# 第三章采购需求

三亚市人民医院根据工作需要，拟三亚市人民医院采购电梯一批进行公开招标。有关事项如下：

一、报价项目

1、项目名称： 采购电梯一批

2、用 途：工作需要

3、采购数量：一批

4、采购预算：3443000 元

5、本项目分包情况：1 包

6、采购内容及技术要求：

（1）1-4#轿厢式医用电梯（及 1-3#旧梯拆除、井道整改及装修工程等）：电梯提升高度（1~4#）36.50 米；1600Kg；速度 1.75 m/s；▲轿厢尺寸 1~4#：（宽×深×高）1400mm×2400mm×2300mm；10 层 10 站 10 门（1F~10F） ；▲开门尺寸（宽×高）1300mm×2100mm；★井道尺寸 1~4#：（宽×深）2400mm×3350mm；顶层高度 1~4#：4980mm；底坑深度 1~4#：1800mm；层站 1~4#：10 层 10 站 10 门（1F~10F）；开门方式 1~4#：旁开；电梯拆除及机房拆除及恢复门洞及装饰等零星工程。

（2）5#轿厢式医用电梯及轿厢式医用电梯辅助工程（旧梯拆除、井道整改及装修工程等）：提升高度 16.55m；1600kg；速度 ： 1.5 m/s；4 层 4 站 4 门（1F~4F） ；开门方式：旁开；▲开门尺寸：1300mm×2100mm；▲轿厢尺寸 1400mm×2400mm×2300mm；★井道尺寸：（宽）

2400mm×（深）3350mm 顶层高度：4680mm；底坑深度：1500mm；电梯拆除及机房拆除及恢复门洞及装饰等零星工程。

（3）6-7#轿厢式乘客电梯：提升高度 31m；1050kg；速度 ： 1.75 m/s；9 层 4 站 4 门 ；开门方式：中分门；▲开门尺寸：1000mm×2300mm；▲轿厢尺寸 1450mmX1500mmX2300mm；顶层高度：4680mm；底坑深度：1500mm；★井道尺寸：2200mmX 2200mm。

注：带★号必须完全满足指标要求不能偏离，一条不能满足做废标处理