



# 工程量清单表

合同段：海口市（G223）海榆东线K59+040~K60+134段路面修复养护

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则	总额	1.000		
101-1	保险费	总额	1.000		
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理	总额	1.000		
102-1	竣工文件	总额	1.000		
102-2	施工环保费	总额	1.000		
102-3	安全生产费	总额	1.000		
103	临时工程				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	km	0.300		
104	承包人驻地建设	总额	1.000		
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：海口市（G223）海榆东线K59+040~K60+134段路面修复养护

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-b	沥青混凝土路面	m3	41.625		
-a	挖除硬路肩混凝土	m3	18.750		
-a	路面破碎板换板	m3	481.944		
-a	水泥混凝土路面	m2	2008.100		
	路面钢筋	t	1.403		
-a	重度裂缝,板角修补(凿除混凝土24cm厚)	m2	308.600		
	重度裂缝,板角修补(C40混凝土修补)	m2	308.600		
	重度裂缝,板角修补(拉杆)	t	1.520		
-a	水泥混凝土路面接缝灌缝石油沥青修补	m	8394.800		
清单 第200章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：海口市（G223）海榆东线K59+040~K60+134段路面修复养护

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
308	透层、黏层、防裂贴				
308-1	封层	m2	11060.000		
308-2	黏层	m2	11060.000		
308-3	防裂贴	m2	11060.000		
309	热拌沥青混合料面层				
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	厚60mm	m2	11060.000		
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	厚40mm	m2	11060.000		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	现浇混凝土加固土路肩	m3	18.750		
清单 第300章 合计 人民币 元					



