

汇总表

项目名称：市直属公办部分学校空调

单位：元

序号	项目名称	单位	数量	采购金额（元）	备注
1	三亚市八一小学	台	88	587489.45	详见附件
2	三亚市八一中学	台	89	608465.86	详见附件
3	海南中学三亚学校	台	100	496600.33	详见附件
4	上海外国语大学三亚附属中学	台	200	1298403.21	详见附件
Σ	合计		477	2990958.85	

设备清单汇总表

项目名称: 三亚市八小小学空调

金额单位: 元

序号	采购品目名称	规格和配置技术参数	单位	数量	单价	总价	是否进口产品	备注
一 2匹空调挂机								
1	空调器	1. 名称: 2匹空调机; 2. 安装形式: 墙挂式; 3. 能效等级: 2级; 4. 变频/定频: 变频; 5. 冷暖类型: 冷暖型;	台	88	4950.00	435600.00	否	
2	铜管	1. 安装部位: 空调(气管/液管mm) 2. 介质: 铜管 3. 规格、压力等级: 6.35/12.7mm	m	690	120.00	82800.00	否	
3	配线	1. 名称: 空调线 2. 规格: RVV ² 3*4mm ²	m	690	27.16	18742.33	否	
4	开孔(打洞)	1. 部位: 墙体 2. 打洞部位材质: 砖墙 3. 洞尺寸: 50mm	个	88	54.81	4822.86	否	
5	设备支架	1. 材质: 镀锌型钢	套	88	50.00	4400.00	否	
6	塑料管	1. 安装部位: 空调排水管 2. 材质、规格: pvc32	m	980	25.02	24515.19	否	
7	开关盒	1. 名称: 开关盒 2. 安装方式: 明装	个	88	13.15	1156.80	否	
8	配线	1. 名称: 电源线 2. 规格: RVV ² 3*6mm ²	m	280	37.90	10611.80	否	
Σ	合计					587489.45		



9	电源线套管	1. 安装部位: 电源线套管 2. 材质、规格: PVC25	m	280	17.29	4840.47	否	
---	-------	-----------------------------------	---	-----	-------	---------	---	--





设备清单汇总表

项目名称: 三亚市八一中学空调

金额单位: 元

序号	采购品目名称	规格和配置技术参数	单位	数量	单价	总价	是否进口产品	备注
Σ	合计					608465.86		
一	2匹空调挂机							
1	空调器	1. 名称: 2匹空调机; 2. 安装形式: 墙挂式; 3. 能效等级: 2级; 4. 变频/定频: 变频; 5. 冷暖类型: 冷暖型;	台	89	4950.00	440550.00	否	
2	铜管	1. 安装部位: 空调(气管/液管mm) 2. 介质: 铜管 3. 规格、压力等级: 6.35/12.7mm	m	696	120.00	83520.00	否	
3	配线	1. 名称: 空调线 2. 规格: RVV~3*4mm ²	m	696	27.16	18905.31	否	
4	开孔(打洞)	1. 部位: 墙体 2. 打洞部位材质: 砖墙 3. 洞尺寸: 50mm	个	89	54.81	4877.66	否	
5	设备支架	1. 材质: 镀锌型钢	套	89	50.00	4450.00	否	
6	塑料管	1. 安装部位: 空调排水管 2. 材质、规格: pvc32	m	985	25.02	24640.27	否	
7	开关盒	1. 名称: 开关盒 2. 安装方式: 明装	个	89	13.15	1169.94	否	
8	配线	1. 名称: 电源线 2. 规格: RVV~3*6mm ²	m	550	37.90	20844.62	否	
9	电源线套管	1. 安装部位: 电源线套管 2. 材质、规格: pvc25	m	550	17.29	9508.07	否	

设备清单汇总表

项目名称:海南中学三亚学校空调

金额单位:元

序号	采购品目名称	规格和配置技术参数	单位	数量	单价	总价	是否进口产品	备注
Σ	合计					496600.33		
—	1.5匹空调挂机							
1	空调器	1.名称:1.5匹空调机; 2.安装形式:墙挂式; 3.能效等级:2级; 4.变频/定频:变频; 5.冷暖类型:冷暖型;	台	100	3500.00	350000.00	否	
2	设备支架	1.材质:镀锌型钢	套	100	50.00	5000.00	否	
3	铜管	1.安装部位:空调(气管/液管mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/9.52mm	m	848	110.36	93587.40	否	
4	配线	1.名称:空调线 2.规格:RVV~3*4mm ²	m	848	27.16	23034.05	否	
5	开孔(打洞)	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	个	160	54.81	8768.83	否	
6	塑料管	1.安装部位:空调排水管 2.材质、规格:pvc32	m	648	25.02	16210.04	否	

设备清单汇总表

项目名称: 上海外国语大学三亚附属中学空调

金额单位: 元

序号	采购品目名称	规格和配置技术参数	单位	数量	单价	总价	是否进口产品	备注
Σ	合计					1298403.21		
6	塑料管	1. 安装部位: 空调排水管 2. 材质、规格: pvc32	m	1532	25.02	38332.21	否	
7	天棚面拆除及修复	1. 拆除的基层类型: 金属龙骨 2. 龙骨修复 2. 饰面恢复	台	80	241.37	19309.57	否	
8	脚手架搭拆	安装天花机	个	80	100.00	8000.00	否	
9	配线	1. 名称: 电源线 2. 规格: RVV ² -3*6mm ²	m	1236	37.90	46836.75	否	
10	电源线套管	1. 安装部位: 电源线套管 2. 材质、规格: pvc25	m	1236	17.29	21364.13	否	

设备清单汇总表

项目名称:上海外国语大学三亚附属中学空调

金额单位:元

序号	采购品目名称	规格和配置技术参数	单位	数量	单价	总价	是否进口产品	备注
Σ	合计					1298403.21		
8	配线	1.名称:电源线 2.规格:RVV~3*6mm ²	m	11	37.90	416.89	否	
9	电源线套管	1.安装部位:电源线套管 2.材质、规格:pvc25	m	11	17.29	190.16	否	
三	2匹天花机					831359.75		
1	空调器	1.名称:2匹天花机空调; 2.安装形式:吊顶式; 3.能效等级:2级; 4.变频/定频:变频; 5.冷暖类型:冷暖型;	台	80	4990.00	399200.00	否	
2	铜管	1.安装部位:空调(气管/液管mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/12.7mm	m	1970	120.00	236417.91	否	
3	配线	1.名称:空调线 2.规格:RVV~3*4mm ²	m	1970	27.16	53514.77	否	
4	开孔(打洞)	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	个	80	54.81	4384.42	否	
5	设备支架	1.材质:镀锌型钢	套	80	50.00	4000.00	否	

设备清单汇总表

项目名称：上海外国语大学三亚附属中学空调

金额单位：元

序号	采购品目名称	规格和配置技术参数	单位	数量	单价	总价	是否进口产品	备注
Σ	合计					1298403.21		
—	1.5匹空调挂机							
1	空调器	1.名称:1.5匹空调机; 2.安装形式:墙挂式; 3.能效等级:2级; 4.变频/定频:变频; 5.冷暖类型:冷暖型;	台	115	3500.00	402500.00	否	
2	设备支架	1.材质:镀锌型钢	套	115	50.00	5750.00	否	
3	铜管	1.安装部位:空调(气管/液管mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/9.52mm	m	127	110.36	13960.86	否	
4	配线	1.名称:空调线 2.规格:RVV~3*4mm ²	m	127	27.16	3436.09	否	
5	开孔(打洞)	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	个	115	54.81	6302.60	否	
6	塑料管	1.安装部位:空调排水管 2.材质、规格:pvc32	m	138	25.02	3452.14	否	

设备清单汇总表

项目名称:上海外国语大学三亚附属中学空调

金额单位:元

序号	采购品目名称	规格和配置技术参数	单位	数量	单价	总价	是否进口产品	备注
Σ	合计					1298403.21		
二	2匹空调挂机							
1	空调器	1.名称:2匹空调机; 2.安装形式:墙挂式; 3.能效等级:2级; 4.变频/定频:变频; 5.冷暖类型:冷暖型;	台	5	4950.00	24750.00	否	
2	铜管	1.安装部位:空调(气管/液管mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/12.7mm	m	20	120.00	2400.00	否	
3	配线	1.名称:空调线 2.规格:RVV~3*4mm ²	m	20	27.16	543.26	否	
4	开孔(打洞)	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	个	5	54.81	274.03	否	
5	设备支架	1.材质:镀锌型钢	套	5	50.00	250.00	否	
6	塑料管	1.安装部位:空调排水管 2.材质、规格:pvc32	m	110	25.02	2751.71	否	
7	开关盒	1.名称:开关盒 2.安装方式:明装	个	5	13.15	65.73	否	