

采购需求

一、项目概况

本次招标为管养范围内 2022 年高管中心桥梁定期检查项目，共分为 2 个服务标段，其中：

标段 1 为 G98 管养桥梁：804 座，共计桥梁长度 19811.34 米，进行定期检查，费用：178.30206 万，平均定期检查费用为 90 元/米。

标段 2 为 S11、G9812、S82 等管养桥梁：78 座，共计桥梁长度 20123.91 米，进行定期检查，费用：181.11519 万，平均定期检查费用为 90 元/米。

为了解桥梁等结构物现有使用状况和工作性能，同时为养护管理提供科学依据，按照公路养护相关规范及标准要求，需进行定期检查服务。通过对结构物的全面检查，获得年度结构现状的第一手信息，并通过结构有关技术资料进行调查分析，按照规范对结构进行技术状况评定。

二、检测报告交付时间与地点要求

服务期：90 日历天，在收到业主书面通知后 5 个工作日内开展工作，3 个月内完成所有检测内容，并出具正式检测报告。

地点：用采购人指定地点。

三、付款条件

成果通过专家评审(专家评审费用由中标单位支付)并修改完善后，向业主各提交四份纸质正式检测报告和一份电子版检测报告。采购人在中标人提交正式纸质报告后，凭中标人提供的合格发票全额付清。

四、技术要求

(一) 采购内容及要求

1、**服务范围**：2022 年高管中心桥梁定期检查项目。

2、**服务时间**：收到业主书面通知后 5 个工作日内开展工作，3 个月内完成所有检测内容，并出具正式检测报告。

3、**质量标准**：技术要求严格按照国家和海南省强制性技术标准、规范和规程的要求。

4、桥梁定期检查技术要求

(1)桥梁外观检查：对桥梁的外观状态进行全面检查，进一步掌握桥梁的运行状态，至少应包括以下内容：

- a、桥梁的基本几何尺寸调查，包括截面尺寸、跨径等；
 - b、检查梁体混凝土有无风化、剥落、破损、钢筋外露锈蚀等病害情况，并检查梁体是否存在不正常的变位；
 - c、检查梁体是否有裂缝出现及裂缝的分布情况，对于预应力混凝土结构着重检查梁体有无裂缝出现，若存在裂缝则详细调查其分布情况(含长度、宽度、分布范围等)，并详细分析裂缝产生的原因。对于普通钢筋混凝土结构需掌握裂缝的分布情况绘制相应的裂缝分布图，若裂缝宽度超出规范限值要求则应进行详细调查；
 - d、检查支座工作是否正常，有无错位、断裂及脱空等情况；
 - e、墩台与基础的检查，包括是否滑动、开裂和下沉，墩台和帽梁有无混凝土剥落及钢筋锈蚀等情况；
 - f、桥梁结构的检查，包括混凝土裂缝、渗水、露筋及钢筋锈蚀情况；
 - g、桥面系构造的检查，包括桥面铺装、伸缩缝、人行道构件、桥面横纵坡顺适、排水构造物、桥上交通设施的检查；
 - h、检测中发现的桥梁病害应做出记录，重要病害应在现场做出标记，超标的裂缝应该设永久裂缝观测标记，以便以后观测；
 - i、根据桥梁外观检查情况，划分其技术状态等级；
- (2)检查报告至少应包含以下内容：
- a、桥梁外观检查详细结果，并根据检查结果编制桥梁分类病害工程量汇总表；
 - b、检测报告内应按规范要求附桥梁基本状况卡片并根据检查结果更新以及桥梁技术状况评定记录表。
 - c、桥梁检测结果及桥梁等级评定。

五、验收要求

满足国家现行相关规范标准要求。

标段 1: G98 桥梁, 804 座桥梁, 19811.34 米

序号	路线编号	路线名称	桥梁名称	桥梁中心桩号	桥梁全长 (米)	跨径总长 (米)	跨径组合 (孔*米)	单孔最大 跨径(米)	桥梁全宽 (米)	桥面净宽 (米)	桥梁分类	类型	技术状况 评定等级
1	G98	海南环岛高速	通道 3-064 (上行)	328.428	11	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
2	G98	海南环岛高速	通道 3-064 (下行)	328.428	11	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
3	G98	海南环岛高速	通道 3-066 (上行)	329.225	11.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
4	G98	海南环岛高速	通道 3-066 (下行)	329.225	11.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
5	G98	海南环岛高速	槐脚小桥 (下行)	329.260	24.1	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
6	G98	海南环岛高速	槐脚小桥 (上行)	329.260	24.1	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
7	G98	海南环岛高速	通道 3-067 (下行)	329.950	11.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
8	G98	海南环岛高速	通道 3-067 (上行)	329.950	11.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
9	G98	海南环岛高速	跨线桥 3-015	331.680	52.6	40.00	2*20	20.00	8.00	7.00	中桥	T 梁	一类
10	G98	海南环岛高速	通道 3-070 (下行)	333.286	12.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
11	G98	海南环岛高速	通道 3-070 (上行)	333.286	12.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
12	G98	海南环岛高速	跨线桥 3-018	333.552	52.6	40.00	2*20	20.00	8.00	7.00	中桥	T 梁	二类
13	G98	海南环岛高速	通道 3-071 (下行)	333.930	14.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
14	G98	海南环岛高速	通道 3-071 (上行)	333.930	14.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
15	G98	海南环岛高速	腰果 2 号小桥 (上行)	335.170	26.4	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
16	G98	海南环岛高速	腰果 2 号小桥 (下行)	335.170	26.4	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类

17	G98	海南环岛高速	3-277 小桥（下行）	335.530	7.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
18	G98	海南环岛高速	3-277 小桥（上行）	335.530	7.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
19	G98	海南环岛高速	腰果场小桥（上行）	336.350	25.4	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
20	G98	海南环岛高速	腰果场小桥（下行）	336.350	25.4	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
21	G98	海南环岛高速	通道 3-072（上行）	336.500	14.6	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
22	G98	海南环岛高速	通道 3-072（下行）	336.500	14.6	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
23	G98	海南环岛高速	通道 3-073（上行）	336.870	14.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
24	G98	海南环岛高速	通道 3-073（下行）	336.870	14.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
25	G98	海南环岛高速	通道 3-074（上行）	337.320	15.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
26	G98	海南环岛高速	通道 3-074（下行）	337.320	15.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
27	G98	海南环岛高速	通道 3-075（上行）	337.600	15.3	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
28	G98	海南环岛高速	通道 3-075（下行）	337.600	15.3	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
29	G98	海南环岛高速	通道 3-076（上行）	338.080	14.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
30	G98	海南环岛高速	通道 3-076（下行）	338.080	14.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
31	G98	海南环岛高速	通道 3-078（下行）	339.020	17.8	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
32	G98	海南环岛高速	通道 3-078（上行）	339.020	17.8	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
33	G98	海南环岛高速	跨线桥 3-022	340.160	52.6	40.00	2*20	20.00	8.00	7.00	中桥	T 梁	二类
34	G98	海南环岛高速	通道（下行）	341.232	12.7	8.00	1*8	8.00	17.00	10.75	小桥	整体现浇板	二类
35	G98	海南环岛高速	通道（上行）	341.232	12.7	8.00	1*8	8.00	17.00	10.75	小桥	整体现浇板	二类
36	G98	海南环岛高速	通道 3-081（下行）	342.492	8.3	6.00	1*6	6.00	27.10	10.75	小桥	整体现浇板	一类

37	G98	海南环岛高速	通道 3-081 (上行)	342.492	8.3	6.00	1*6	6.00	27.10	10.75	小桥	整体现浇板	一类
38	G98	海南环岛高速	通道 3-082 (上行)	342.550	14.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
39	G98	海南环岛高速	通道 3-082 (下行)	342.550	14.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
40	G98	海南环岛高速	通道 3-083 (下行)	342.900	14.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
41	G98	海南环岛高速	通道 3-083 (上行)	342.900	14.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
42	G98	海南环岛高速	通道 (下行)	343.730	8	6.00	1*6	6.00	27.70	10.75	小桥	整体现浇板	一类
43	G98	海南环岛高速	通道 (上行)	343.730	8	6.00	1*6	6.00	27.70	10.75	小桥	整体现浇板	一类
44	G98	海南环岛高速	通道 3-085 (上行)	344.042	14.2	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
45	G98	海南环岛高速	通道 3-085 (下行)	344.042	14.2	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
46	G98	海南环岛高速	通道 3-086 (上行)	344.394	16.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
47	G98	海南环岛高速	通道 3-086 (下行)	344.394	16.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
48	G98	海南环岛高速	龙沐湾互通立交桥 (上行)	345.723	131.6	125.00	5*25	25.00	15.50	13.40	大桥	箱形梁	一类
49	G98	海南环岛高速	龙沐湾互通立交桥 (下行)	345.723	131.6	125.00	5*25	25.00	15.50	13.40	大桥	箱形梁	一类
50	G98	海南环岛高速	通道 3-087 (上行)	345.740	16.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
51	G98	海南环岛高速	通道 3-087 (下行)	345.740	16.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
52	G98	海南环岛高速	跨线桥 3-025	346.022	52	40.00	2*20	20.00	8.00	7.00	中桥	T 梁	一类
53	G98	海南环岛高速	溪子河中桥 (上行)	346.700	87	80.00	4*20	20.00	12.25	10.75	中桥	整体现浇板	二类
54	G98	海南环岛高速	溪子河中桥 (下行)	346.700	87	80.00	4*20	20.00	12.25	10.75	中桥	整体现浇板	二类
55	G98	海南环岛高速	通道 3-088 (下行)	346.900	16.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类

56	G98	海南环岛高速	通道 3-088 (上行)	346.900	16.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
57	G98	海南环岛高速	通道 3-089 (上行)	347.360	16.2	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
58	G98	海南环岛高速	通道 3-089 (下行)	347.360	16.2	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
59	G98	海南环岛高速	通道 3-090 (上行)	347.900	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
60	G98	海南环岛高速	通道 3-090 (下行)	347.900	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
61	G98	海南环岛高速	白沙小桥 (上行)	348.120	23.8	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
62	G98	海南环岛高速	白沙小桥 (下行)	348.120	23.8	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
63	G98	海南环岛高速	通道 3-092 (上行)	349.120	15.6	6.00	1*6	6.00	20.00	18.50	小桥	实心板梁	二类
64	G98	海南环岛高速	通道 3-092 (下行)	349.120	15.6	6.00	1*6	6.00	20.00	18.50	小桥	实心板梁	二类
65	G98	海南环岛高速	通道 3-093 (下行)	349.700	17.2	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	实心板梁	一类
66	G98	海南环岛高速	通道 3-093 (上行)	349.700	17.2	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	实心板梁	一类
67	G98	海南环岛高速	通道 3-094 (上行)	350.050	15.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
68	G98	海南环岛高速	通道 3-094 (下行)	350.050	15.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
69	G98	海南环岛高速	通道 3-095 (下行)	350.442	16.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
70	G98	海南环岛高速	通道 3-095 (上行)	350.442	16.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
71	G98	海南环岛高速	通道 3-096 (上行)	350.788	8	6.00	1*6	6.00	36.90	10.75	小桥	整体现浇板	二类
72	G98	海南环岛高速	通道 3-096 (下行)	350.788	8	6.00	1*6	6.00	36.90	10.75	小桥	整体现浇板	二类
73	G98	海南环岛高速	通道 3-097 (上行)	351.200	14.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
74	G98	海南环岛高速	通道 3-097 (下行)	351.200	14.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
75	G98	海南环岛高速	通道 3-098 (下行)	351.598	14	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类

76	G98	海南环岛高速	通道3-098（上行）	351.598	14	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
77	G98	海南环岛高速	尖峰互通立交桥（上行）	351.905	68.84	60.00	3*20	20.00	12.25	10.75	中桥	整体现浇板	一类
78	G98	海南环岛高速	尖峰互通立交桥（下行）	351.905	68.84	60.00	3*20	20.00	12.25	10.75	中桥	整体现浇板	一类
79	G98	海南环岛高速	通道3-100（下行）	352.592	14.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
80	G98	海南环岛高速	通道3-100（上行）	352.592	14.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
81	G98	海南环岛高速	通道3-102（下行）	353.880	13.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
82	G98	海南环岛高速	通道3-102（上行）	353.880	13.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
83	G98	海南环岛高速	通道3-103（上行）	354.256	11.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
84	G98	海南环岛高速	通道3-103（下行）	354.256	11.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
85	G98	海南环岛高速	跨线桥3-027	355.092	52	40.00	2*20	20.00	8.00	7.00	中桥	整体现浇板	一类
86	G98	海南环岛高速	通道3-104（下行）	355.368	11.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
87	G98	海南环岛高速	通道3-104（上行）	355.368	11.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
88	G98	海南环岛高速	通道3-105（下行）	356.240	15.5	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
89	G98	海南环岛高速	通道3-105（上行）	356.240	15.5	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
90	G98	海南环岛高速	跨线桥3-028	357.872	52.6	40.00	2*20	20.00	8.00	7.00	中桥	整体现浇板	一类
91	G98	海南环岛高速	槟榔桥（上行）	358.448	32	16.00	1*16	16.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
92	G98	海南环岛高速	槟榔桥（下行）	358.448	32	16.00	1*16	16.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
93	G98	海南环岛高速	通道3-108（下行）	358.561	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
94	G98	海南环岛高速	通道3-108（上行）	358.561	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类

95	G98	海南环岛高速	通道 3-109 (下行)	358.948	19.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
96	G98	海南环岛高速	通道 3-109 (上行)	358.948	19.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
97	G98	海南环岛高速	通道 68 (上行)	359.370	15.8	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
98	G98	海南环岛高速	通道 68 (下行)	359.370	15.8	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
99	G98	海南环岛高速	南港沟中桥 (上行)	359.850	52.5	48.00	3*16	16.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	二类
100	G98	海南环岛高速	南港沟中桥 (下行)	359.850	52.5	48.00	3*16	16.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	二类
101	G98	海南环岛高速	小桥 252 (下行)	360.300	11.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
102	G98	海南环岛高速	小桥 252 (上行)	360.300	11.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
103	G98	海南环岛高速	跨线桥 251	361.150	52	40.00	2*20	20.00	8.70	7.70	中桥	空心板梁	一类
104	G98	海南环岛高速	小桥 250 (下行)	362.574	7.7	6.00	1*6	6.00	13.85	10.75	小桥	整体现浇板	一类
105	G98	海南环岛高速	小桥 250 (上行)	362.574	7.7	6.00	1*6	6.00	13.85	10.75	小桥	整体现浇板	一类
106	G98	海南环岛高速	小桥 250-1 (下行)	362.937	14	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
107	G98	海南环岛高速	小桥 250-1 (上行)	362.937	14	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
108	G98	海南环岛高速	通道 3-115 (下行)	363.624	13.9	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
109	G98	海南环岛高速	通道 3-115 (上行)	363.624	13.9	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
110	G98	海南环岛高速	通道 3-116 (下行)	363.985	14	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
111	G98	海南环岛高速	通道 3-116 (上行)	363.985	14	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
112	G98	海南环岛高速	3-248 小桥 (上行)	364.376	13.6	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
113	G98	海南环岛高速	3-248 小桥 (下行)	364.376	13.6	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
114	G98	海南环岛高速	通道 3-117 (上行)	364.552	14.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类

115	G98	海南环岛高速	通道 3-117 (下行)	364.552	14.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
116	G98	海南环岛高速	通道 3-118 (上行)	364.888	8.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
117	G98	海南环岛高速	通道 3-118 (下行)	364.888	8.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
118	G98	海南环岛高速	3-247 小桥 (上行)	365.140	8	6.00	1*6	6.00	14.65	10.75	小桥	空心板梁	二类
119	G98	海南环岛高速	3-247 小桥 (下行)	365.140	8	6.00	1*6	6.00	14.65	10.75	小桥	空心板梁	二类
120	G98	海南环岛高速	3-247-1 小桥 (下行)	365.324	7.2	6.00	1*6	6.00	20.15	15.65	小桥	空心板梁	一类
121	G98	海南环岛高速	3-247-1 小桥 (上行)	365.324	7.2	6.00	1*6	6.00	20.15	15.65	小桥	空心板梁	一类
122	G98	海南环岛高速	板桥互通立交桥 (下行)	365.720	65.2	60.00	3*20	20.00	16.60	15.25	中桥	整体现浇板	二类
123	G98	海南环岛高速	板桥互通立交桥 (上行)	365.720	65.2	60.00	3*20	20.00	16.60	15.25	中桥	整体现浇板	二类
124	G98	海南环岛高速	3-246 小桥 (下行)	366.276	7.8	6.00	1*6	6.00	13.55	10.27	小桥	整体现浇板	二类
125	G98	海南环岛高速	3-246 小桥 (上行)	366.276	7.8	6.00	1*6	6.00	13.55	10.75	小桥	整体现浇板	二类
126	G98	海南环岛高速	通道 3-119 (下行)	366.473	7.6	6.00	1*6	6.00	13.55	12.75	小桥	整体现浇板	一类
127	G98	海南环岛高速	通道 3-119 (上行)	366.473	7.6	6.00	1*6	6.00	13.55	12.75	小桥	整体现浇板	一类
128	G98	海南环岛高速	3-246-1 小桥 (下行)	366.800	16.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
129	G98	海南环岛高速	3-246-1 小桥 (上行)	366.800	16.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
130	G98	海南环岛高速	通道 3-120 (下行)	367.342	14.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
131	G98	海南环岛高速	通道 3-120 (上行)	367.342	14.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
132	G98	海南环岛高速	通道 3-121 (上行)	367.658	7.5	6.00	1*6	6.00	26.50	10.75	小桥	整体现浇板	二类
133	G98	海南环岛高速	通道 3-121 (下行)	367.658	7.5	6.00	1*6	6.00	26.50	10.75	小桥	整体现浇板	二类

134	G98	海南环岛高速	通道 3-122 (上行)	367.927	16.6	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
135	G98	海南环岛高速	通道 3-122 (下行)	367.927	16.6	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
136	G98	海南环岛高速	通道 3-123 (上行)	368.117	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
137	G98	海南环岛高速	通道 3-123 (下行)	368.117	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
138	G98	海南环岛高速	通道 3-124 (上行)	368.812	8.6	6.00	1*6	6.00	29.50	10.75	小桥	整体现浇板	一类
139	G98	海南环岛高速	通道 3-124 (下行)	368.812	8.6	6.00	1*6	6.00	29.50	10.75	小桥	整体现浇板	一类
140	G98	海南环岛高速	3-243 小桥 (下行)	369.384	13.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
141	G98	海南环岛高速	3-243 小桥 (上行)	369.384	13.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
142	G98	海南环岛高速	跨线天桥 1	370.114	52	40.00	2*20	20.00	8.00	7.00	中桥	整体现浇板	一类
143	G98	海南环岛高速	通道 3-125 (上行)	371.784	14	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
144	G98	海南环岛高速	通道 3-125 (下行)	371.784	14	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
145	G98	海南环岛高速	通道 3-126 (下行)	372.485	22	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
146	G98	海南环岛高速	通道 3-126 (上行)	372.485	22	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
147	G98	海南环岛高速	通道 3-127 (上行)	372.924	23.8	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
148	G98	海南环岛高速	通道 3-127 (下行)	372.924	23.8	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
149	G98	海南环岛高速	通道 3-128 (下行)	373.752	15.5	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
150	G98	海南环岛高速	通道 3-128 (上行)	373.752	15.5	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
151	G98	海南环岛高速	通道 3-129 (下行)	374.108	25.1	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
152	G98	海南环岛高速	通道 3-129 (上行)	374.108	25.1	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
153	G98	海南环岛高速	公爱互通立交桥 (下	374.821	25.8	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类

			行)										
154	G98	海南环岛高速	公爱互通立交桥(上行)	374.821	25.8	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
155	G98	海南环岛高速	通道3-131(下行)	376.790	15.5	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
156	G98	海南环岛高速	通道3-131(上行)	376.790	15.5	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
157	G98	海南环岛高速	通道3-132(上行)	376.892	13.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
158	G98	海南环岛高速	通道3-132(下行)	376.892	13.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
159	G98	海南环岛高速	布磨河中桥(下行)	377.156	38.1	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	一类
160	G98	海南环岛高速	布磨河中桥(上行)	377.156	38.1	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	一类
161	G98	海南环岛高速	跨线天桥2	377.736	59	40.00	2*20	20.00	8.30	7.30	中桥	整体现浇板	一类
162	G98	海南环岛高速	通道3-133(下行)	377.836	19.5	10.00	1*10	10.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
163	G98	海南环岛高速	通道3-133(上行)	377.836	19.5	10.00	1*10	10.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
164	G98	海南环岛高速	通道3-134(上行)	378.024	24.2	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
165	G98	海南环岛高速	通道3-134(下行)	378.024	24.2	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
166	G98	海南环岛高速	通道3-135(上行)	378.188	13.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
167	G98	海南环岛高速	通道3-135(下行)	378.188	13.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
168	G98	海南环岛高速	通道3-136(上行)	378.816	12	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
169	G98	海南环岛高速	通道3-136(下行)	378.816	12	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
170	G98	海南环岛高速	通道3-137(下行)	379.208	15.3	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
171	G98	海南环岛高速	通道3-137(上行)	379.208	15.3	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类

172	G98	海南环岛高速	通道 3-138 (下行)	379.716	11.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
173	G98	海南环岛高速	通道 3-138 (上行)	379.716	11.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
174	G98	海南环岛高速	3-232 小桥 (下行)	380.220	12.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
175	G98	海南环岛高速	3-232 小桥 (上行)	380.220	12.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
176	G98	海南环岛高速	通道 3-139 (下行)	380.600	12.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
177	G98	海南环岛高速	通道 3-139 (上行)	380.600	12.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
178	G98	海南环岛高速	通道 3-140 (上行)	380.920	11.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
179	G98	海南环岛高速	通道 3-140 (下行)	380.920	11.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
180	G98	海南环岛高速	通道 3-141 (下行)	381.160	13.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
181	G98	海南环岛高速	通道 3-141 (上行)	381.160	13.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
182	G98	海南环岛高速	通道 3-142 (下行)	381.512	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
183	G98	海南环岛高速	通道 3-142 (上行)	381.512	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
184	G98	海南环岛高速	通道 3-143 (下行)	381.920	12.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
185	G98	海南环岛高速	通道 3-143 (上行)	381.920	12.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
186	G98	海南环岛高速	通道 3-144 (上行)	382.360	13.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
187	G98	海南环岛高速	通道 3-144 (下行)	382.360	13.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
188	G98	海南环岛高速	通道 3-145 (上行)	382.916	12.9	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
189	G98	海南环岛高速	通道 3-145 (下行)	382.916	12.9	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
190	G98	海南环岛高速	通道 3-146 (上行)	383.424	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
191	G98	海南环岛高速	通道 3-146 (下行)	383.424	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类

192	G98	海南环岛高速	通道 3-147 (上行)	384.110	11.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
193	G98	海南环岛高速	通道 3-147 (下行)	384.110	11.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
194	G98	海南环岛高速	通道 3-148 (下行)	384.432	17.1	6.00	1*6	6.00	16.25	14.50	小桥	整体现浇板	二类
195	G98	海南环岛高速	通道 3-148 (上行)	384.432	17.1	6.00	1*6	6.00	16.25	14.50	小桥	整体现浇板	二类
196	G98	海南环岛高速	新龙互通立交桥 (下行)	384.848	34	20.00	1*20	20.00	15.25	13.50	中桥	空心板梁	一类
197	G98	海南环岛高速	新龙互通立交桥 (上行)	384.848	34	20.00	1*20	20.00	15.25	13.50	中桥	空心板梁	一类
198	G98	海南环岛高速	通道 3-149 (上行)	385.340	12	5.00	1*5	5.00	13.75	12.00	小桥	整体现浇板	一类
199	G98	海南环岛高速	通道 3-149 (下行)	385.340	12	5.00	1*5	5.00	13.75	12.00	小桥	整体现浇板	一类
200	G98	海南环岛高速	通道 3-150 (下行)	385.664	16.7	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
201	G98	海南环岛高速	通道 3-150 (上行)	385.664	16.7	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
202	G98	海南环岛高速	3-227 小桥 (下行)	385.844	25	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
203	G98	海南环岛高速	3-227 小桥 (上行)	385.844	25	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
204	G98	海南环岛高速	通道 3-151 (下行)	385.956	10.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
205	G98	海南环岛高速	通道 3-151 (上行)	385.956	10.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
206	G98	海南环岛高速	3-226 小桥 (上行)	386.124	16.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
207	G98	海南环岛高速	3-226 小桥 (下行)	386.124	16.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
208	G98	海南环岛高速	通道 3-152 (下行)	386.310	10.4	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
209	G98	海南环岛高速	通道 3-152 (上行)	386.310	10.4	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
210	G98	海南环岛高速	跨线天桥 3	386.712	53	40.00	2*20	20.00	8.40	7.40	中桥	整体现浇板	二类

211	G98	海南环岛高速	通道 3-153 (上行)	387.096	14.8	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
212	G98	海南环岛高速	通道 3-153 (下行)	387.096	14.8	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
213	G98	海南环岛高速	通天河大桥 (上行)	387.492	187	160.00	8*20	20.00	12.25	10.75	大桥	空心板梁	四类
214	G98	海南环岛高速	通天河大桥 (下行)	387.492	187	160.00	8*20	20.00	12.25	10.75	大桥	空心板梁	四类
215	G98	海南环岛高速	通道 3-154 (下行)	387.712	16	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
216	G98	海南环岛高速	通道 3-154 (上行)	387.712	16	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
217	G98	海南环岛高速	通道 3-155 (上行)	388.090	20	10.00	1*10	10.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
218	G98	海南环岛高速	通道 3-155 (下行)	388.090	20	10.00	1*10	10.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
219	G98	海南环岛高速	通道 3-156 (下行)	388.350	20	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
220	G98	海南环岛高速	通道 3-156 (上行)	388.350	20	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
221	G98	海南环岛高速	3-224 小桥 (下行)	388.424	31.3	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
222	G98	海南环岛高速	3-224 小桥 (上行)	388.424	31.3	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
223	G98	海南环岛高速	通道 3-157 (下行)	388.610	15	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
224	G98	海南环岛高速	通道 3-157 (上行)	388.610	15	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
225	G98	海南环岛高速	通道 3-158 (下行)	388.990	15.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
226	G98	海南环岛高速	通道 3-158 (上行)	388.990	15.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
227	G98	海南环岛高速	通道 3-159 (上行)	389.556	14.8	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
228	G98	海南环岛高速	通道 3-159 (下行)	389.556	14.8	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
229	G98	海南环岛高速	通道 3-160 (下行)	390.027	15.9	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
230	G98	海南环岛高速	通道 3-160 (上行)	390.027	15.9	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类

231	G98	海南环岛高速	跨线天桥 4	391.016	54.4	40.00	2*20	20.00	8.20	7.20	中桥	空心板梁	一类
232	G98	海南环岛高速	3-221 小桥（上行）	391.500	40.5	32.00	2*16	16.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	一类
233	G98	海南环岛高速	3-221 小桥（下行）	391.500	40.5	32.00	2*16	16.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	一类
234	G98	海南环岛高速	通道 3-161（下行）	391.794	15.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
235	G98	海南环岛高速	通道 3-161（上行）	391.794	15.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
236	G98	海南环岛高速	通道 3-162（上行）	392.035	9.5	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
237	G98	海南环岛高速	通道 3-162（下行）	392.035	9.5	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
238	G98	海南环岛高速	跨线天桥 5	392.436	54.7	40.00	2*20	20.00	8.00	7.00	中桥	整体现浇板	一类
239	G98	海南环岛高速	通道 3-163（下行）	392.795	10	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
240	G98	海南环岛高速	通道 3-163（上行）	392.795	10	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
241	G98	海南环岛高速	通道 3-164（上行）	393.232	13.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
242	G98	海南环岛高速	通道 3-164（下行）	393.232	13.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
243	G98	海南环岛高速	跨线天桥 6	393.693	54.3	40.00	2*20	20.00	8.20	7.20	中桥	整体现浇板	一类
244	G98	海南环岛高速	跨线天桥 7	394.216	54.3	40.00	2*20	20.00	8.00	7.00	中桥	空心板梁	一类
245	G98	海南环岛高速	跨线天桥 8	394.552	54	40.00	2*20	20.00	8.00	7.00	中桥	空心板梁	一类
246	G98	海南环岛高速	通道 3-165（下行）	394.888	9.5	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
247	G98	海南环岛高速	通道 3-165（上行）	394.888	9.5	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
248	G98	海南环岛高速	关沟中桥（上行）	395.040	65	60.00	3*20	20.00	12.25	10.75	中桥	整体现浇板	一类
249	G98	海南环岛高速	关沟中桥（下行）	395.040	65	60.00	3*20	20.00	12.25	10.75	中桥	整体现浇板	一类
250	G98	海南环岛高速	通道 3-166（下行）	395.276	11.7	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类

251	G98	海南环岛高速	通道 3-166 (上行)	395.276	11.7	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
252	G98	海南环岛高速	3-217 小桥 (下行)	395.540	13.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
253	G98	海南环岛高速	3-217 小桥 (上行)	395.540	13.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
254	G98	海南环岛高速	通道 3-167 (上行)	396.015	13.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
255	G98	海南环岛高速	通道 3-167 (下行)	396.015	13.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
256	G98	海南环岛高速	通道 3-168 (上行)	396.444	17.2	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
257	G98	海南环岛高速	通道 3-168 (下行)	396.444	17.2	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
258	G98	海南环岛高速	通道 3-169 (上行)	397.072	11.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
259	G98	海南环岛高速	通道 3-169 (下行)	397.072	11.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
260	G98	海南环岛高速	通道 3-170 (上行)	397.308	11.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
261	G98	海南环岛高速	通道 3-170 (下行)	397.308	11.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
262	G98	海南环岛高速	通道 3-171 (上行)	397.685	13.7	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
263	G98	海南环岛高速	通道 3-171 (下行)	397.685	13.7	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
264	G98	海南环岛高速	通道 3-172 (上行)	397.956	17.9	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
265	G98	海南环岛高速	通道 3-172 (下行)	397.956	17.9	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
266	G98	海南环岛高速	跨线天桥 9	398.022	53	40.00	2*20	20.00	8.00	7.00	中桥	空心板梁	一类
267	G98	海南环岛高速	通道 3-173 (上行)	398.274	17.1	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
268	G98	海南环岛高速	通道 3-173 (下行)	398.274	17.1	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
269	G98	海南环岛高速	通道 3-174 (上行)	398.433	10.7	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
270	G98	海南环岛高速	通道 3-174 (下行)	398.433	10.7	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类

271	G98	海南环岛高速	大坡田中桥（下行）	398.700	31.5	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	一类
272	G98	海南环岛高速	大坡田中桥（上行）	398.700	31.5	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	一类
273	G98	海南环岛高速	3-213 小桥（下行）	399.192	18.5	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
274	G98	海南环岛高速	3-213 小桥（上行）	399.192	18.5	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
275	G98	海南环岛高速	通道 3-175（下行）	399.572	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
276	G98	海南环岛高速	通道 3-175（上行）	399.572	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
277	G98	海南环岛高速	跨线天桥 10	399.936	54	40.00	2*20	20.00	8.00	7.00	中桥	空心板梁	一类
278	G98	海南环岛高速	跨线天桥 11	400.392	54	40.00	2*20	20.00	8.00	7.00	中桥	整体现浇板	二类
279	G98	海南环岛高速	通道 3-176（上行）	400.712	16.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
280	G98	海南环岛高速	通道 3-176（下行）	400.712	16.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
281	G98	海南环岛高速	跨线天桥 12	400.932	54	40.00	2*20	20.00	8.00	7.00	中桥	空心板梁	一类
282	G98	海南环岛高速	跨线天桥 13	401.472	54	40.00	2*20	20.00	8.00	7.00	中桥	空心板梁	一类
283	G98	海南环岛高速	通道 3-177（上行）	401.808	16.6	6.00	1*6	6.00	17.65	15.90	小桥	整体现浇板	二类
284	G98	海南环岛高速	通道 3-177（下行）	401.808	16.6	6.00	1*6	6.00	17.65	15.90	小桥	整体现浇板	二类
285	G98	海南环岛高速	通道 3-178（下行）	402.106	16.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
286	G98	海南环岛高速	通道 3-178（上行）	402.106	16.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
287	G98	海南环岛高速	八所互通立交桥（上行）	402.308	72	60.00	3*20	20.00	12.25	10.75	中桥	整体现浇板	一类
288	G98	海南环岛高速	八所互通立交桥（下行）	402.308	72	60.00	3*20	20.00	12.25	10.75	中桥	整体现浇板	一类
289	G98	海南环岛高速	通道 3-179（下行）	402.896	16.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类

290	G98	海南环岛高速	通道 3-179 (上行)	402.896	16.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
291	G98	海南环岛高速	通道 3-180 (下行)	403.576	16.7	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
292	G98	海南环岛高速	通道 3-180 (上行)	403.576	16.7	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
293	G98	海南环岛高速	通道 3-181 (下行)	403.764	7.3	6.00	1*6	6.00	17.50	10.75	小桥	整体现浇板	二类
294	G98	海南环岛高速	通道 3-181 (上行)	403.764	7.3	6.00	1*6	6.00	17.50	10.75	小桥	整体现浇板	二类
295	G98	海南环岛高速	胡说渠中桥 (下行)	404.144	47	40.00	2*20	20.00	12.25	10.75	中桥	整体现浇板	一类
296	G98	海南环岛高速	胡说渠中桥 (上行)	404.144	47	40.00	2*20	20.00	12.25	10.75	中桥	整体现浇板	一类
297	G98	海南环岛高速	通道 3-182 (上行)	404.440	15.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
298	G98	海南环岛高速	通道 3-182 (下行)	404.440	15.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
299	G98	海南环岛高速	跨线天桥 14	405.174	53.5	40.00	2*20	20.00	8.40	7.40	中桥	整体现浇板	一类
300	G98	海南环岛高速	通道 3-183 (上行)	405.895	18.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
301	G98	海南环岛高速	通道 3-183 (下行)	405.895	18.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
302	G98	海南环岛高速	报英南中桥 (下行)	406.240	74	60.00	3*20	20.00	12.25	10.75	中桥	整体现浇板	二类
303	G98	海南环岛高速	报英南中桥 (上行)	406.240	74	60.00	3*20	20.00	12.25	10.75	中桥	整体现浇板	二类
304	G98	海南环岛高速	报英北中桥 (上行)	406.480	34.1	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	一类
305	G98	海南环岛高速	报英北中桥 (下行)	406.480	34.1	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	一类
306	G98	海南环岛高速	通道 3-184 (下行)	407.156	18.6	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
307	G98	海南环岛高速	通道 3-184 (上行)	407.156	18.6	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
308	G98	海南环岛高速	高坡渠中桥 (上行)	407.336	27.1	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	一类
309	G98	海南环岛高速	高坡渠中桥 (下行)	407.336	27.1	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	一类

310	G98	海南环岛高速	通道 3-185 (上行)	407.944	17.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
311	G98	海南环岛高速	通道 3-185 (下行)	407.944	17.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
312	G98	海南环岛高速	通道 3-186 (下行)	408.160	7.4	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
313	G98	海南环岛高速	通道 3-186 (上行)	408.160	7.4	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
314	G98	海南环岛高速	通道 3-187 (上行)	408.456	20	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
315	G98	海南环岛高速	通道 3-187 (下行)	408.456	20	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
316	G98	海南环岛高速	通道 3-188 (上行)	408.774	17.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
317	G98	海南环岛高速	通道 3-188 (下行)	408.774	17.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
318	G98	海南环岛高速	跨线天桥 15	409.154	52.3	40.00	2*20	20.00	8.30	7.30	中桥	整体现浇板	一类
319	G98	海南环岛高速	3-202 小桥 (下行)	410.120	17.2	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
320	G98	海南环岛高速	3-202 小桥 (上行)	410.120	17.2	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
321	G98	海南环岛高速	通道 3-189 (下行)	410.452	7.6	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
322	G98	海南环岛高速	通道 3-189 (上行)	410.452	7.6	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
323	G98	海南环岛高速	大田互通桥 (上行)	410.766	62.04	50.00	2*25	25.00	16.75	15.25	中桥	箱形梁	未评定
324	G98	海南环岛高速	大田互通桥 (下行)	410.776	62.04	50.00	2*25	25.00	16.75	15.25	中桥	箱形梁	未评定
325	G98	海南环岛高速	通道 3-190 (下行)	410.880	16.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
326	G98	海南环岛高速	通道 3-190 (上行)	410.880	16.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
327	G98	海南环岛高速	通道 3-191 (下行)	411.660	14.9	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
328	G98	海南环岛高速	通道 3-191 (上行)	411.660	14.9	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
329	G98	海南环岛高速	跨线天桥 17	411.897	60.9	40.00	2*20	20.00	8.30	7.40	中桥	空心板梁	二类

330	G98	海南环岛高速	跨线天桥 18	413.240	53	40.00	2*20	20.00	8.30	7.90	中桥	整体现浇板	二类
331	G98	海南环岛高速	3-199 小桥 (下行)	413.395	8	6.00	1*6	6.00	16.75	10.75	小桥	整体现浇板	二类
332	G98	海南环岛高速	3-199 小桥 (上行)	413.395	8	6.00	1*6	6.00	16.75	10.75	小桥	整体现浇板	二类
333	G98	海南环岛高速	跨线天桥 19	413.972	53.4	40.00	2*20	20.00	8.40	7.10	中桥	整体现浇板	一类
334	G98	海南环岛高速	通道 3-192 (下行)	414.360	14.7	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
335	G98	海南环岛高速	通道 3-192 (上行)	414.360	14.7	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
336	G98	海南环岛高速	通道 3-193 (上行)	414.760	14.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
337	G98	海南环岛高速	通道 3-193 (下行)	414.760	14.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
338	G98	海南环岛高速	跨线天桥 20	415.430	53	40.00	2*20	20.00	8.30	6.90	中桥	整体现浇板	一类
339	G98	海南环岛高速	通道 3-194 (上行)	415.812	7.5	6.00	1*6	6.00	17.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
340	G98	海南环岛高速	通道 3-194 (下行)	415.812	7.5	6.00	1*6	6.00	17.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
341	G98	海南环岛高速	通道 3-195 (上行)	416.670	7.6	6.00	1*6	6.00	16.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
342	G98	海南环岛高速	通道 3-195 (下行)	416.670	7.6	6.00	1*6	6.00	16.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
343	G98	海南环岛高速	通道 3-196 (上行)	417.110	22.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
344	G98	海南环岛高速	通道 3-196 (下行)	417.110	22.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
345	G98	海南环岛高速	跨线天桥 22	417.506	52.8	40.00	2*20	20.00	8.40	7.10	中桥	整体现浇板	二类
346	G98	海南环岛高速	通道 3-197 (上行)	418.210	6.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
347	G98	海南环岛高速	通道 3-197 (下行)	418.210	6.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
348	G98	海南环岛高速	通道 3-198 (下行)	418.816	11.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
349	G98	海南环岛高速	通道 3-198 (上行)	418.816	11.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类

350	G98	海南环岛高速	跨线天桥 23	419.260	52.5	40.00	2*20	20.00	8.90	7.20	中桥	整体现浇板	二类
351	G98	海南环岛高速	通道 3-199 (下行)	419.842	7	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
352	G98	海南环岛高速	通道 3-199 (上行)	419.842	7	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
353	G98	海南环岛高速	通道 3-200 (上行)	421.404	7	6.00	1*6	6.00	14.00	10.75	小桥	整体现浇板	二类
354	G98	海南环岛高速	通道 3-200 (下行)	421.404	7	6.00	1*6	6.00	14.00	10.75	小桥	整体现浇板	二类
355	G98	海南环岛高速	剑麻园中桥 (下行)	422.312	36.6	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	二类
356	G98	海南环岛高速	剑麻园中桥 (上行)	422.312	36.6	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	二类
357	G98	海南环岛高速	通道 3-201 (上行)	422.428	7.9	6.00	1*6	6.00	13.75	10.75	小桥	空心板梁	二类
358	G98	海南环岛高速	通道 3-201 (下行)	422.428	7.9	6.00	1*6	6.00	13.75	10.75	小桥	空心板梁	二类
359	G98	海南环岛高速	通道 3-202 (下行)	423.880	6.7	6.00	1*6	6.00	15.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
360	G98	海南环岛高速	通道 3-202 (上行)	423.880	6.7	6.00	1*6	6.00	15.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
361	G98	海南环岛高速	3-188 小桥 (下行)	424.534	7.1	6.00	1*6	6.00	14.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
362	G98	海南环岛高速	3-188 小桥 (上行)	424.534	7.1	6.00	1*6	6.00	14.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
363	G98	海南环岛高速	芦古村中桥 (下行)	425.364	28.6	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	二类
364	G98	海南环岛高速	芦古村中桥 (上行)	425.364	28.6	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	二类
365	G98	海南环岛高速	通道 43 (上行)	426.508	7.1	6.00	1*6	6.00	20.55	10.75	小桥	整体现浇板	二类
366	G98	海南环岛高速	通道 43 (下行)	426.508	7.1	6.00	1*6	6.00	20.55	10.75	小桥	整体现浇板	二类
367	G98	海南环岛高速	叉河互通立交桥 (跨线桥)	427.120	50	40.00	2*20	20.00	12.00	9.50	中桥	空心板梁	一类
368	G98	海南环岛高速	通道 1 (下行)	427.586	5.7	5.30	1*5.3	5.30	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类

369	G98	海南环岛高速	通道1（上行）	427.586	5.7	5.30	1*5.3	5.30	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
370	G98	海南环岛高速	跨线天桥2	428.242	55	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	T梁	二类
371	G98	海南环岛高速	通道3（上行）	429.188	6	5.20	1*5.2	5.20	14.15	10.75	小桥	整体现浇板	二类
372	G98	海南环岛高速	通道3（下行）	429.188	6	5.20	1*5.2	5.20	14.15	10.75	小桥	整体现浇板	二类
373	G98	海南环岛高速	通道6（下行）	430.636	7.3	5.10	1*5.1	5.10	16.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
374	G98	海南环岛高速	通道6（上行）	430.636	7.3	5.10	1*5.1	5.10	16.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
375	G98	海南环岛高速	通道8（下行）	431.048	6.4	6.10	1*6.1	6.10	16.05	10.75	小桥	整体现浇板	二类
376	G98	海南环岛高速	通道8（上行）	431.048	6.4	6.10	1*6.1	6.10	16.05	10.75	小桥	整体现浇板	二类
377	G98	海南环岛高速	通道9（上行）	431.286	6.3	5.30	1*5.3	5.30	13.55	10.75	小桥	整体现浇板	二类
378	G98	海南环岛高速	通道9（下行）	431.286	6.3	5.30	1*5.3	5.30	13.55	10.75	小桥	整体现浇板	二类
379	G98	海南环岛高速	跨线天桥4	432.676	55.2	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	空心板梁	二类
380	G98	海南环岛高速	八小桥（上行）	434.743	32.5	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
381	G98	海南环岛高速	八小桥（下行）	434.743	32.5	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
382	G98	海南环岛高速	七小桥（上行）	435.344	32	11.50	1*11.5	11.50	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
383	G98	海南环岛高速	七小桥（下行）	435.344	32	11.50	1*11.5	11.50	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
384	G98	海南环岛高速	跨线天桥6	436.223	54.2	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	空心板梁	二类
385	G98	海南环岛高速	通道12（上行）	436.444	12.5	5.10	1*5.1	5.10	15.60	10.75	小桥	整体现浇板	一类
386	G98	海南环岛高速	通道12（下行）	436.444	12.5	5.10	1*5.1	5.10	15.60	10.75	小桥	整体现浇板	一类
387	G98	海南环岛高速	通道14（上行）	437.306	15	5.90	1*5.9	5.90	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
388	G98	海南环岛高速	通道14（下行）	437.306	15	5.90	1*5.9	5.90	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类

389	G98	海南环岛高速	六小桥（上行）	438.164	34	16.00	1*16	16.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
390	G98	海南环岛高速	六小桥（下行）	438.164	34	16.00	1*16	16.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
391	G98	海南环岛高速	通道15（下行）	438.660	16.8	5.20	1*5.2	5.20	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
392	G98	海南环岛高速	通道15（上行）	438.660	16.8	5.20	1*5.2	5.20	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
393	G98	海南环岛高速	五小桥（下行）	439.208	32.2	20.00	2*10	10.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
394	G98	海南环岛高速	五小桥（上行）	439.208	32.2	20.00	2*10	10.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
395	G98	海南环岛高速	大坡互通立交桥（跨线桥）	439.780	78.8	66.00	1*13+2*20+1*13	20.00	12.20	11.10	中桥	空心板梁	四类
396	G98	海南环岛高速	通道17（下行）	440.688	17.1	5.50	1*5.5	5.50	17.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
397	G98	海南环岛高速	通道17（上行）	440.688	17.1	5.50	1*5.5	5.50	17.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
398	G98	海南环岛高速	通道18（下行）	440.848	18	8.80	1*8.8	8.80	14.10	10.75	小桥	整体现浇板	二类
399	G98	海南环岛高速	通道18（上行）	440.848	18	8.80	1*8.8	8.80	14.10	10.75	小桥	整体现浇板	二类
400	G98	海南环岛高速	通道19（上行）	441.307	14.3	5.50	1*5.5	5.50	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
401	G98	海南环岛高速	通道19（下行）	441.307	14.3	5.50	1*5.5	5.50	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
402	G98	海南环岛高速	跨线天桥8	442.514	53.6	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	空心板梁	一类
403	G98	海南环岛高速	通道22（下行）	443.300	13.7	5.70	1*5.7	5.70	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
404	G98	海南环岛高速	通道22（上行）	443.300	13.7	5.70	1*5.7	5.70	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
405	G98	海南环岛高速	中桥（上行）	443.764	53	48.60	3*16.2	16.20	12.25	10.75	中桥	空心板梁	二类
406	G98	海南环岛高速	中桥（下行）	443.764	53	48.60	3*16.2	16.20	12.25	10.75	中桥	空心板梁	二类
407	G98	海南环岛高速	跨线天桥9	444.264	54	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	空心板梁	二类

408	G98	海南环岛高速	通道 23 (上行)	444.640	17	5.40	1*5.4	5.40	14.90	10.75	小桥	整体现浇板	二类
409	G98	海南环岛高速	通道 23 (下行)	444.640	17	5.40	1*5.4	5.40	14.90	10.75	小桥	整体现浇板	二类
410	G98	海南环岛高速	通道 24 (下行)	445.012	15	5.40	1*5.4	5.40	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
411	G98	海南环岛高速	通道 24 (上行)	445.012	15	5.40	1*5.4	5.40	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
412	G98	海南环岛高速	跨线天桥 10	445.558	54	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	空心板梁	二类
413	G98	海南环岛高速	通道 25 (上行)	445.832	14.1	5.20	1*5.2	5.20	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
414	G98	海南环岛高速	通道 25 (下行)	445.832	14.1	5.20	1*5.2	5.20	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
415	G98	海南环岛高速	三小桥 (下行)	445.976	22.9	10.00	1*10	10.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
416	G98	海南环岛高速	三小桥 (上行)	445.976	22.9	10.00	1*10	10.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
417	G98	海南环岛高速	跨线天桥 13	447.644	54	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	空心板梁	二类
418	G98	海南环岛高速	跨线天桥 14	448.554	54	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	空心板梁	二类
419	G98	海南环岛高速	邦溪互通立交桥 (上行)	448.964	32.9	20.00	1*20	20.00	16.35	14.80	中桥	空心板梁	一类
420	G98	海南环岛高速	邦溪互通立交桥 (下行)	448.964	32.9	20.00	1*20	20.00	16.35	14.80	中桥	空心板梁	一类
421	G98	海南环岛高速	通道 27 (上行)	449.288	16.4	5.30	1*5.3	5.30	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
422	G98	海南环岛高速	通道 27 (下行)	449.288	16.4	5.30	1*5.3	5.30	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
423	G98	海南环岛高速	通道 29 (下行)	450.782	16	5.40	1*5.4	5.40	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
424	G98	海南环岛高速	通道 29 (上行)	450.782	16	5.40	1*5.4	5.40	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
425	G98	海南环岛高速	通道 30 (下行)	451.672	11.9	5.20	1*5.2	5.20	17.05	10.75	小桥	整体现浇板	二类
426	G98	海南环岛高速	通道 30 (上行)	451.672	11.9	5.20	1*5.2	5.20	17.05	10.75	小桥	整体现浇板	二类

427	G98	海南环岛高速	通道 31（上行）	453.060	19.3	7.40	1*7.4	7.40	14.15	10.75	小桥	整体现浇板	二类
428	G98	海南环岛高速	通道 31（下行）	453.060	19.3	7.40	1*7.4	7.40	14.15	10.75	小桥	整体现浇板	二类
429	G98	海南环岛高速	通道 32（下行）	453.170	11.9	5.20	1*5.2	5.20	14.95	10.75	小桥	整体现浇板	二类
430	G98	海南环岛高速	通道 32（上行）	453.170	11.9	5.20	1*5.2	5.20	14.95	10.75	小桥	整体现浇板	二类
431	G98	海南环岛高速	通道 33（下行）	453.550	12.6	5.30	1*5.3	5.30	14.50	10.75	小桥	整体现浇板	二类
432	G98	海南环岛高速	通道 33（上行）	453.550	12.6	5.30	1*5.3	5.30	14.50	10.75	小桥	整体现浇板	二类
433	G98	海南环岛高速	珠碧江大桥（下行）	453.900	364.04	340.00	17*20	20.00	12.25	10.75	大桥	空心板梁	二类
434	G98	海南环岛高速	珠碧江大桥（上行）	453.900	364.04	340.00	17*20	20.00	12.25	10.75	大桥	空心板梁	二类
435	G98	海南环岛高速	通道 34（下行）	454.684	19.8	5.50	1*5.5	5.50	17.40	10.75	小桥	整体现浇板	二类
436	G98	海南环岛高速	通道 34（上行）	454.684	19.8	5.50	1*5.5	5.50	17.40	10.75	小桥	整体现浇板	二类
437	G98	海南环岛高速	通道 35（上行）	454.920	16.7	5.50	1*5.5	5.50	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
438	G98	海南环岛高速	通道 35（下行）	454.920	16.7	5.50	1*5.5	5.50	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
439	G98	海南环岛高速	跨线天桥 18	455.140	55.7	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	空心板梁	一类
440	G98	海南环岛高速	通道 36（上行）	455.550	15.5	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
441	G98	海南环岛高速	通道 36（下行）	455.550	15.5	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
442	G98	海南环岛高速	跨线天桥 19	456.765	54.8	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	空心板梁	二类
443	G98	海南环岛高速	通道 39（上行）	457.100	20.8	6.20	1*6.2	6.20	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
444	G98	海南环岛高速	通道 39（下行）	457.100	20.8	6.20	1*6.2	6.20	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
445	G98	海南环岛高速	跨线天桥 20	457.450	54.6	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	空心板梁	二类
446	G98	海南环岛高速	通道 40（上行）	457.662	16.9	5.60	1*5.6	5.60	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类

447	G98	海南环岛高速	通道40（下行）	457.662	16.9	5.60	1*5.6	5.60	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
448	G98	海南环岛高速	通道（下行）	458.416	13.2	6.00	1*6	6.00	16.00	10.75	小桥	整体现浇板	二类
449	G98	海南环岛高速	通道（上行）	458.416	13.2	6.00	1*6	6.00	16.00	10.75	小桥	整体现浇板	二类
450	G98	海南环岛高速	通道42（下行）	458.696	18.9	7.50	1*7.5	7.50	14.10	10.75	小桥	空心板梁	二类
451	G98	海南环岛高速	通道42（上行）	458.696	18.9	7.50	1*7.5	7.50	14.10	10.75	小桥	空心板梁	二类
452	G98	海南环岛高速	通道1（下行）	462.721	28	9.00	1*9	9.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
453	G98	海南环岛高速	通道1（上行）	462.721	28	9.00	1*9	9.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
454	G98	海南环岛高速	通道2（下行）	463.934	21.8	9.80	1*9.8	9.80	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
455	G98	海南环岛高速	通道2（上行）	463.934	21.8	9.80	1*9.8	9.80	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
456	G98	海南环岛高速	通道3（下行）	464.284	18	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
457	G98	海南环岛高速	通道3（上行）	464.284	18	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
458	G98	海南环岛高速	跨线天桥5	466.876	51.9	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	T梁	二类
459	G98	海南环岛高速	跨线天桥6	468.010	50.9	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	T梁	一类
460	G98	海南环岛高速	通道4（下行）	468.450	16	6.10	1*6.1	6.10	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
461	G98	海南环岛高速	通道4（上行）	468.450	16	6.10	1*6.1	6.10	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
462	G98	海南环岛高速	通道5（上行）	468.625	16.1	5.60	1*5.6	5.60	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
463	G98	海南环岛高速	通道5（下行）	468.625	16.1	5.60	1*5.6	5.60	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
464	G98	海南环岛高速	跨线天桥7	469.365	51	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	T梁	二类
465	G98	海南环岛高速	跨线天桥8	469.942	51	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	T梁	二类
466	G98	海南环岛高速	通道6（上行）	470.702	16	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类

467	G98	海南环岛高速	通道6（下行）	470.702	16	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
468	G98	海南环岛高速	通道7（上行）	471.132	15.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
469	G98	海南环岛高速	通道7（下行）	471.132	15.8	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
470	G98	海南环岛高速	通道8（下行）	471.864	18	7.80	1*7.8	7.80	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
471	G98	海南环岛高速	通道8（上行）	471.864	18	7.80	1*7.8	7.80	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
472	G98	海南环岛高速	通道9（下行）	472.251	18	7.80	1*7.8	7.80	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
473	G98	海南环岛高速	通道9（上行）	472.251	18	7.80	1*7.8	7.80	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
474	G98	海南环岛高速	跨线天桥9	472.478	51.5	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	T梁	二类
475	G98	海南环岛高速	通道10（上行）	473.166	18.1	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
476	G98	海南环岛高速	通道10（下行）	473.166	18.1	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
477	G98	海南环岛高速	通道11（下行）	474.088	16	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
478	G98	海南环岛高速	通道11（上行）	474.088	16	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
479	G98	海南环岛高速	通道12（下行）	475.381	17.3	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
480	G98	海南环岛高速	通道12（上行）	475.381	17.3	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
481	G98	海南环岛高速	通道13（上行）	475.675	16.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
482	G98	海南环岛高速	通道13（下行）	475.675	16.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
483	G98	海南环岛高速	通道14（下行）	476.467	16.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
484	G98	海南环岛高速	通道14（上行）	476.467	16.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
485	G98	海南环岛高速	小桥（上行）	476.778	19.8	10.00	1*10	10.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
486	G98	海南环岛高速	小桥（下行）	476.778	19.8	10.00	1*10	10.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类

487	G98	海南环岛高速	通道 15 (上行)	477.575	16	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
488	G98	海南环岛高速	通道 15 (下行)	477.575	16	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
489	G98	海南环岛高速	跨线天桥 11	478.388	53.1	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	T 梁	二类
490	G98	海南环岛高速	小拱桥 (下行)	479.489	11	8.00	2*4	4.00	15.00	10.75	小桥	板拱	二类
491	G98	海南环岛高速	小拱桥 (上行)	479.489	11	8.00	2*4	4.00	15.00	10.75	小桥	板拱	二类
492	G98	海南环岛高速	通道 16 (下行)	481.069	16	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
493	G98	海南环岛高速	通道 16 (上行)	481.069	16	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
494	G98	海南环岛高速	小桥 (上行)	482.148	18.2	7.10	1*7.1	7.10	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
495	G98	海南环岛高速	小桥 (下行)	482.148	18.2	7.10	1*7.1	7.10	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
496	G98	海南环岛高速	通道 17 (下行)	483.612	18	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
497	G98	海南环岛高速	通道 17 (上行)	483.612	18	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
498	G98	海南环岛高速	通道 18 (上行)	484.129	16	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
499	G98	海南环岛高速	通道 18 (下行)	484.129	16	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
500	G98	海南环岛高速	白马井互通立交桥 (下行)	485.958	105	102.00	2*21+2*30	30.00	12.25	10.75	大桥	空心板梁	一类
501	G98	海南环岛高速	白马井互通立交桥 (上行)	485.958	105	102.00	2*21+2*30	30.00	12.25	10.75	大桥	空心板梁	一类
502	G98	海南环岛高速	旧地渠小桥 (上行)	487.539	27.2	16.00	1*16	16.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
503	G98	海南环岛高速	旧地渠小桥 (下行)	487.539	27.2	16.00	1*16	16.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
504	G98	海南环岛高速	通道 19 (下行)	487.664	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
505	G98	海南环岛高速	通道 19 (上行)	487.664	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类

506	G98	海南环岛高速	跨线天桥 17	488.290	51.4	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	T 梁	二类
507	G98	海南环岛高速	跨线天桥 18	488.922	51	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	T 梁	二类
508	G98	海南环岛高速	通道 20 (上行)	489.100	6.8	5.20	1*5.2	5.20	15.50	10.75	小桥	整体现浇板	二类
509	G98	海南环岛高速	通道 20 (下行)	489.100	6.8	5.20	1*5.2	5.20	15.50	10.75	小桥	整体现浇板	二类
510	G98	海南环岛高速	通道 21 (上行)	489.880	11	6.50	1*6.5	6.50	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
511	G98	海南环岛高速	通道 21 (下行)	489.880	11	6.50	1*6.5	6.50	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
512	G98	海南环岛高速	跨线天桥 20	491.111	51.2	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	空心板梁	一类
513	G98	海南环岛高速	通道 22 (下行)	491.665	8	6.00	1*6	6.00	13.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
514	G98	海南环岛高速	通道 22 (上行)	491.665	8	6.00	1*6	6.00	13.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
515	G98	海南环岛高速	通道 23 (上行)	492.031	11.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
516	G98	海南环岛高速	通道 23 (下行)	492.031	11.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
517	G98	海南环岛高速	跨线天桥 21	492.158	54.2	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	空心板梁	一类
518	G98	海南环岛高速	通道 24 (上行)	492.827	8	6.00	1*6	6.00	17.00	12.25	小桥	整体现浇板	二类
519	G98	海南环岛高速	通道 24 (下行)	492.827	8	6.00	1*6	6.00	17.00	12.25	小桥	整体现浇板	二类
520	G98	海南环岛高速	通道 25 (上行)	493.197	7	5.40	1*5.4	5.40	15.50	10.75	小桥	整体现浇板	一类
521	G98	海南环岛高速	通道 25 (下行)	493.197	7	5.40	1*5.4	5.40	15.50	10.75	小桥	整体现浇板	一类
522	G98	海南环岛高速	徐浦中桥 (下行)	494.670	51.4	40.00	2*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	二类
523	G98	海南环岛高速	徐浦中桥 (上行)	494.670	51.4	40.00	2*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	二类
524	G98	海南环岛高速	通道 26 (下行)	494.776	19.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
525	G98	海南环岛高速	通道 26 (上行)	494.776	19.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类

526	G98	海南环岛高速	跨线天桥 22	495.510	57	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	空心板梁	二类
527	G98	海南环岛高速	通道 27（下行）	496.306	11	6.00	1*6	6.00	15.50	10.75	小桥	整体现浇板	二类
528	G98	海南环岛高速	通道 27（上行）	496.306	11	6.00	1*6	6.00	15.50	10.75	小桥	整体现浇板	二类
529	G98	海南环岛高速	跨线天桥 23	496.860	57.8	40.00	2*20	20.00	12.50	11.50	中桥	空心板梁	二类
530	G98	海南环岛高速	跨线天桥 24	497.812	53.4	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	空心板梁	一类
531	G98	海南环岛高速	跨线天桥 25	498.540	51.4	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	空心板梁	一类
532	G98	海南环岛高速	林场二桥（下行）	499.079	34.6	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
533	G98	海南环岛高速	林场二桥（上行）	499.079	34.6	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
534	G98	海南环岛高速	通道 28（下行）	499.204	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
535	G98	海南环岛高速	通道 28（上行）	499.204	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
536	G98	海南环岛高速	新州中桥（上行）	499.623	65	60.00	3*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	一类
537	G98	海南环岛高速	新州中桥（下行）	499.623	65	60.00	3*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	一类
538	G98	海南环岛高速	跨线天桥 26	499.966	51	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	空心板梁	二类
539	G98	海南环岛高速	跨线天桥 27	500.527	51.8	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	T 梁	一类
540	G98	海南环岛高速	林场一桥（上行）	500.888	37	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
541	G98	海南环岛高速	林场一桥（下行）	500.888	37	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
542	G98	海南环岛高速	跨线天桥 28	501.427	52.4	40.00	2*20	20.00	8.10	7.10	中桥	T 梁	二类
543	G98	海南环岛高速	通道 29（下行）	502.254	11.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
544	G98	海南环岛高速	通道 29（上行）	502.254	11.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
545	G98	海南环岛高速	通道 30（上行）	502.906	14.6	6.00	1*6	6.00	16.00	10.75	小桥	整体现浇板	二类

546	G98	海南环岛高速	通道30（下行）	502.906	14.6	6.00	1*6	6.00	16.00	10.75	小桥	整体现浇板	二类
547	G98	海南环岛高速	通道31（上行）	503.305	11	6.00	1*6	6.00	14.50	10.75	小桥	整体现浇板	二类
548	G98	海南环岛高速	通道31（下行）	503.305	11	6.00	1*6	6.00	14.50	10.75	小桥	整体现浇板	二类
549	G98	海南环岛高速	书村小桥（上行）	503.798	27.5	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
550	G98	海南环岛高速	书村小桥（下行）	503.798	27.5	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
551	G98	海南环岛高速	通道32（下行）	504.009	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
552	G98	海南环岛高速	通道32（上行）	504.009	13.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
553	G98	海南环岛高速	里仁中桥（下行）	504.215	33.9	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	二类
554	G98	海南环岛高速	里仁中桥（上行）	504.215	33.9	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	二类
555	G98	海南环岛高速	里仁小桥（上行）	504.328	32.5	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
556	G98	海南环岛高速	里仁小桥（下行）	504.328	32.5	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
557	G98	海南环岛高速	小桥（上行）	504.910	11	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
558	G98	海南环岛高速	小桥（下行）	504.910	11	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
559	G98	海南环岛高速	通道33（下行）	505.287	27.5	6.00	1*6	6.00	15.00	10.75	小桥	整体现浇板	二类
560	G98	海南环岛高速	通道33（上行）	505.287	27.5	6.00	1*6	6.00	15.00	10.75	小桥	整体现浇板	二类
561	G98	海南环岛高速	通道34（上行）	505.456	15	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
562	G98	海南环岛高速	通道34（下行）	505.456	15	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
563	G98	海南环岛高速	吴村小桥（下行）	505.860	24	13.00	1*13	13.00	14.50	10.75	小桥	空心板梁	一类
564	G98	海南环岛高速	吴村小桥（上行）	505.860	24	13.00	1*13	13.00	14.50	10.75	小桥	空心板梁	一类
565	G98	海南环岛高速	通道35（上行）	506.164	16	6.00	1*6	6.00	14.50	10.75	小桥	整体现浇板	一类

566	G98	海南环岛高速	通道 35 (下行)	506.164	16	6.00	1*6	6.00	14.50	10.75	小桥	整体现浇板	一类
567	G98	海南环岛高速	通道 36 (下行)	506.515	16	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
568	G98	海南环岛高速	通道 36 (上行)	506.515	16	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
569	G98	海南环岛高速	小桥 (下行)	506.946	15.4	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
570	G98	海南环岛高速	小桥 (上行)	506.946	15.4	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
571	G98	海南环岛高速	东干渠小桥 (上行)	507.025	26.2	16.00	1*16	16.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
572	G98	海南环岛高速	东干渠小桥 (下行)	507.025	26.2	16.00	1*16	16.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
573	G98	海南环岛高速	平地桥 (上行)	508.368	32	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
574	G98	海南环岛高速	平地桥 (下行)	508.368	32	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
575	G98	海南环岛高速	通道 37 (下行)	510.313	17	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
576	G98	海南环岛高速	通道 37 (上行)	510.313	17	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
577	G98	海南环岛高速	通道 38 (下行)	512.094	30	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
578	G98	海南环岛高速	通道 38 (上行)	512.094	30	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
579	G98	海南环岛高速	松林小桥 (下行)	512.372	28.9	16.00	1*16	16.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
580	G98	海南环岛高速	松林小桥 (上行)	512.372	28.9	16.00	1*16	16.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
581	G98	海南环岛高速	通道 39 (上行)	513.797	16.6	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
582	G98	海南环岛高速	通道 39 (下行)	513.797	16.6	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
583	G98	海南环岛高速	跨线天桥 32	514.190	53	40.00	2*20	20.00	7.20	6.20	中桥	空心板梁	一类
584	G98	海南环岛高速	通道 40 (下行)	514.480	17	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
585	G98	海南环岛高速	通道 40 (上行)	514.480	17	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类

586	G98	海南环岛高速	跨线天桥 33	515.535	50	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	空心板梁	一类
587	G98	海南环岛高速	通道 41（上行）	515.768	17	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
588	G98	海南环岛高速	通道 41（下行）	515.768	17	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
589	G98	海南环岛高速	跨线天桥 34	516.532	50	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	空心板梁	一类
590	G98	海南环岛高速	通道 42（下行）	517.348	18.4	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
591	G98	海南环岛高速	通道 42（上行）	517.348	18.4	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
592	G98	海南环岛高速	跨线天桥 35	518.023	50.5	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	空心板梁	一类
593	G98	海南环岛高速	通道 43（下行）	519.195	16.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
594	G98	海南环岛高速	通道 43（上行）	519.195	16.2	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
595	G98	海南环岛高速	通道 44（上行）	519.874	16.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
596	G98	海南环岛高速	通道 44（下行）	519.874	16.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
597	G98	海南环岛高速	通道 45（上行）	520.944	16.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
598	G98	海南环岛高速	通道 45（下行）	520.944	16.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
599	G98	海南环岛高速	新盈互通立交桥（跨线桥）	523.593	52	40.00	2*20	20.00	12.00	11.00	中桥	T 梁	二类
600	G98	海南环岛高速	跨线天桥 1	524.593	50.7	40.00	2*20	20.00	7.50	6.50	中桥	T 梁	一类
601	G98	海南环岛高速	跨线天桥 4	526.849	64.5	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	空心板梁	二类
602	G98	海南环岛高速	通道 1（下行）	528.271	10.5	6.40	1*6.4	6.40	12.50	10.75	小桥	空心板梁	二类
603	G98	海南环岛高速	通道 1（上行）	528.271	10.5	6.40	1*6.4	6.40	12.50	10.75	小桥	空心板梁	二类
604	G98	海南环岛高速	通道 2（上行）	528.697	10.8	6.40	1*6.4	6.40	12.75	10.75	小桥	空心板梁	二类

605	G98	海南环岛高速	通道 2（下行）	528.697	10.8	6.40	1*6.4	6.40	12.75	10.75	小桥	空心板梁	二类
606	G98	海南环岛高速	跨线天桥 5	529.165	50.6	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	空心板梁	二类
607	G98	海南环岛高速	跨线天桥 6	529.575	52.9	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	空心板梁	一类
608	G98	海南环岛高速	通道 3（下行）	529.834	18.2	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
609	G98	海南环岛高速	通道 3（上行）	529.834	18.2	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
610	G98	海南环岛高速	跨线天桥 7	530.324	48.7	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	空心板梁	一类
611	G98	海南环岛高速	通道 4（上行）	531.131	10.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
612	G98	海南环岛高速	通道 4（下行）	531.131	10.3	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
613	G98	海南环岛高速	通道 5（下行）	531.212	7	5.20	1*5.2	5.20	20.15	14.00	小桥	整体现浇板	一类
614	G98	海南环岛高速	通道 6（下行）	531.635	10.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
615	G98	海南环岛高速	通道 6（上行）	531.635	10.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
616	G98	海南环岛高速	跨线天桥 8	532.103	50	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	空心板梁	二类
617	G98	海南环岛高速	通道 8（下行）	533.755	16.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
618	G98	海南环岛高速	通道 8（上行）	533.755	16.4	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
619	G98	海南环岛高速	美群村小桥（上行）	534.204	25.5	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
620	G98	海南环岛高速	美群村小桥（下行）	534.204	25.5	13.00	1*13	13.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
621	G98	海南环岛高速	通道 9（下行）	534.878	6.3	5.20	1*5.2	5.20	17.30	15.00	小桥	整体现浇板	一类
622	G98	海南环岛高速	通道 9（上行）	534.878	6.3	5.20	1*5.2	5.20	17.30	15.00	小桥	整体现浇板	一类
623	G98	海南环岛高速	通道 10（上行）	535.080	20.8	10.00	1*10	10.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
624	G98	海南环岛高速	通道 10（下行）	535.080	20.8	10.00	1*10	10.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类

625	G98	海南环岛高速	文澜江东干渠桥（下行）	535.725	40.5	30.00	1*30	30.00	12.25	10.75	中桥	T梁	二类
626	G98	海南环岛高速	文澜江东干渠桥（上行）	535.725	40.5	30.00	1*30	30.00	12.25	10.75	中桥	T梁	二类
627	G98	海南环岛高速	文澜江大桥（下行）	535.811	178.7	150.00	5*30	30.00	12.25	10.75	大桥	T梁	二类
628	G98	海南环岛高速	文澜江大桥（上行）	535.811	178.7	150.00	5*30	30.00	12.25	10.75	大桥	T梁	二类
629	G98	海南环岛高速	通道11（上行）	536.100	32.6	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	一类
630	G98	海南环岛高速	通道11（下行）	536.100	32.6	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	一类
631	G98	海南环岛高速	通道12（上行）	536.224	14.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
632	G98	海南环岛高速	通道12（下行）	536.224	14.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
633	G98	海南环岛高速	跨线天桥11	536.485	50	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	空心板梁	一类
634	G98	海南环岛高速	通道13（上行）	537.040	18.1	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
635	G98	海南环岛高速	通道13（下行）	537.040	18.1	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
636	G98	海南环岛高速	通道14（下行）	537.326	18.9	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
637	G98	海南环岛高速	通道14（上行）	537.326	18.9	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
638	G98	海南环岛高速	跨线天桥12	537.596	50	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	空心板梁	二类
639	G98	海南环岛高速	通道17（下行）	540.142	16	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
640	G98	海南环岛高速	通道17（上行）	540.142	16	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
641	G98	海南环岛高速	通道18（上行）	540.683	12	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
642	G98	海南环岛高速	通道18（下行）	540.683	12	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
643	G98	海南环岛高速	通道19（下行）	541.286	12	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类

644	G98	海南环岛高速	通道 19 (上行)	541.286	12	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
645	G98	海南环岛高速	跨线天桥 14	541.855	47.2	40.00	2*20	20.00	7.60	6.60	中桥	T 梁	二类
646	G98	海南环岛高速	通道 20 (下行)	542.202	15	7.20	1*7.2	7.20	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
647	G98	海南环岛高速	通道 20 (上行)	542.202	15	7.20	1*7.2	7.20	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
648	G98	海南环岛高速	通道 21 (上行)	542.344	13	5.70	1*5.7	5.70	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
649	G98	海南环岛高速	通道 21 (下行)	542.344	13	5.70	1*5.7	5.70	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
650	G98	海南环岛高速	跨线天桥 15	542.626	50.5	40.00	2*20	20.00	7.60	6.60	中桥	T 梁	一类
651	G98	海南环岛高速	跨线天桥 16	543.127	50.5	40.00	2*20	20.00	7.60	6.60	中桥	T 梁	二类
652	G98	海南环岛高速	通道 22 (上行)	543.762	17.6	10.00	1*10	10.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
653	G98	海南环岛高速	通道 22 (下行)	543.762	17.6	10.00	1*10	10.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
654	G98	海南环岛高速	美隆小桥 (上行)	543.966	23.7	16.00	1*16	16.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
655	G98	海南环岛高速	美隆小桥 (下行)	543.966	23.7	16.00	1*16	16.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
656	G98	海南环岛高速	通道 23 (上行)	544.100	12	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
657	G98	海南环岛高速	通道 23 (下行)	544.100	12	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
658	G98	海南环岛高速	跨线天桥 17	544.596	51.5	40.00	2*20	20.00	7.50	6.50	中桥	T 梁	二类
659	G98	海南环岛高速	跨线天桥 18	544.900	47	40.00	2*20	20.00	7.50	6.50	中桥	T 梁	二类
660	G98	海南环岛高速	通道 24 (上行)	545.416	15.2	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
661	G98	海南环岛高速	通道 24 (下行)	545.416	15.2	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
662	G98	海南环岛高速	通道 25 (下行)	546.069	15.3	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
663	G98	海南环岛高速	通道 25 (上行)	546.069	15.3	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类

664	G98	海南环岛高速	通道 26 (下行)	546.407	12.3	5.40	1*5.4	5.40	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
665	G98	海南环岛高速	通道 26 (上行)	546.407	12.3	5.40	1*5.4	5.40	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
666	G98	海南环岛高速	通道 27 (下行)	546.856	11.4	5.40	1*5.4	5.40	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
667	G98	海南环岛高速	通道 27 (上行)	546.856	11.4	5.40	1*5.4	5.40	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
668	G98	海南环岛高速	通道 28 (上行)	547.326	36	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	二类
669	G98	海南环岛高速	通道 28 (下行)	547.326	36	20.00	1*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	二类
670	G98	海南环岛高速	通道 29 (上行)	547.880	13.6	6.50	1*6.5	6.50	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
671	G98	海南环岛高速	通道 29 (下行)	547.880	13.6	6.50	1*6.5	6.50	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
672	G98	海南环岛高速	跨线天桥 19	548.360	48.7	40.00	2*20	20.00	7.50	6.50	中桥	T 梁	二类
673	G98	海南环岛高速	通道 30 (上行)	549.443	13	5.40	1*5.4	5.40	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
674	G98	海南环岛高速	通道 30 (下行)	549.443	13	5.40	1*5.4	5.40	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
675	G98	海南环岛高速	通道 31 (下行)	549.884	10.4	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
676	G98	海南环岛高速	通道 31 (上行)	549.884	10.4	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
677	G98	海南环岛高速	跨线天桥 20	550.396	47.3	40.00	2*20	20.00	7.60	6.60	中桥	T 梁	二类
678	G98	海南环岛高速	通道 32 (下行)	550.685	9.2	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
679	G98	海南环岛高速	通道 32 (上行)	550.685	9.2	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
680	G98	海南环岛高速	通道 33 (上行)	550.931	31	19.00	1*19	19.00	15.50	15.00	小桥	空心板梁	一类
681	G98	海南环岛高速	通道 33 (下行)	550.931	31	19.00	1*19	19.00	15.50	15.00	小桥	空心板梁	一类
682	G98	海南环岛高速	金牌互通立交桥 (下行)	551.305	52.7	40.00	2*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	二类

683	G98	海南环岛高速	金牌互通立交桥（上行）	551.305	52.7	40.00	2*20	20.00	12.25	10.75	中桥	空心板梁	二类
684	G98	海南环岛高速	通道34（上行）	551.868	13.8	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
685	G98	海南环岛高速	通道34（下行）	551.868	13.8	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
686	G98	海南环岛高速	通道35（上行）	552.619	15.2	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
687	G98	海南环岛高速	通道35（下行）	552.619	15.2	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
688	G98	海南环岛高速	跨线天桥21	554.431	49.5	40.00	2*20	20.00	7.60	6.60	中桥	T梁	二类
689	G98	海南环岛高速	跨线天桥22	554.982	49.8	40.00	2*20	20.00	7.50	6.50	中桥	T梁	一类
690	G98	海南环岛高速	跨线天桥23	555.390	67.8	64.00	4*16	16.00	7.60	6.60	中桥	T梁	二类
691	G98	海南环岛高速	通道37（上行）	556.132	11.2	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
692	G98	海南环岛高速	通道37（下行）	556.132	11.2	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
693	G98	海南环岛高速	跨线天桥24	557.225	68	64.00	4*16	16.00	6.00	5.50	中桥	空心板梁	二类
694	G98	海南环岛高速	跨线天桥25	557.679	83.7	83.70	1*6+1*7+1*19.9+2*14.3+1*22.2	22.20	5.40	4.40	中桥	T梁	一类
695	G98	海南环岛高速	通道38（上行）	558.099	6	5.00	1*5	5.00	28.35	10.75	小桥	空心板梁	二类
696	G98	海南环岛高速	通道38（下行）	558.099	6	5.00	1*5	5.00	28.35	10.75	小桥	空心板梁	二类
697	G98	海南环岛高速	通道39（下行）	558.269	11.8	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
698	G98	海南环岛高速	通道39（上行）	558.269	11.8	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
699	G98	海南环岛高速	跨线天桥26	558.658	50.2	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	T梁	二类

700	G98	海南环岛高速	跨线天桥 27	559.429	45.4	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	T 梁	一类
701	G98	海南环岛高速	跨线天桥 28	560.439	46.9	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	T 梁	一类
702	G98	海南环岛高速	马袅西河二桥（下行）	560.694	85.4	80.00	4*20	20.00	12.25	10.75	中桥	T 梁	四类
703	G98	海南环岛高速	马袅西河二桥（上行）	560.694	85.4	80.00	4*20	20.00	12.25	10.75	中桥	T 梁	四类
704	G98	海南环岛高速	通道 40（上行）	561.507	6.4	5.00	1*5	5.00	13.90	10.75	小桥	空心板梁	二类
705	G98	海南环岛高速	通道 40（下行）	561.507	6.4	5.00	1*5	5.00	13.90	10.75	小桥	空心板梁	二类
706	G98	海南环岛高速	跨线天桥 30	563.244	62.4	58.40	2*16+2*13 .2	16.00	7.50	7.00	中桥	空心板梁	一类
707	G98	海南环岛高速	墩茶互通立交桥（跨线 桥）	563.807	87.7	80.00	4*20	20.00	27.00	21.50	中桥	空心板梁	一类
708	G98	海南环岛高速	跨线天桥 31	564.361	48	40.00	2*20	20.00	7.00	6.50	中桥	T 梁	二类
709	G98	海南环岛高速	跨线天桥 34	565.959	60.5	40.00	2*20	20.00	7.00	6.50	中桥	T 梁	一类
710	G98	海南环岛高速	跨线天桥 35	566.840	53.4	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	T 梁	一类
711	G98	海南环岛高速	跨线天桥 36	567.136	45.8	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	T 梁	二类
712	G98	海南环岛高速	跨线天桥 37	568.223	57	40.00	2*20	20.00	7.00	6.60	中桥	T 梁	二类
713	G98	海南环岛高速	通道 41（上行）	569.827	12.4	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
714	G98	海南环岛高速	通道 41（下行）	569.827	12.4	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
715	G98	海南环岛高速	通道 42（上行）	570.070	10.6	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
716	G98	海南环岛高速	通道 42（下行）	570.070	10.6	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
717	G98	海南环岛高速	跨线天桥 39	570.451	51.5	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	T 梁	二类
718	G98	海南环岛高速	通道 43（下行）	570.728	6.6	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类

719	G98	海南环岛高速	通道 43（上行）	570.728	6.6	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	二类
720	G98	海南环岛高速	跨线天桥 40	571.862	50	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	T 梁	二类
721	G98	海南环岛高速	通道 44（下行）	572.597	9.6	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
722	G98	海南环岛高速	通道 44（上行）	572.597	9.6	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
723	G98	海南环岛高速	三林小桥（下行）	572.678	19.5	5.70	1*5.7	5.70	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
724	G98	海南环岛高速	三林小桥（上行）	572.678	19.5	5.70	1*5.7	5.70	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
725	G98	海南环岛高速	通道 45（上行）	572.931	12.7	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
726	G98	海南环岛高速	通道 45（下行）	572.931	12.7	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
727	G98	海南环岛高速	富力红树湾互通立交桥（下行）	572.966	18	10.00	1*10	10.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
728	G98	海南环岛高速	富力红树湾互通立交桥（上行）	572.966	18	10.00	1*10	10.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
729	G98	海南环岛高速	跨线天桥 41	573.835	50	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	空心板梁	二类
730	G98	海南环岛高速	跨线天桥 42	574.587	48	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	T 梁	二类
731	G98	海南环岛高速	跨线天桥 43	575.130	48.8	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	T 梁	二类
732	G98	海南环岛高速	通道 46（上行）	575.921	11	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
733	G98	海南环岛高速	通道 46（下行）	575.921	11	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
734	G98	海南环岛高速	通道 47（下行）	576.292	27.6	14.00	1*14	14.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
735	G98	海南环岛高速	通道 47（上行）	576.292	27.6	14.00	1*14	14.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
736	G98	海南环岛高速	跨线天桥 44	577.295	45.5	40.00	2*20	20.00	6.80	6.40	中桥	空心板梁	二类
737	G98	海南环岛高速	通道 48（下行）	578.249	12.2	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类

738	G98	海南环岛高速	通道 48（上行）	578.249	12.2	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
739	G98	海南环岛高速	通道 49（上行）	579.105	11.8	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
740	G98	海南环岛高速	通道 49（下行）	579.105	11.8	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
741	G98	海南环岛高速	跨线天桥 45	579.423	50.4	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	空心板梁	二类
742	G98	海南环岛高速	通道 50（下行）	580.077	12.6	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
743	G98	海南环岛高速	通道 50（上行）	580.077	12.6	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
744	G98	海南环岛高速	通道 51（上行）	580.680	12.6	5.20	1*5.2	5.20	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
745	G98	海南环岛高速	通道 51（下行）	580.680	12.6	5.20	1*5.2	5.20	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
746	G98	海南环岛高速	通道 52（上行）	581.202	15.4	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
747	G98	海南环岛高速	通道 52（下行）	581.202	15.4	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
748	G98	海南环岛高速	通道 53（上行）	581.894	15.5	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
749	G98	海南环岛高速	通道 53（下行）	581.894	15.5	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
750	G98	海南环岛高速	跨线天桥 46	582.819	51	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	T 梁	二类
751	G98	海南环岛高速	跨线天桥 47	583.284	48	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	空心板梁	二类
752	G98	海南环岛高速	跨线天桥 48	583.847	46.8	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	空心板梁	二类
753	G98	海南环岛高速	通道 54（上行）	584.282	12.8	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
754	G98	海南环岛高速	通道 54（下行）	584.282	12.8	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
755	G98	海南环岛高速	白莲西干渠中桥（上行）	584.844	31	20.00	1*20	20.00	13.00	12.00	中桥	空心板梁	二类
756	G98	海南环岛高速	白莲西干渠中桥（下行）	584.844	31	20.00	1*20	20.00	13.00	12.00	中桥	空心板梁	二类

757	G98	海南环岛高速	通道 55（上行）	585.323	12.6	5.50	1*5.5	5.50	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
758	G98	海南环岛高速	通道 55（下行）	585.323	12.6	5.50	1*5.5	5.50	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
759	G98	海南环岛高速	通道 56（下行）	585.597	10.7	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
760	G98	海南环岛高速	通道 56（上行）	585.597	10.7	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	一类
761	G98	海南环岛高速	通道 57（上行）	586.041	11	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
762	G98	海南环岛高速	通道 57（下行）	586.041	11	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
763	G98	海南环岛高速	通道 58（上行）	586.492	11.9	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
764	G98	海南环岛高速	通道 58（下行）	586.492	11.9	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
765	G98	海南环岛高速	通道 59（上行）	586.768	15.4	8.30	1*8.3	8.30	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
766	G98	海南环岛高速	通道 59（下行）	586.768	15.4	8.30	1*8.3	8.30	12.25	10.75	小桥	空心板梁	一类
767	G98	海南环岛高速	通道 60（下行）	587.255	11	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
768	G98	海南环岛高速	通道 60（上行）	587.255	11	5.00	1*5	5.00	12.25	10.75	小桥	空心板梁	二类
769	G98	海南环岛高速	跨线天桥 49	587.541	47.2	40.00	2*20	20.00	7.10	6.10	中桥	空心板梁	二类
770	G98	海南环岛高速	通道 3-065（下行）	328.65	15.5	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
771	G98	海南环岛高速	通道 3-065（上行）	328.65	15.5	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
772	G98	海南环岛高速	通道 3-068（上行）	331.14	12.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
773	G98	海南环岛高速	通道 3-068（下行）	331.14	12.5	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
774	G98	海南环岛高速	通道 3-079（下行）	341.04	10.5	6.00	1*6	6.00	14.65	10.75	小桥	整体现浇板	三类
775	G98	海南环岛高速	通道 3-079（上行）	341.04	10.5	6.00	1*6	6.00	14.65	10.75	小桥	整体现浇板	三类
776	G98	海南环岛高速	通道 3-080（上行）	341.834	18	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	实心板梁	三类

777	G98	海南环岛高速	通道 3-080 (下行)	341.834	18	8.00	1*8	8.00	12.25	10.75	小桥	实心板梁	三类
778	G98	海南环岛高速	通道 3-091 (上行)	348.58	7	6.00	1*6	6.00	18.75	10.75	小桥	整体现浇板	三类
779	G98	海南环岛高速	通道 3-091 (下行)	348.58	7	6.00	1*6	6.00	18.75	10.75	小桥	整体现浇板	三类
780	G98	海南环岛高速	通道 3-099 (下行)	352.316	14.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
781	G98	海南环岛高速	通道 3-099 (上行)	352.316	14.1	6.00	1*6	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
782	G98	海南环岛高速	3-195 小桥 (下行)	417.872	7.4	6.00	1*6	6.00	13.75	10.75	小桥	整体现浇板	三类
783	G98	海南环岛高速	3-195 小桥 (上行)	417.872	7.4	6.00	1*6	6.00	13.75	10.75	小桥	整体现浇板	三类
784	G98	海南环岛高速	3-194 小桥 (下行)	418.132	7.6	6.00	1*6	6.00	15.90	10.75	小桥	整体现浇板	三类
785	G98	海南环岛高速	3-194 小桥 (上行)	418.132	7.6	6.00	1*6	6.00	15.90	10.75	小桥	整体现浇板	三类
786	G98	海南环岛高速	通道 5 (上行)	430.384	7.2	5.20	1*5.2	5.20	13.55	10.75	小桥	整体现浇板	三类
787	G98	海南环岛高速	通道 5 (下行)	430.384	7.2	5.20	1*5.2	5.20	13.55	10.75	小桥	整体现浇板	三类
788	G98	海南环岛高速	通道 11 (上行)	435.846	13.6	5.00	1*5	5.00	17.00	10.75	小桥	整体现浇板	三类
789	G98	海南环岛高速	通道 11 (下行)	435.846	13.6	5.00	1*5	5.00	17.00	10.75	小桥	整体现浇板	三类
790	G98	海南环岛高速	通道 13 (上行)	436.728	15	5.50	1*5.5	5.50	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
791	G98	海南环岛高速	通道 16 (下行)	440.396	17	5.80	1*5.8	5.80	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
792	G98	海南环岛高速	通道 16 (上行)	440.396	17	5.80	1*5.8	5.80	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
793	G98	海南环岛高速	通道 21 (上行)	442.627	13.6	5.60	1*5.6	5.60	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
794	G98	海南环岛高速	通道 21 (下行)	442.627	13.6	5.60	1*5.6	5.60	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
795	G98	海南环岛高速	通道 26 (上行)	447.912	11.9	5.20	1*5.2	5.20	15.55	10.75	小桥	整体现浇板	三类
796	G98	海南环岛高速	通道 26 (下行)	447.912	11.9	5.20	1*5.2	5.20	15.55	10.75	小桥	整体现浇板	三类

797	G98	海南环岛高速	通道 28 (上行)	450.305	11.8	5.30	1*5.3	5.30	14.50	10.75	小桥	整体现浇板	三类
798	G98	海南环岛高速	通道 28 (下行)	450.305	11.8	5.30	1*5.3	5.30	14.50	10.75	小桥	整体现浇板	三类
799	G98	海南环岛高速	通道 15 (下行)	539.221	21.4	14.30	1*14.3	14.30	17.30	15.50	小桥	整体现浇板	三类
800	G98	海南环岛高速	通道 15 (上行)	539.221	21.4	14.30	1*14.3	14.30	17.30	15.50	小桥	整体现浇板	三类
801	G98	海南环岛高速	通道 (上行)	592.644	17.6	10.00	1*10	10.00	17.50	15.75	小桥	整体现浇板	三类
802	G98	海南环岛高速	通道 (下行)	592.644	17.6	10.00	1*10	10.00	17.50	15.75	小桥	整体现浇板	三类
803	G98	海南环岛高速	通道 (下行)	593.776	17.7	6.50	1*6.5	6.50	24.10	22.35	小桥	整体现浇板	三类
804	G98	海南环岛高速	通道 (上行)	593.776	17.7	6.50	1*6.5	6.50	24.10	22.35	小桥	整体现浇板	三类

标段 2: S11、G9812、S82 等 78 座桥梁 20123.91 米

序号	路线编号	路线名称	桥梁名称	桥梁中心桩号	桥梁全长(米)	跨径总长(米)	跨径组合(孔*米)	单孔最大跨径(米)	桥梁全宽(米)	桥面净宽(米)	桥梁分类	类型	技术状况评定等级
1	S11	海白高速	儋州互通 B 匝道跨西干渠中桥	0.250	106.4	100.00	1*30+1*40+1*30	40.00	10.50	9.50	大桥	连续箱梁	一类
2	S11	海白高速	儋州互通 C 匝道跨西干渠中桥	0.357	106.4	100.00	1*30+1*40+1*30	40.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
3	S11	海白高速	福新大桥(上行)	2.870	305.6	300.00	12*25	25.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	一类
4	S11	海白高速	福新大桥(下行)	2.884	280.6	275.00	11*25	25.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	一类
5	S11	海白高速	那京河大桥(上行)	4.701	180.6	175.00	7*25	25.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	一类
6	S11	海白高速	那京河大桥(下行)	4.721	180.6	175.00	7*25	25.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	一类
7	S11	海白高速	下荣中桥(上行)	9.300	25.6	20.00	1*20	20.00	12.75	11.75	中桥	连续箱梁	一类
8	S11	海白高速	下荣中桥(下行)	9.305	25.6	20.00	1*20	20.00	12.75	11.75	中桥	连续箱梁	一类
9	S11	海白高速	培建中桥(上行)	10.882	65.6	60.00	3*20	20.00	12.75	11.75	中桥	连续箱梁	一类
10	S11	海白高速	培建中桥(下行)	10.886	65.6	60.00	3*20	20.00	12.75	11.75	中桥	连续箱梁	一类
11	S11	海白高速	主线跨 S315 中桥(上行)	11.691	66	50.00	2*25	25.00	16.75	15.75	中桥	连续箱梁	一类
12	S11	海白高速	主线跨 S315 中桥(下行)	11.697	66	50.00	2*25	25.00	16.75	15.75	中桥	连续箱梁	一类
13	S11	海白高速	新盛水库大桥(上行)	12.955	430.6	425.00	17*25	25.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	一类
14	S11	海白高速	新盛水库大桥(下行)	12.962	430.6	425.00	17*25	25.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	一类
15	S11	海白高速	新盛大桥(下行)	14.388	130.6	125.00	5*25	25.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	一类

16	S11	海白高速	新盛大桥（上行）	14.398	130.6	125.00	5*25	25.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	一类
17	S11	海白高速	培联十三队天桥	15.844	53.08	47.60	1*47.6	47.60	8.50	7.50	大桥	板拱	一类
18	S11	海白高速	道拉1号大桥（下行）	17.159	330.6	325.00	13*25	25.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	一类
19	S11	海白高速	道拉1号大桥（上行）	17.176	380.6	375.00	15*25	25.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	一类
20	S11	海白高速	道拉2号大桥（下行）	17.660	426.4	420.00	14*30	30.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	一类
21	S11	海白高速	道拉2号大桥（上行）	17.669	426.4	420.00	14*30	30.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	一类
22	S11	海白高速	保家大桥（下行）	19.974	705.6	700.00	28*25	25.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
23	S11	海白高速	保家大桥（上行）	19.976	705.6	700.00	28*25	25.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
24	S11	海白高速	X545分离立交主线上跨桥（下行）	23.818	305.6	300.00	12*25	25.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
25	S11	海白高速	X545分离立交主线上跨桥（上行）	23.835	280.6	275.00	11*25	25.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
26	S11	海白高速	阜龙大桥（下行）	24.272	255.5	250.00	10*25	25.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	一类
27	S11	海白高速	阜龙大桥（上行）	24.275	305.6	300.00	12*25	25.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	一类
28	S11	海白高速	阜龙互通主线跨C匝道中桥（上行）	24.932	96.4	90.00	3*30	30.00	12.75	11.75	中桥	连续箱梁	一类
29	S11	海白高速	阜龙互通主线跨C匝道中桥（下行）	24.933	96.4	90.00	3*30	30.00	16.95	15.95	中桥	连续箱梁	一类
30	S11	海白高速	打堆大桥（上行）	26.164	105.6	100.00	4*25	25.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
31	S11	海白高速	打堆大桥（下行）	26.175	105.6	100.00	4*25	25.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
32	S11	海白高速	新安1号大桥（下行）	28.026	813.7	810.00	7*30+9*40+8*30	40.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
33	S11	海白高速	新安1号大桥（上行）	28.027	843.7	840.00	4*30+9*40+12*30	40.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类

34	S11	海白高速	新安2号大桥（下行）	30.297	528	520.00	13*40	40.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
35	S11	海白高速	新安2号大桥（上行）	30.304	528	520.00	13*40	40.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
36	S11	海白高速	牙炳1号大桥（下行）	31.538	390.6	385.00	6*25+4*40+3*25	40.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
37	S11	海白高速	牙炳1号大桥（上行）	31.580	288	280.00	7*40	40.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
38	S11	海白高速	牙炳2号大桥（下行）	32.042	528	520.00	13*40	40.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
39	S11	海白高速	牙炳2号大桥（上行）	32.083	528	520.00	13*40	40.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
40	S11	海白高速	牙炳3号大桥（下行）	33.327	230.6	225.00	9*25	25.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	一类
41	S11	海白高速	牙炳3号大桥（上行）	33.353	230.6	225.00	9*25	25.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	一类
42	S11	海白高速	牙炳4号大桥（下行）	34.041	205.6	200.00	8*25	25.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
43	S11	海白高速	牙炳4号大桥（上行）	34.055	205.6	200.00	8*25	25.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
44	S11	海白高速	主线跨 G361 右线桥（上行）	35.752	316.4	310.00	4*30+3*30+1*25+1*40+1*35	40.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
45	S11	海白高速	主线跨 G361 左线桥（下行）	35.753	316.4	310.00	4*30+3*30+1*35+1*40+1*25	40.00	13.00	12.00	大桥	连续箱梁	一类
46	S82	海口机场 联络线	主线 ZK1 号桥	7.585	96.56	90.00	2*25+2*20	25.00	12.75	11.75	中桥	连续箱梁	未评定
47	S82	海口机场 联络线	主线 K1 跨线桥	7.924	143	135.00	1*45+3*30	45.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	未评定
48	S82	海口机场 联络线	主线 ZK2 号桥	8.001	187	180.00	1*45+2*30+3*25	45.00	12.75	11.75	大桥	连续箱梁	未评定
49	S82	海口机场 联络线	K8+190 通道桥（上行）	8.191	105	100.00	5*20	20.00	16.00	11.75	大桥	连续箱梁	未评定

50	S82	海口机场 联络线	K8+190 通道桥（下行）	8.278	105	100.00	5*20	20.00	16.00	11.50	大桥	连续箱梁	未评定
51	S82	海口机场 联络线	咏莲高架桥（上行）	9.983	1867	1860.00	62*30	30.00	16.65	15.20	特大桥	连续箱梁	未评定
52	S82	海口机场 联络线	咏莲高架桥（下行）	10.056	1867	1860.00	62*30	30.00	16.65	15.25	特大桥	连续箱梁	未评定
53	S82	海口机场 联络线	云龙分离立交跨线桥（上行）	11.357	96.4	90.00	3*30	30.00	16.65	15.25	中桥	连续箱梁	未评定
54	S82	海口机场 联络线	云龙分离立交跨线桥（下行）	11.415	96.4	90.00	3*30	30.00	16.65	15.25	中桥	连续箱梁	未评定
55	S82	海口机场 联络线	云龙互通跨线桥	12.209	88.83	80.00	4*20	20.00	16.50	15.50	中桥	连续箱梁	未评定
56	S82	海口机场 联络线	K13+216 通道桥（上行）	13.230	24.04	13.00	1*13	13.00	16.75	15.00	小桥	实心板梁	未评定
57	S82	海口机场 联络线	K13+216 通道桥（下行）	13.291	24.04	13.00	1*13	13.00	16.75	15.00	小桥	空心板梁	未评定
58	S82	海口机场 联络线	K13+891 通道桥（上行）	13.913	27.04	16.00	1*16	16.00	16.75	15.00	小桥	空心板梁	未评定
59	S82	海口机场 联络线	K13+891 通道桥（下行）	13.961	27.04	16.00	1*16	16.00	16.75	15.00	小桥	空心板梁	未评定
60	S82	海口机场 联络线	K14+787.1 通道桥（上行）	14.797	44	13.00	1*13	13.00	20.75	19.00	小桥	空心板梁	未评定
61	S82	海口机场 联络线	K14+787.1 通道桥（下行）	14.862	44	13.00	1*13	13.00	23.25	21.50	小桥	空心板梁	未评定
62	S82	海口机场 联络线	后逢中桥（上行）	15.226	85	80.00	4*20	20.00	16.65	15.25	中桥	连续箱梁	未评定

63	S82	海口机场 联络线	后逢中桥（下行）	15.286	85	80.00	4*20	20.00	16.65	15.24	中桥	连续箱梁	未评定
64	S82	海口机场 联络线	K15+467 人行天桥	15.482	58.44	50.00	2*25	25.00	5.50	5.00	中桥	连续箱梁	未评定
65	S82	海口机场 联络线	美丹大桥（上行）	16.632	530.6	525.00	21*25	25.00	16.65	15.40	大桥	连续箱梁	未评定
66	S82	海口机场 联络线	美丹大桥（下行）	16.689	530.6	525.00	21*25	25.00	16.65	15.40	大桥	连续箱梁	未评定
67	S82	海口机场 联络线	谭黎大桥（上行）	17.338	145	140.00	7*20	20.00	16.65	15.40	大桥	连续箱梁	未评定
68	S82	海口机场 联络线	谭黎大桥（下行）	17.392	145	140.00	7*20	20.00	16.65	15.40	大桥	连续箱梁	未评定
69	S82	海口机场 联络线	K17+797.17 天桥	17.814	95.16	90.00	2*25+2*20	25.00	10.00	9.00	中桥	连续箱梁	未评定
70	S82	海口机场 联络线	K18+597 天桥	18.613	95.16	90.00	2*25+2*20	25.00	10.00	9.00	中桥	连续箱梁	未评定
71	S82	海口机场 联络线	K18+965 天桥	18.982	62.16	50.00	2*25	25.00	10.00	9.00	中桥	连续箱梁	未评定
72	S82	海口机场 联络线	坡头中桥（上行）	19.307	85	80.00	4*20	20.00	16.65	15.25	中桥	连续箱梁	未评定
73	S82	海口机场 联络线	坡头中桥（下行）	19.361	85	80.00	4*20	20.00	16.65	15.25	中桥	连续箱梁	未评定
74	S82	海口机场 联络线	灵文嘉跨线桥	19.919	95.66	90.00	2*25+2*20	25.00	12.00	11.00	中桥	连续箱梁	未评定
75	G9812	海琼高速	机耕通道（上行）	39.410	13.5	6.00	1*6.00	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇 板	三类

76	G9812	海琼高速	机耕通道（下行）	39.410	13.5	6.00	1*6.00	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
77	G9812	海琼高速	机耕通道（下行）	44.140	13.5	6.00	1*6.00	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类
78	G9812	海琼高速	机耕通道（上行）	44.140	13.5	6.00	1*6.00	6.00	12.25	10.75	小桥	整体现浇板	三类