

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 昌学文化创意中心室内装修工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一层装饰装修工程		
1.2	二层装饰装修工程		
1.3	三层装饰装修工程		
1.4	四楼梯间		
1.5	五其他工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	一层装饰装修工程						
	1.1	一层拆除墙体						
1	011601001001	拆除洞口	1. 拆除洞口	m2	16.71			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除实心砖墙	m3	13.05			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除门窗	樘	5			
4	01B001	拆移消防栓	1. 拆移消防栓 2. 满足设计及规范要求	套	2			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人综合考虑 报价	m3	16.89			
	1.2	一层新建墙体						
	1.2.1	砌筑工程						
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200厚轻质砖隔墙 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 高度3.6米内	m3	44.36			
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200厚砌块墙 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 高度3.6米以上	m3	14.07			
	1.2.2	钢筋混凝土工程						
8	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：C20 2. 混凝土强度等级：预拌混凝土	m3	4.96			
9	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板制作安装	m2	65.55			
10	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：C20 2. 混凝土强度等级：预拌混凝土	m3	4.65			
11	011702005001	基础梁	1. 地梁模板制作安装	m2	46.47			
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：C20 2. 混凝土强度等级：预拌	m3	5.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			混凝土					
13	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板制作安装	m2	54.27			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋HPB300 直径≤φ10mm	t	0.956			
	1.2.3	门窗工程						
15	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质：防火门	m2	26.4			
16	010801001001	木质门	1. 门框、扇材质：套装木门 2. 门尺寸、规格：M1500*2400	樘	6			
	1.2.4	墙面装饰工程						
17	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 10*10铁网挂网层 2. 15厚水泥批挡层，双面批荡 3. 两遍内墙涂料	m2	734.63			
18	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格：加装吸音棉 3. 面层材料品种、规格、颜色：12厘阻燃板封板	m2	107.83			
	1.2.5	其他工程						
19	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖墙堵孔洞 2. 满足设计及规范要求	m3	2.74			
20	01B005	反光膜	1. 反光膜 2. 满足设计及规范要求	m2	5.18			
	1.3	一层地面铺装						
	1.3.1	灰色聚酯自流平CT-01						
21	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 面漆材料种类、厚度：灰色聚酯自流平	m2	1018			
	1.3.2	其他踢脚线						
22	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：成品瓷砖踢脚线	m	92.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1.3.3	仿木纹瓷砖 CT-03						
23	011102003001	块料楼地面	1.找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:仿木纹瓷砖	m2	294.11			
	1.3.4	门槛石 ST-02						
24	011108001001	石材零星项目	1.工程部位:门槛石 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色石材	m2	1.71			
	1.3.5	丙烯涂料动线						
25	040205006001	标线	1.丙烯颜料涂刷动线 2.满足设计及规范要求	m2	17.13			
	1.4	一层墙面装饰						
	1.4.1	手办展示、漫画展示、公司简介墙 1F-P-12/1（靠外墙）						
26	011207001002	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:9厘阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9厘防潮竹木纤维板	m2	74.74			
27	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:原批荡层刷防水层	m2	89.47			
28	011502001001	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金线条收口	m	20.2			
	1.4.2	卡通人物拍照区 1F-P-12/2（不靠外墙）						
29	011207001003	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:9厘防潮竹木纤维板	m2	23.12			
30	011502001002	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金线条收口	m	7.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
31	011105006001	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色: 铝合金踢脚线	m	6.05			
	1.4.3	LED电子屏 1F-P-12/3（不靠外墙）						
32	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 9厘防潮竹木纤维板	m2	86.24			
33	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 铝合金线条收口	m	27.2			
34	011105006002	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色: 铝合金踢脚线	m	21.2			
	1.4.4	名家名录 1F-P-12/4（不靠外墙）						
35	011207001005	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 9厘防潮竹木纤维板	m2	36.92			
36	011502001004	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 铝合金线条收口	m	20.72			
37	011105006003	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色: 铝合金踢脚线	m	10.2			
	1.4.5	1F-P-12/1~5（不靠外墙）						
38	011207001006	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 9厘防潮竹木纤维板	m2	21.85			
39	011502001005	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 铝合金线条收口	m	6.7			
40	011105006004	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色: 铝合金踢脚线	m	3.75			
	1.4.6	漫画教室 1F-P-12/6~13						
41	011207001007	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格: 9厘阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 吸音板	m2	286.81			
42	011207001008	墙面装饰板	部位: 1F-P-12/7/11 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 9厘阻燃板	m2	38.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:吸音板					
43	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:原批荡层刷防水层	m2	55.69			
44	011502001006	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金线条收口	m	78.15			
45	011105006005	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m	70.37			
	1.4.7	1F-P-12/14~17						
46	011207001009	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:浅色饰面板	m2	20.63			
47	011207001010	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9厘防潮竹木纤维板	m2	163.27			
48	011207001011	墙面装饰板	部位: 1F-P-12/7/11 基层材料种类、规格:9厘阻燃板	m2	90.77			
49	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:原批荡层刷防水层	m2	124.39			
50	011502001007	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金线条收口	m	57.93			
51	011105006006	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m	57.93			
52	01B002	发光字（水墨动画、传统手绘动画、折纸动画）	1. 发光字 2. 满足设计及规范要求	个	14			
	1.4.8	1F-P-12/18（靠外墙）						
53	011207001012	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:白色饰面板	m2	16.47			
54	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:原批荡层刷防水层	m2	19.71			
55	011210001001	木隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:白色木线条井格	m2	16.47			
56	01B003	发光字（昌学动漫文化基地博物	1. 发光字 2. 满足设计及规范要求	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		馆)						
	1.4.9	1F-P-12/19						
57	011207001013	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1200*1200穿孔铝板	m2	19.8			
58	011207001014	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:白色饰面板	m2	1.48			
	1.4.10	漫画工作室 1F-P-12/20~23 (靠外墙)						
59	011207001015	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9厘阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9厘防潮竹木纤维板	m2	35.82			
60	011105006007	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m2	16.04			
61	011502001008	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金线条收口	m	17.4			
62	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 成品黑色铁艺楼梯扶手	m	8			
63	011204003001	块料墙面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷块料	m2	12.51			
64	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:喷刷两遍内墙涂料	m2	8.8			
	1.4.11	其他立面						
65	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:深灰色骨浆喷点	m2	149.47			
	二	二层装饰装修工程						
	2.1	二层墙体拆除						
66	011601001003	砖砌体拆除	1. 拆除实心砖墙	m3	3.18			
67	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除门窗	樘	1			
68	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人综合考虑	m3	3.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			报价					
	2.2	二层新建墙体						
	2.2.1	砌筑工程						
69	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 200厚轻质砖隔墙 3. 砂浆强度等级: M7.5 4. 高度3.6米内	m3	6.77			
70	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 200厚砌块墙 3. 砂浆强度等级: M7.5 4. 高度3.6米以上	m3	23.16			
71	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 10*10铁网挂网层 2. 15厚水泥批挡层，双面批荡 3. 两遍内墙涂料	m2	688.95			
	2.2.2	门窗工程						
72	010802003002	钢质防火门	1. 门框、扇材质: 防火门	m2	19.2			
73	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门框、扇材质: 铝合金玻璃推拉门	m2	15.9			
	2.2.3	其他工程						
74	010901004001	玻璃钢屋面	1. 玻璃钢品种、规格: 玻璃采光顶屋面	m2	4.32			
	2.3	二层地面铺装						
	2.3.1	水磨石 CT-02						
75	011101002001	水磨石楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度: 60厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 水磨石	m2	793.4			
76	011502001009	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 3厘金属线条	m	48.03			
	2.3.2	仿木纹瓷砖 CT-03						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
77	011102003002	块料楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:80厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 陶粒混凝土回填层 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿木纹瓷砖	m2	69.1			
78	011102003003	块料楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:60厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿木纹瓷砖	m2	38.87			
	2.3.3	塑木 CT-05						
79	011104002001	塑木地板	1. 找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:塑木地板	m2	54.15			
	2.3.4	石材地面						
80	011108001002	石材零星项目	1. 工程部位:海南灰门槛石 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色石材	m2	5.4			
81	011108001003	石材零星项目	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色石英石	m2	2.97			
82	010404001001	垫层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:100厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 白色碎石子	m3	0.68			
	2.4	二层墙面装饰						
	2.4.1	2F-P-10/01						
83	011204003002	块料墙面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 防水磨石瓷砖	m2	8.91			
84	010601001001	钢网架	1. 钢材品种、规格:	t	0.168			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			10*10铁艺钢					
85	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：喷白色氟碳漆	m2	3. 67			
86	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：喷白色氟碳漆	m2	14. 58			
87	011502001010	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：白色不锈钢	m	28. 24			
88	011207001016	5厘厚度钢板	1. 面层材料品种、规格、颜色：5厘厚度钢板	m2	3. 67			
89	011207001017	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：15厘阻燃板	m2	15. 62			
90	01B004	仿真植物墙	1. 仿真植物墙 2. 满足设计及规范要求	m2	15. 62			
91	011304001001	灯带	1. 灯带型式、尺寸：LED线条灯 2. 满足设计及规范要求	m	19. 49			
	2. 4. 2	2F-P-10/02						
92	011207001018	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板	m2	42. 17			
93	011207001019	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面板	m2	10. 16			
94	011207001020	墙面装饰板	2. 面层材料品种、规格、颜色：9厘防潮竹木纤维板	m2	32. 05			
95	011105006008	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：铝合金踢脚线	m	8. 01			
96	011105002001	石材踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：踢脚线石英石	m	11. 05			
97	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃 2. 满足设计及规范要求	m2	7. 52			
	2. 4. 3	2F-P-10/03						
98	011207001021	墙面装饰板（靠外墙）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9厘防潮竹木纤维板	m2	21. 57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
99	010903002005	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：原批荡层刷防水层	m2	32.38			
100	011207001022	墙面装饰板（不靠外墙）	1. 面层材料品种、规格、颜色：9厘防潮竹木纤维板	m2	125			
101	011105006009	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：铝合金踢脚线	m	21.2			
	2.4.4	2F-P-10/04						
102	011207001023	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨 2. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面板	m2	67.86			
103	011105006010	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：铝合金踢脚线	m	26			
	2.4.5	2F-P-10/05						
104	011204001001	石材墙面	1. 找平层砂浆配合比、厚度：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 白色石英石	m2	5.18			
105	011105006011	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：80mm拉丝黑色不锈钢踢脚线	m	7.4			
	2.4.6	2F-P-10/06						
106	011204001002	石材墙面	1. 找平层砂浆配合比、厚度：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2. 白色石英石	m2	5.18			
107	011105006012	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：80mm拉丝黑色不锈钢踢脚线	m	3.3			
	2.4.7	2F-P-10/08~11（靠外墙）						
108	011207001024	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：竹木纤维板	m2	44.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
109	010903002006	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：原批荡层刷防水层	m2	71.7			
110	011502001011	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：铝合金线条收口	m	23.2			
111	011105006013	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：铝合金踢脚线	m	21.58			
	2.4.8	剩余墙面						
112	011207001025	墙面装饰板（靠外墙）	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9厘防潮竹木纤维板	m2	122.14			
113	010903002007	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：原批荡层刷防水层	m2	178.77			
114	011207001026	墙面装饰板（不靠外墙）	1. 面层材料品种、规格、颜色：9厘防潮竹木纤维板	m2	71.48			
115	011105006014	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：铝合金踢脚线	m	78.01			
	三	三层装饰装修工程						
	3.1	三层拆除墙体						
116	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除门窗	樘	3			
117	011601001004	拆除洞口	1. 拆除洞口	m2	2.16			
118	011601001005	砖砌体拆除	1. 拆除实心砖墙	m3	10.53			
119	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人综合考虑报价	m3	11.26			
	3.2	三层新建墙体						
	3.2.1	砌筑工程						
120	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：150厚砌块墙 3. 砂浆强度等级：M7.5 4. 高度3.6米内	m3	1.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
121	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:200厚砌块墙 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 高度3.6米内	m3	29.84			
122	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖墙堵孔洞 2. 满足设计及规范要求	m3	1.2			
	3.2.2	钢筋混凝土工程						
123	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:预拌混凝土	m3	2.98			
124	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板制作安装	m2	38.34			
125	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:预拌混凝土	m3	3.18			
126	011702005002	基础梁	1. 地梁模板制作安装	m2	31.82			
127	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:C20 2. 混凝土强度等级:预拌混凝土	m3	3.62			
128	011702008002	圈梁	1. 圈梁模板制作安装	m2	36.2			
129	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径≤φ10mm	t	0.584			
	3.2.3	门窗工程						
130	010802003003	钢质防火门	1. 门框、扇材质:防火门	m2	6			
131	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金玻璃平开门	m2	3.84			
132	010801001002	木质门	1. 门框、扇材质:套装木门 2. 门尺寸、规格: M1500*2400	樘	2			
133	010801001003	木质门	1. 门框、扇材质:套装木门 2. 门尺寸、规格: M900*2400	樘	3			
	3.2.4	墙面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
134	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 10*10铁网挂网层 2. 15厚水泥批挡层，双面批荡 3. 两遍内墙涂料	m2	424.9			
	3.3	三楼平面铺装						
	3.3.1	灰色聚酯自流平 CT-01						
135	011101005002	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面漆材料种类、厚度:灰色聚酯自流平	m2	11.05			
	3.3.2	水磨石 CT-02						
136	011101002002	水磨石楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:水磨石	m2	284.65			
	3.3.3	300*300防滑瓷砖						
137	011102003004	块料楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖	m2	10.43			
	3.3.4	仿木纹瓷砖 CT-03						
138	011102003005	块料楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:仿木纹瓷砖	m2	186.78			
	3.4	三楼墙面装饰						
	3.4.1	茶艺会客室 3F-P-14/1~4						
139	011207001027	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9厘防潮竹木纤维板	m2	42.21			
140	011105006015	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m	16.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	3.4.2	接待室 3F-E-07~08/1~4						
141	011207001028	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9厘防潮竹木纤维板	m2	51.39			
142	011207001029	墙面装饰板（靠外墙）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9厘阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9厘防潮竹木纤维板	m2	7.73			
143	010903002008	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:原批荡层刷防水层	m2	11.1			
144	011105006016	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m	22.62			
145	011502001012	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:15mm金属线条	m	95.44			
	3.4.3	茶艺会客室卫生间 3F-E-10/1~4						
146	011204003003	块料墙面	1. 找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖	m2	47.96			
147	011210005001	成品隔断	1. 成品浴厕隔断安装 2. 满足设计及规范要求	m2	8.5			
	3.4.4	会议室						
148	011207001030	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9厘防潮竹木纤维板 3. 基层材料种类、规格:9厘阻燃板 4. 面层材料品种、规格、颜色:吸音板	m2	98.99			
149	011210001002	木隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:木格栅	m2	16.49			
150	011105006017	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m	42.32			
	3.4.5	走道、储藏室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
151	011207001031	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:9厘防潮竹木纤维板	m2	124.38			
152	011105006018	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m	42.68			
	3.4.6	办公室 3F-P-10/21~32						
153	011207001032	墙面装饰板（靠外墙）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9厘阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9厘防潮竹木纤维板	m2	32.18			
154	010903002009	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:原批荡层刷防水层	m2	54.73			
155	011207001033	墙面装饰板（不靠外墙）	1. 面层材料品种、规格、颜色:9厘防潮竹木纤维板	m2	78.14			
156	011502001013	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金线条收口	m	103.75			
157	011105006019	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m	71.34			
	3.4.7	戊类放置区 3F-P-10/33~36						
158	011207001034	墙面装饰板（靠外墙）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9厘阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9厘防潮竹木纤维板	m2	45.84			
159	010903002010	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:原批荡层刷防水层	m2	70.66			
160	011502001014	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金线条收口	m	23.2			
161	011105006020	金属踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线	m	14.55			
	四	楼梯间						
162	011106002001	块料楼梯面层	1. 找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:2.5水泥砂	m2	260.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色：成品踏步砖					
163	011105003002	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：成品瓷砖踢脚线	m	240.98			
164	011207001035	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：2.0厚白色铝单板	m2	477.94			
165	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 成品黑色铝合金楼梯栏杆	m	148.08			
166	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：侧面及底面喷黑色氟碳漆	m2	67.57			
167	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料	m2	260.01			
	五	其他工程						
168	01B006	定制柜子	1. 定制柜子 2. 满足设计及规范要求	m2	678			
		措施项目						
169	011701003001	里脚手架	1. 里脚手架	m2	758.37			
170	011701003002	墙面活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	2704.53			
171	011703001001	垂直运输	1. 机械垂直运输 多层建筑物 建筑物檐高 20m以内	工日	1257			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

复核人（造价工程师）：
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心室内
装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 01-装饰工程

标段：昌学文化创意中心室内
装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

表-20

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：02-电气工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一一楼		
1.2	二二楼		
1.3	三三楼		
1.4	四应急照明		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02-电气工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	一楼						
	1.1	强电工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL5 3. 规格:详设计图纸 4. 安装方式:暗装距地面1.60M	台	1			
2	030412001001	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 类型:满足设计及规范要求	套	28			
3	030412001002	导轨射灯	1. 名称:导轨射灯 2. 类型:满足设计及规范要求	套	159			
4	011304001002	铝合金硅胶灯带	1. 灯带型式、尺寸:铝合金硅胶灯带 2. 安装固定方式:满足设计及规范要求	m	528.4			
5	030412001003	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 类型:满足设计及规范要求	套	6			
6	030412004001	LED扣碗吊灯	1. 名称:LED扣碗吊灯 2. 安装形式:满足设计及规范要求	套	51			
7	030412005001	LED日光灯管	1. 名称:LED日光灯管 2. 安装形式:满足设计及规范要求	套	12			
8	030412001004	LED壁灯	1. 名称:LED壁灯 2. 类型:满足设计及规范要求	套	5			
9	011304001003	LED灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带 2. 安装固定方式:满足设计及规范要求	m	127.9			
10	030412001005	LED光纤星空灯	1. 名称:LED光纤星空灯 2. 类型:满足设计及规范要求	套	10			
11	030404035001	插座	1. 名称:地面五孔插座 2. 安装方式:暗装	个	6			
12	030404035002	插座	1. 名称:低位五孔插座	个	53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02-电气工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 安装方式:暗装					
13	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装距地面 1. 35M	个	6			
14	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗装距地面 1. 35M	个	8			
15	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装距地面 1. 35M	个	5			
16	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 安装方式:暗装距地面 1. 35M	个	4			
17	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	358			
18	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5X6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:详设计图纸	m	254.5			
19	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号: BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿放	m	3790			
20	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿放	m	1090.21			
21	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20	m	300.07			
22	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:详设计图纸	m	1163.33			
23	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC32	m	179.6			
24	030411002001	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属 3. 规格:100*100	m	44			
25	030414002001	送配电装置系统	1. 输配电装置系统调试	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02-电气工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1kV以下交流供电					
	1.2	弱电工程						
	1.2.1	综合布线系统						
26	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP-6 3. 敷设方式:管内穿放	m	1536			
27	030502007001	光缆	1. 名称:12芯室外单模光缆	m	121			
28	030502007002	光缆	1. 名称:室外大对数电缆 2. 线缆对数:50对	m	114.3			
29	030502001001	机柜、机架	1. 名称:综合布线机柜 2. 安装方式:详设计图纸	台	1			
30	030501012001	交换机	1. 名称:核心交换机 2. 功能:满足设计及规范要求	台	1			
31	030501012002	交换机	1. 名称:接入层交换机 48口 2. 功能:满足设计及规范要求	台	1			
32	030502009001	跳线	1. 名称:双芯光纤跳线 2. 规格:满足设计及规范要求	条	2			
33	030502009002	跳线	1. 名称:网络跳线 2. 规格:满足设计及规范要求	条	2			
34	030502009003	跳线	1. 名称:RJ45-RJ11跳线 2. 规格:满足设计及规范要求	条	2			
35	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC-20	m	565.8			
36	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC-40	m	400			
37	030411002002	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 材质:金属 3. 规格:100*100	m	54			
38	030411002003	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 材质:金属 3. 规格:200*100	m	21.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 02-电气工程

标段: 昌学文化创意中心
室内装修工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	030502010001	配线架	1. 名称: 2x24口网络配线架	架	1			
40	030502010002	配线架	1. 名称: 2x24口网络配线架	架	1			
41	030502010003	配线架	1. 名称: 1U光纤配线架	架	3			
42	030502012001	地面电脑线插座	1. 名称: 地面电脑线插座 2. 安装方式: 暗装	个	3			
43	030502012002	墙面电脑线插座	1. 名称: 墙面电脑线插座 2. 安装方式: 暗装	个	13			
44	030502012003	高清视频插座	1. 名称: 高清视频插座 2. 安装方式: 暗装	个	11			
45	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	27			
46	030507018001	系统调试	1. 系统内容: 系统调试 ≤400点	系统	1			
	1.2.2	电视系统						
47	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYV-75-9 3. 敷设方式: 管内穿放	m	80			
48	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYWV-75-5 3. 敷设方式: 管内穿放	m	383.15			
49	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PC-20 4. 配置形式: 详设计图纸	m	365			
50	030411001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PC-40 4. 配置形式: 埋地	m	80			
51	030502004001	电视插座	1. 名称: 电视插座 2. 安装方式: 暗装	个	8			
52	030502003001	放大器	1. 名称: 放大器 2. 安装方式: 详设计图纸	个	2			
53	030502003002	弱电机柜	1. 名称: 弱电机柜 2. 安装方式: 详设计图纸	个	1			
54	030404028001	终端电阻	1. 名称: 终端电阻	个	3			
55	030505014001	混合器SPD浪涌保护器	1. 名称: SPD浪涌保护器 2. 其他: 满足设计及规范要求	个	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02-电气工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
56	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:详设计图纸	个	8			
	二	二楼						
	2.1	强电工程						
57	030412001006	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 类型:满足设计及规范要求	套	19			
58	030412001007	导轨射灯	1. 名称:导轨射灯 2. 类型:满足设计及规范要求	套	38			
59	011304001004	铝合金硅胶灯带	1. 灯带型式、尺寸:铝合金硅胶灯带 2. 安装固定方式:满足设计及规范要求	m	64.8			
60	030412001008	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 类型:满足设计及规范要求	套	10			
61	030412004002	双头筒灯	1. 名称:双头筒灯 2. 安装形式:满足设计及规范要求	套	78			
62	030412004003	双头射灯	1. 名称:双头射灯 2. 安装形式:满足设计及规范要求	套	19			
63	030412001009	LED灯条灯	1. 名称:LED灯条灯 2. 类型:满足设计及规范要求	套	8			
64	030412001010	LED艺术灯条灯	1. 名称:LED艺术灯条灯 2. 类型:详设计图纸	套	1			
65	030404035003	插座	1. 名称:地面五孔插座 2. 安装方式:暗装	个	260			
66	030404035004	插座	1. 名称:低位五孔插座 2. 安装方式:暗装	个	24			
67	030404035005	插座	1. 名称:高位五孔插座 2. 安装方式:暗装	个	11			
68	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装距地面1.35M	个	7			
69	030404034006	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗装距地面	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02-电气工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1. 35M					
70	030404034007	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装距地面 1. 35M	个	2			
71	030404034008	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 安装方式:暗装距地面 1. 35M	个	11			
72	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	448			
73	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5X6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:详设计图纸	m	71.54			
74	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5X10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:详设计图纸	m	114.6			
75	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号: BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿放	m	3709			
76	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿放	m	2376.21			
77	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20	m	692.07			
78	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:详设计图纸	m	1163.33			
79	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC32	m	42			
80	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC40	m	82			
81	030411002004	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属 3. 规格:100*10	m	82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 02-电气工程

标段: 昌学文化创意中心
室内装修工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			0					
82	030414002002	送配电装置系统	1. 输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
	2.2	弱电工程						
	2.2.1	综合布线系统						
83	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: UTP-6 3. 敷设方式: 管内穿放	m	5226.04			
84	030502007003	光缆	1. 名称: 12芯室外单模光缆	m	20			
85	030502007004	光缆	1. 名称: 室外大对数电缆 2. 线缆对数: 20对	m	20			
86	030502001002	机柜、机架	1. 名称: 壁挂机柜 2. 安装方式: 详设计图纸	台	1			
87	030501012003	交换机	1. 名称: 接入层交换机 48口 2. 功能: 满足设计及规范要求	台	1			
88	030502009004	跳线	1. 名称: 网络跳线 2. 规格: 满足设计及规范要求	条	2			
89	030502009005	跳线	1. 名称: RJ45-RJ11跳线 2. 规格: 满足设计及规范要求	条	2			
90	030411001012	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PC-20	m	1270.61			
91	030411002005	线槽	1. 名称: 弱电线槽 2. 材质: 金属 3. 规格: 100*100	m	85			
92	030502010004	配线架	1. 名称: 1U光纤配线架 2. 容量: 详设计图纸	架	3			
93	030502010005	配线架	1. 名称: 2x24口网络配线架	架	1			
94	030502010006	配线架	1. 名称: 2x24口网络配线架	架	1			
95	030502012004	地面电脑线插座	1. 名称: 地面电脑线插座 2. 安装方式: 暗装	个	129			
96	030502012005	墙面电脑线插座	1. 名称: 墙面电脑线插座	个	25			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02-电气工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 安装方式:暗装					
97	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	154			
98	030507018002	系统调试	1. 系统内容:系统调试 ≤400点	系统	1			
	2. 2. 2	电视系统						
99	030505005003	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放	m	80.56			
100	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC-20 4. 配置形式:管内穿放	m	50			
101	030502004002	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装	个	2			
102	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:详设计图纸	个	2			
	三	三楼						
	3. 1	强电工程						
103	030412001011	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 类型:满足设计及规范要求	套	101			
104	030412001012	导轨射灯	1. 名称:导轨射灯 2. 类型:满足设计及规范要求	套	12			
105	011304001005	铝合金硅胶灯带	1. 灯带型式、尺寸:铝合金硅胶灯带 2. 安装固定方式:满足设计及规范要求	m	70			
106	011304001006	LED灯带	1. 灯带型式、尺寸:LED灯带 2. 安装固定方式:满足设计及规范要求	m	214.4			
107	030412001013	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 类型:满足设计及规范要求	套	11			
108	030404033001	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:满足设计及规范要求	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02-电气工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
109	030404035006	插座	1. 名称:地面五孔插座 2. 安装方式:暗装	个	62			
110	030404035007	插座	1. 名称:低位五孔插座 2. 安装方式:暗装	个	37			
111	030404035008	插座	1. 名称:高位五孔插座 2. 安装方式:暗装	个	2			
112	030404034009	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:暗装距地面 1. 35M	个	4			
113	030404034010	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:暗装距地面 1. 35M	个	6			
114	030404034011	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:暗装距地面 1. 35M	个	3			
115	030404034012	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 安装方式:暗装距地面 1. 35M	个	6			
116	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	224			
117	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5X6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:详设计图纸	m	170.55			
118	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号: BV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿放	m	1315.1			
119	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV-4 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿放	m	961.25			
120	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20	m	300.33			
121	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG20 3. 配置形式:详设计图纸	m	391.7			
122	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管	m	125.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02-电气工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 规格:PC32					
123	030411002006	线槽	1. 名称:强电线槽 2. 材质:金属 3. 规格:400*100	m	8.3			
124	030411002007	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 材质:金属 3. 规格:100*50	m	16.5			
125	030414002003	送配电装置系统	1. 输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1			
	3.2	弱电工程						
	3.2.1	综合布线系统						
126	030502005003	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP-6 3. 敷设方式:管内穿放	m	747.92			
127	030502007005	光缆	1. 名称:12芯室外单模光缆	m	40			
128	030502007006	光缆	1. 名称:室外大对数电缆 2. 线缆对数:20对	m	40			
129	030502007007	光缆	1. 名称:RVS-2-0.5 2. 敷设方式:详设计图纸	m	156.63			
130	030502001003	机柜、机架	1. 名称:壁挂机柜 2. 安装方式:详设计图纸	台	2			
131	030501012004	交换机	1. 名称:接入层交换机 48口 2. 功能:满足设计及规范要求	台	1			
132	030502009006	跳线	1. 名称:网络跳线 2. 规格:满足设计及规范要求	条	2			
133	030502009007	跳线	1. 名称:RJ45-RJ11跳线 2. 规格:满足设计及规范要求	条	2			
134	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC-20	m	565.8			
135	030411002008	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 材质:金属 3. 规格:100*100	m	54			
136	030502010007	配线架	1. 名称:1U光纤配线架 2. 容量:详设计图纸	架	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02-电气工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
137	030502010008	配线架	1. 名称:3x24口网络配线架	架	1			
138	030502010009	配线架	1. 名称:2x24口网络配线架	架	1			
139	030502012006	地面电脑线插座	1. 名称:地面电脑线插座 2. 安装方式:暗装	个	29			
140	030502012007	墙面电脑线插座	1. 名称:墙面电脑线插座 2. 安装方式:暗装	个	4			
141	030502012008	高清视频插座	1. 名称:高清视频插座 2. 安装方式:暗装	个	5			
142	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	38			
143	030507018003	系统调试	1. 系统内容:系统调试 ≤400点	系统	1			
	3.2.2	电视系统						
144	030505005004	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放	m	30			
145	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC-20 4. 配置形式:管内穿放	m	10			
146	030502004003	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装	个	2			
147	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:详设计图纸	个	2			
	四	应急照明						
148	030412003001	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 安装高度:壁装、底边距地 2.2m	套	13			
149	030412003002	应急疏散指示标志灯	1. 名称:应急疏散指示标志灯 2. 安装高度:详设计图纸	套	14			
150	030412003003	单向指示灯	1. 名称:单向指示灯 2. 安装高度:壁装、底边距地 0.5m	套	9			
151	030412003004	双向指示灯	1. 名称:双向指示灯 2. 安装高度:双向指示灯	套	5			
152	030412003005	集中电源疏散照明灯(A型)	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型)	套	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 02-电气工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 安装高度:详设计图纸					
153	030412003006	高度标志(障碍)灯	1. 名称:专用电路上的应急照明灯 2. 安装高度:详设计图纸	套	11			
154	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	67			
155	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BJY-3x2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿放	m	495			
156	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:JDG15 3. 配置形式:详设计图纸	m	455.6			
		措施项目						
157	031301017001	脚手架搭拆	1、脚手架搭拆费	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02-电气工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 02-电气工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 02-电气工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 02-电气工程

标段：昌学文化创意中心室内
装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 02-电气工程

标段：昌学文化创意中心室内
装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 02-电气工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 02-电气工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 02-电气工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：02-电气工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：03-给排水工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一一楼给排水		
1.2	二二楼给排水		
1.3	三三楼给排水		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03-给排水工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	一	一楼给排水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC 塑料排水管DN200 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	28			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC 塑料管DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	13			
3	010401011001	污水检查井	1. 名称:污水检查井 2. 井盖安装:满足设计及规范要求	座	3			
4	081201001001	拆除路面	1. 破除路面 2. 详见设计图纸 3. 满足本项目所需	m2	9			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 恢复路面 2. 详见设计图纸 3. 满足本项目所需	m2	9			
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	6.3			
7	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足规范及设计要求 2. 填方来源、运距:原土	m3	5.4			
8	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足规范及设计要求 2. 填方来源、运距:砂	m3	0.9			
9	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人综合考虑报价	m3	0.9			
	二	二楼给排水						
10	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应式洗	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03-给排水工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			手盆 3. 附件名称、数量：排水附件、角型阀(带铜活)、金属软管、混合冷热龙头等					
11	031003001001	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:详设计图纸	个	1			
12	031003001002	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:详设计图纸	个	2			
13	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PPR DN32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	8			
14	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PPR DN25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	11			
15	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC 塑料管DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	18			
	三	三楼给排水						
16	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应式洗手盆 3. 附件名称、数量：排水附件、角型阀(带铜活)、金属软管、混合冷热龙头等	组	1			
17	031004006001	大便器	1. 材质:瓷蹲式 2. 规格、类型:大便器 3. 附件名称、数量:瓷蹲	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03-给排水工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			式大便器、冲洗管、大便器存水弯、防污器、埋入式感应控制器等					
18	031003001003	截止阀 DN32	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:详设计图纸	个	1			
19	031003001004	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:详设计图纸	个	2			
20	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PPR DN20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10			
21	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PPR DN25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	20			
22	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:U-PVC 塑料管DN100 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	20			
		措施项目						
23	031301017002	脚手架搭拆	1、名称：脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：03-给排水工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：
注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 03-给排水工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 03-给排水工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 03-给排水工程

标段：昌学文化创意中心室内
装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 03-给排水工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 03-给排水工程

标段：昌学文化创意中心
室内装修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 （元）	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 03-给排水工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：03-给排水工程

标段：昌学文化创意中心室内装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 03-给排水工程

标段：昌学文化创意中心室内
装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

表-20

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。