

陵水县隆广镇万星村委会后塘村至文运村、沟仔村排水沟硬化工程 工程量清单编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：陵水县隆广镇万星村委会后塘村至文运村、沟仔村排水沟硬化工程
2. 工程地点：陵水县隆广镇万星村委会
3. 建设单位：陵水黎族自治县隆广镇人民政府

二、编制内容

本次工程量清单编制的范围主要为陵水县隆广镇万星村委会后塘村至文运村、沟仔村排水沟硬化工程，主要建设内容为新建渠道长 1979m，机耕桥 12 座，人行桥 11 座，排水口 37 座，斗门 39 座、蓄水塘 2 处，桥涵 2 座等。

三、编制依据

（一）本项目的前期立项文件；

（二）《陵水县隆广镇万星村委会后塘村至文运村、沟仔村排水沟硬化工程施工图设计》；

（三）工程量清单编制执行按照《水利工程工程量计算计价规范(GB50501-2007)》、缺项部分参考《建设工程工程量清单计价规范(GB50857-2013)》；

（四）海南省水务厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知（琼水建管[2017]215号）、水利部办公厅关于调整《水利计价依据增值税计算标准》的通知（水利部办财务函〔2019〕448号）、海南省水务厅关于调整水务工程计价依据增值税税率的通知（琼水建管函[2019]198号）；

（五）其他相关资料。

四、编制方法

1. 本项目的工程量清单按图纸分为一个单位工程，为陵水县隆广镇万星村委会后塘村至文运村、沟仔村排水沟硬化工程。

2. 本项目工程量清单根据海南省现行相关专业定额、近期信息价进行编制，控制价按常规施工方案和正常施工条件考虑，投标人在投标报价函中综合考虑。

五、其他有关说明

1. 本工程计量、确认除特别说明的计量规则外，均按照《水利工程工程量计算计价规范(GB50501-2007)》、《建设工程工程量清单计价规范(GB50857-2013)》执行；

2. 本项目土石方、淤泥、建筑垃圾、生活垃圾等外弃及弃方运距、场内利用运距、取、弃方场地位置及租金等均由投标人报价时自行考虑，其费用在相应清单项目投标报价中综合考虑；

3. 本工程所用混凝土按商品混凝土考虑，投标人在投标报价中综合考虑；

4. 本项目综合单价包含直接费（人工费、材料费、装置性材料费及机械费）、其他直接费（冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、小型临时设施摊销费和其他）、间接费（施工管理、财务费用、环境保护费、文明施工措施、安全防护措施、大型设备安拆费、施工企业进退场费等全部措施费）、企业利润和税金等全部费用，投标人应在投标报价时综合考虑；

5. 暂估价：未考虑，招标人或招标文件有规定的从其规定；

6. 暂列金额：未考虑，招标人或招标文件有规定的从其规定；

7. 本工程量清单与招标文件配套使用，如发现工程量清单与招标文件不一致的，或者有要求需要调整的，请于招标文件发布之前与本公司项目负责人联系。

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 陵水县隆广镇万星村委会后塘村至文运村、沟仔村排水沟硬化工程

第 1 页、共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		建筑工程				
		农用便道				
	500101001003	场地平整	m2	6927		
	500101002007	一般土方开挖(清基土方外运)	m3	2078		
	AB009	外购土方	m3	2078		
	500101002008	一般土方开挖(外购土方)	m3	2078		
	500103001005	一般土方填筑	m3	2078		
		渠道				
	500101001004	场地平整	m2	7322		
	500101002011	一般土方开挖(清基土方外运)	m3	2197		
	500101003001	渠道土方开挖	m3	5891		
	500103001007	一般土方填筑	m3	6279		
	AB016	外购土方	m3	388		
	500101002012	一般土方开挖(外购土运费)	m3	388		
	500109001038	混凝土垫层	m3	435		
	500109001039	混凝土底板	m3	297		
	500109001040	挡墙	m3	2969		
	500109009001	伸缩缝	m2	260		
		T/Z段机耕桥(12座)				
	500112001001	预制混凝土构件	m3	29		
	500111001005	钢筋加工及安装	t	7.66		
		T/Z段人行桥(11座)				
	500112001002	预制混凝土构件	m3	5		
	500111001006	钢筋加工及安装	t	1.37		
		排水口37座				
	500101002009	一般土方开挖	m3	33		
	500103001006	一般土方填筑	m3	16		
	500105006001	砌砖	m3	4		
	500105010001	砌体砂浆抹面	m2	26		
	AB011	PVC排水管Φ160	m	148		
		斗门39座				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 陵水县隆广镇万星村委会后塘村至文运村、沟仔村排水沟硬化工程

第 2 页、共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500109001024	￠20砼	m3	1		
	500109001025	混凝土底板	m3	17		
	500109001026	普通混凝土	m3	48		
	AB012	PVC排水管Φ160	m	148		
	AB013	阀门	个	1		
		分区农门				
	500109001027	混凝土垫层	m3			
	500109001028	混凝土底板	m3			
	500109001029	普通混凝土	m3	2		
	AB014	PVC排水管Φ160	m	3		
	AB001	手摇螺杆启闭机	台	1		
		蓄水塘2处				
	500109001030	混凝土垫层	m3	10		
	500109001031	挡墙	m3	16		
	500105003001	浆砌片石	m3	18		
		桥涵2座				
	500109001032	普通混凝土	m3	5		
	500109001033	桥面混凝土铺装	m3	3		
	500109001034	普通混凝土	m3	24		
	500109001035	台帽	m3	4		
	500109001036	普通混凝土	m3	28		
	500113006001	块(堆)石料	m3	2		
	500111001007	钢筋加工及安装	t	2.07		
		阻水条44条				
	500109001037	普通混凝土	m3	4		
	500111001008	钢筋加工及安装	t	0.05		
		护栏16米				
	500101002013	一般土方开挖	m3	6		
	500103001008	一般土方填筑	m3	6		
	500109001041	普通混凝土	m3	1		
	AB015	护栏	m	16		

