



# 工程量清单表

合同段：陵水县S215长英线K89+500-K91+500段路面修复养护工程项目

标表2

清单 第100章 总则						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	项目特征
102	工程管理					
102-3	安全生产费	总额	1			
103	临时工程与设施					
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	公里	1.876			1.保通便道
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	公里	0.5			1.架设输电线路 0.5km
104	承包人驻地建设					
104-1	承包人驻地建设	总额	1			1.施工场地建设费
清单 第100章 合计 人民币 元						

# 工程量清单表

合同段：陵水县S215长英线K89+500-K91+500段路面修复养护工程项目

标表2

清单 第200章 路基						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	项目特征
202	场地清理					
202-2	挖除旧路面					
-a	水泥混凝土路面	m3	1642.752			1.拆除旧路面 2.弃石运距：投标人自行考虑
清单 第200章 合计 人民币 元						

# 工程量清单表

合同段：陵水县S215长英线K89+500-K91+500段路面修复养护工程项目

标表2

清单 第300章 路面						
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价	项目特征
308	透层和黏层					
308-1	透层	m2	1533			1.路面沥青封层
308-2	黏层	m2	1533			1.路面沥青黏层
309	热拌沥青混合料面层					
309-1	细粒式沥青混凝土					1.细粒式沥青混凝土上面层（SBS改性）厚40mm AC-13
-a	厚...mm	m2	1533			
309-2	中粒式沥青混凝土					
-a	厚...mm	m2	1533			1.中粒式沥青混凝土下面层（SBS改性）厚60mm AC-20
312	水泥混凝土面板					
312-1	水泥混凝土面板	m2	6816			1.水泥混凝土上面层240mm厚
-a	厚...mm（混凝土弯拉强度...MPa）	m2	6816			
312-2	钢筋					1.水泥混凝土路面钢筋
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	8946.4			
清单 第300章 合计 人民币 元						

