



# 用户需求书

## 项目情况

- 1、项目名称：新海学校北侧防护绿化带建设工程
- 2、项目编号：YCJSHN2022-021
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、项目位于海口市秀英区滨海大道与新海大道交叉口，东南边为海口新海学校，东北边为新海边防派出所。建设用地面积约为 11573 m<sup>2</sup>，建设内容为土方工程、绿化种植、浇灌系统、广场铺砖等。
- 5、本项目采购金额：2307672.11 元。超过采购金额的投标文件按无效投标处理。
- 6、工期：20 天，养护期 6 个月。 质量:合格。 投标有效期：90 日历天。

附表-新海学校北侧防护绿化带建设工程建设项目清单





## 单位工程费汇总表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	1.1	一、给水工程			
3	二	措施项目费	措施项目合计		
4	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
5	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
6	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建 施安责险费		
7	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
8	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
9	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
10	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
11	三	其他项目费	其他项目合计		
12	3	其中：暂列金额	暂列金额		
13	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
14	5	其中：计日工	计日工		





15	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
16	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
17	8	其中：垃圾处置费			

## 单位工程费汇总表

工程名称：给水工程

第 2 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
18	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
19	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
20	10	人工价差	人工价差		
21	11	材料价差	材料价差		
22	12	机械价差	机械价差		
23	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
24	七	税金	不含税工程造价	9	
25	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		




## 单位工程预(结)算表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 2 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
	一、	给水工程												
1	4-9-17	沟槽挖填 普通土	m3											
2	借 1-1-10	人工挖沟、槽土方 一二类土 深度 2m 以内	100m3	0.11025										
3	借 1-1-221	挖掘机挖土(斗容量 1m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.20948										
4	借 1-1-313	填土夯实 槽坑	100m3	2.205										
5	10-1-284	给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径 63mm 以内	10m	6										
		给水硬聚氯乙烯管 De65	m	61.2										
		室外塑料给水管粘接管件 dn63	个	16.86										
6	10-1-283	给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径 50mm 以内	10m	45										
		给水硬聚氯乙烯管 De50	m	459										




		室外塑料给水管粘接 管件 dn50	个	128.7									
7	10-1-281	给排水管道 室外塑 料给水管(粘接) 公 称外径 32mm 以内	10m	1.5									
		给水硬聚氯乙烯管 De25	m	15.3									
		室外塑料给水管粘接 管件 dn32	个	4.245									

## 单位工程预(结)算表

工程名称：给水工程

第 2 页 共 2 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材 含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单 价	人工单 价	材料单 价	机械单 价	管理费 单价	利润单 价	主材单 价		综合合价	主材合价
8	10-5-106	塑料阀门安装(粘 接) 公称直径 50mm 以内	个	1										
		塑料闸阀 De50	个	1.01										
9	10-5-292	普通水表安装(螺 纹连接) 公称直径 50mm 以内	个	2										
		流量计 De50	个	2										
10	10-5-103	塑料阀门安装(粘 接) 公称直径 25mm 以内	个	14										
		快速取水口 De25	个	14.14										





11	借 5-3-1	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径 1.20m 井室深 1.2m 井深 1.45m	座	1										
		钢筋混凝土管 d300	m	0.513										
12	借 5-3-32	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)2.15×1.10×1.40m	座	2										
		钢筋混凝土管 d300	m	1.026										
		分部小计												
		合计												










## 单位工程费汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	1.1	一、绿化种植工程(包含一个月的成活养护)			
3	1.2	二、树木支撑工程			
4	1.3	三、客土工程			
5	1.4	四、成活养护工程(2个月)			
6	1.5	五、保存保养工程(3个月)			
7	二	措施项目费	措施项目合计		
8	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
9	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
10	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建安责任险费		
11	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
12	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
13	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
14	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		





15	三	其他项目费	其他项目合计		
16	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		
17	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		

## 单位工程费汇总表

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
18	3.3	其中：计日工	计日工		
19	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		
20	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
21	4.1	其中：垃圾处置费			
22	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
23	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
24	5.1	人工价差	人工价差		
25	5.2	材料价差	材料价差		
26	5.3	机械价差	机械价差		
27	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
28	七	税金	不含税工程造价	9	
29	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		





## 单位工程预(结)算表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 8 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
	一、	绿化种植工程(包含一个月的成活养护)												
1	9-201	凤凰木自然高:≥5m, 胸径: 20-22, 冠幅: ≥4m 土球直径(cm) 90 以内	10 株	0.3										
		凤凰木	株	3.15										
2	9-201	瓜哇木棉自然高:≥5m, 胸径: 20-22, 冠幅: ≥4m 土球直径(cm) 90 以内	10 株	2										
		瓜哇木棉	株	21										
3	9-198	银麟风铃木自然高:≥5m, 胸径: 12-15, 冠幅: ≥4m 土球直径(cm) 60 以内	10 株	1.8										
		银麟风铃木	株	18.9										
4	9-197	美丽异木棉自然高:≥5m, 胸径: 10-12, 冠幅: ≥4m 土球直径(cm) 50 以内	10 株	6.9										




		美丽异木棉	株	72.45									
5	9-198	腊肠树自然高:≥5m, 胸径: 10-12, 冠幅: ≥4m 土球直径 (cm) 60 以内	10 株	1									
		腊肠树	株	10.5									

## 单位工程预(结)算表

工程名称: 绿化工程

第 2 页 共 8 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
6	9-197	盾柱木自然高:≥5m, 胸径: 8-10, 冠幅: ≥4m 土球直径 (cm) 50 以内	10 株	0.9										
		盾柱木	株	9.45										
7	9-197	大花紫薇自然高:≥3, 胸径: 8-10, 冠幅: ≥2.5m 土球直径 (cm) 50 以内	10 株	1.1										
		大花紫薇	株	11.55										
8	9-197	铁刀木自然高:≥5m, 胸径: 8-10, 冠幅: ≥4m 土球直径 (cm) 50 以内	10 株	1.2										
		铁刀木	株	12.6										




9	9-197	火焰木自然高:≥5m, 胸径: 8-10, 冠幅: ≥4m 土球直径 (cm) 50 以内	10 株	0.7										
		火焰木	株	7.35										
10	9-197	黄金熊猫自然高:≥2m, 冠幅: ≥1.5-2m 土球直径 (cm) 50 以内	10 株	4.4										
		黄金熊猫	株	46.2										
11	9-197	宫粉洋紫荆自然高:≥4m, 胸径: 8-10, 冠	10 株	2.7										

### 单位工程预(结)算表

工程名称: 绿化工程

第 3 页 共 8 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
		幅: ≥3m 土球直径 (cm) 50 以内												
		宫粉洋紫荆	株	28.35										
12	9-197	花旗木自然高:≥4m, 胸径: 8-10, 冠幅: ≥3m 土球直径 (cm) 50 以内	10 株	1										
		花旗木	株	10.5										





13	9-197	粉花山扁豆自然高: ≥5m, 胸径: 8- 10, 冠幅: ≥4m 土 球直径 (cm) 50 以 内	10 株	0.4										
		粉花山扁豆	株	4.2										
14	9-209	夜来香自然高: 1m— 1.2m, 冠幅: 0.8m 土球 ≤30cm	10 株	8.2										
		夜来香	株	86.1										
15	9-209	琴叶榕自然高: ≥1- 1.2m, 冠幅: ≥ 0.5m 土球 ≤30cm	10 株	2										
		琴叶榕	株	21										
16	9-208	硬枝老鸭嘴自然高: ≥0.8m, 冠幅: ≥ 0.5m 土球 ≤20cm	10 株	15.1										
		硬枝老鸭嘴	株	158.55										
17	9-264	矮蒲葵杆高: 0.5- 0.8m	10 株	3.8										

## 单位工程预(结)算表

工程名称: 绿化工程



第 4 页 共 8 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材 含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单 价	人工单 价	材料单 价	机械单 价	管理费 单价	利润单 价	主材单 价		综合合价	主材合价



		, 冠幅: $\geq 2m$ 土球 $\leq 40cm$											
		矮蒲葵	株	39.9									
18	9-219	同安红三角梅自然 高: 0.3-0.4m, 冠 幅: 0.4-0.5m 密度 $\leq 16$ 株/m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	0.25									
		同安红三角梅	株	420									
19	9-219	重瓣黄三角梅自然 高: 0.4-0.6m, 冠 幅: 0.4-0.5m 密度 $\leq 16$ 株/m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	1.17									
		重瓣黄三角梅	株	1965.6									
20	9-219	三色夹竹桃自然高: $\geq 0.8m$ , 冠幅: 0.4-0.5m 密度 $\leq$ 16 株/m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	4.68									
		三色夹竹桃	株	7862.4									
21	9-221	双色茉莉自然 高: 0.2-0.3m, 冠 幅: 0.2-0.3m 密度 $\leq 36$ 株/m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	15.35									
		双色茉莉	株	58023									
22	9-274	观音竹自然高: 1.5- 1.8m, 冠幅: 0.3- 4m 密度 $\leq 16$ 株/m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>										

单位工程预(结)算表





工程名称：绿化工程

第 5 页 共 8 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
		观音竹	株											
23	9-219	栽植成片灌木 密度 ≤16 株/m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>	1.82										
		观音竹	株	3057.6										
24	9-310	马尼拉草	100m <sup>2</sup>	84.78										
		分部小计												
	二、	树木支撑工程												
25	11-47	树木支撑 树棍桩 四脚桩	100 株	0.23										
26	11-46	树木支撑 树棍桩 三脚桩	100 株	2.21										
27	11-77	草帘绕树干 胸径 25cm 以内	10m	6.9										
28	11-75	草帘绕树干 胸径 15cm 以内	10m	19.4										
29	11-74	草帘绕树干 胸径 10cm 以内	10m	22.1										
		分部小计												
	三、	客土工程												
30	9-88	整理绿化种植地	100m <sup>2</sup>	108.05										







31	1-88 换	机械装车 自卸汽车 运垃圾 运距 1km 内 实际运距(km): 10	100m3	5.616										
----	--------	-------------------------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 单位工程预(结)算表

工程名称：绿化工程

第 6 页 共 8 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材 含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单 价	人工单 价	材料单 价	机械单 价	管理费 单价	利润单 价	主材单 价		综合合价	主材合价
32	1-67 换	挖土机挖土 自卸汽车 运土 一、二类土 运距 1km 内 实际 运距(km): 10	100m3	63.817										
33	1-市价	购运种植土	m3	10605										
		分部小计												
	四、	成活养护工程(2 个月)												
34	9-317 *2	凤凰木至瓜哇木棉 胸径≤25cm 单价 *2	10 株/ 月	2.3										
35	9-315 *2	银麟风铃木至 腊肠 树胸径≤16cm 单 价*2	10 株/ 月	9.7										
36	9-314 *2	盾柱木至 粉花山扁 豆胸径≤10cm 单 价*2	10 株/ 月	12.4										
37	9-325 *2	夜来香至琴叶榕 高 度 ≤150cm 单价 *2	10 株/ 月	10.2										




38	9-324 *2	硬枝老鸭嘴 高度 ≤100cm 单价*2	10 株/月	15.1										
39	9-357 *2	矮蒲葵 高度 ≤200cm 单价*2	10 株/月	3.8										
40	9-340 *2	同安红三角梅至三色夹竹桃 密度 ≤16 株/m2 单价*2	100m2/月	6.1										
41	9-342 *2	双色茉莉 密度 ≤36 株/m2 单价*2	100m2/月	15.35										
42	9-364 *2	观音竹养护(人工灌溉) 单价*2	100m2/月											

### 单位工程预(结)算表

工程名称：绿化工程

第 7 页 共 8 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
			月											
43	9-340 *2	片植灌木养护 密度 ≤16 株/m2 单价*2	100m2/月	1.82										
44	9-366 *2	马尼拉草养护(人工灌溉) 满铺 单价*2	100m2/月	84.78										
		分部小计												
	五、	保存保养工程(3个月)												



45	9-317 *2.4	凤凰木至瓜哇木棉 胸径≤25cm 单价 *2.4	10 株/ 月	2.3										
46	9-315 *2.4	银麟风铃木至 腊肠 树胸径≤16cm 单 价*2.4	10 株/ 月	9.7										
47	9-314 *2.4	盾柱木至 粉花山扁 豆胸径≤10cm 单 价*2.4	10 株/ 月	12.4										
48	9-325 *2.4	夜来香至琴叶榕 高 度 ≤150cm 单价 *2.4	10 株/ 月	10.2										
49	9-324 *2.4	硬枝老鸭嘴 高度 ≤100cm 单价*2.4	10 株/ 月	15.1										
50	9-357 *2.4	矮蒲葵 高度 ≤ 200cm 单价*2.4	10 株/ 月	3.8										
51	9-340 *2.4	同安红三角梅至三 色夹竹桃 密度 ≤ 16 株/m2 单价*2.4	100m2/ 月	6.1										



## 单位工程预(结)算表

工程名称：绿化工程

第 8 页 共 8 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材 含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单 价	人工单 价	材料单 价	机械单 价	管理费 单价	利润单 价	主材单 价		综合合价	主材合价
52	9-342 *2.4	双色茉莉 密度 ≤ 36 株/m2 单价*2.4	100m2/ 月	15.35										







# 措施项目表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHYS_A	1.45	
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHYS_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHYS_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHYS_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHYS_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHYS_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHYS_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHYS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	模板工程	项			
19	2.2	脚手架工程	项			







## 单位工程费汇总表

工程名称：园建工程

第 1 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		
2	1.1	一、铺装工程			
3	1.2	二、坐凳工程			
4	1.3	三、拆除工程			
5	二	措施项目费	措施项目合计		
6	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
7	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		
8	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建 施安责险费		
9	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		
10	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		
11	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		
12	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
13	三	其他项目费	其他项目合计		
14	3.1	其中：暂列金额	暂列金额		



15	3.2	其中：暂估价	专业工程暂估价		
16	3.3	其中：计日工	计日工		
17	3.4	其中：总承包服务费	总承包服务费		



## 单位工程费汇总表

工程名称：园建工程

第 2 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
18	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
19	4.1	其中：垃圾处置费			
20	4.2	其中：社保费	(人工费+单价措施人工费+机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	23.5	
21	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		
22	5.1	人工价差	人工价差		
23	5.2	材料价差	材料价差		
24	5.3	机械价差	机械价差		
25	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		
26	七	税金	不含税工程造价	9	
27	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		







## 单位工程预(结)算表

工程名称：园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析	
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价
	一、	铺装工程												
1	7-14 换	30 厚 400*400 芝麻灰花岗岩	100m2	8.3										
		分部小计												
	二、	坐凳工程												
2	1-64	挖土机挖土 一、二类土	100m3	0.05162										
3	1-48	机械夯实回填土	10m3	0.0852										
4	1-88 换	机械装车 自卸汽车运垃圾 运距 1km 内 实际运距 (km): 10	100m3	0.0093										
5	3-1 C20	100 厚 C20 混凝土	10m3	0.04002										
6	2-14 M5	M5 水泥砂浆砌筑 Mu7.5 砖 换为【水泥砂浆 M5】	10m3	0.192										
7	2-37 换	M5 水泥砂浆砌筑 Mu7.5 砖 换为【水泥砂浆 M5】	10m3	0.0518										




8	3-44 C20	100 厚 C20 混凝土	10m3	0.00548										
9	7-53 换	30 厚 1: 2.5 水泥砂浆 换为【水泥砂浆 1: 2. 5】	100m2	0.074										
10	7-93 换	350× 500× 20 厚黄锈石光面花岗岩 换为	100m2	0.07										

## 单位工程预(结)算表



工程名称：园建工程

第 2 页 共 2 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价分析							主材含量	综合合价分析		
			单位	数量	综合单价	人工单价	材料单价	机械单价	管理费单价	利润单价	主材单价		综合合价	主材合价	
		【水泥砂浆 1: 2. 5】													
11	7-93 换	厚芝麻黑花岗岩光面压顶 换为【水泥砂浆 1: 2. 5】	100m2	0.009											
12	5-6	40*60*3 厚镀锌方钢龙骨制作	t	0.05863											
13	5-10	40*60*3 厚镀锌方钢龙骨制作	t	0.05863											
14	5-25 换	金属构件运输 汽车运输 1km 内 实际运距(km): 10	t	0.05863											
15	3-97	预埋螺栓	t	0.03											
16	4-45	50 厚 450× 95× 塑木凳面, 板缝 5, 刷木栗色漆	10m2	0.27											



		分部小计												
	三、	拆除工程												
17	借 10-6-3	拆除砖石构筑物 砌 砖其他构筑物	10m3	0.88										
18	借 1-2-86	自卸汽车（载重 8t 以）运距 10km	1000m3	0.0088										
		分部小计												
		合计												





# 措施项目表

工程名称：园建工程

第 1 页 共 2 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHYS_A	1.45	
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHYS_B	0.87	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHYS_C	0.58	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHYS_D	0.29	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	
9	1.4	临时设施费	项			
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHYS_A	1.03	
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHYS_B	0.618	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHYS_C	0.412	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHYS_D	0.206	
14	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.2	
15	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.54	
16	1.7	视频监控费	项			
17	1.8	铁丝网围栏	项	70500		
18	2	单价措施项目				
19	2.1	模板工程	项			





20	2.2	脚手架工程	项			
21	2.3	垂直运输工程	项			

## 措施项目表

工程名称：园建工程

第 2 页 共 2 页

		合计				
--	--	----	--	--	--	--




## 单位工程人材机价差表

工程名称：园建工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	综合人工		工日	281.83979				
2	水		m3	22.8997				
3	水		m3	0.84412				
4	中砂		m3	25.90596				
5	中砂		m3	1.06585				
6	32.5(R)水泥		t	9.01629				
7	32.5(R)水泥		t	0.27411				
8	水		m3	0.1056				
9	蒸压灰砂砖 240×115×53		千块	1.29593				
10	松杂木枋材 周转材、综合		m3	0.00012				
11	50厚 450×95×塑木凳面，板缝5，刷木栗色漆		m3	0.1728				
12	扁钢 综合		t	0.00621				
13	圆钢 Φ10 以内		t	0.01243				
14	油性防锈漆 综合		kg	0.5394				
15	等边角钢 综合		t	0.00621				
16	30厚 400*400 芝麻灰花岗岩		m2	854.9				
17	100厚芝麻黑花岗岩光面压顶		m2	0.954				
18	预拌混凝土 C20		m3	0.45955				



19	人工		工日	4.7401			
20	柴油		kg	18.92439			
21	柴油		kg	2.77477			
22	汽油		kg	0.12749			

## 单位工程人材机价差表

工程名称：园建工程

第 2 页 共 2 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
23	汽油		kg	0.24639				
	合计							

