

# 用户需求书

一、项目名称：田洋公园室外中心广场景观提升项目

二、项目编号：HNZH2022-029

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购预算：¥2707469.61 元

五、工程概况及内容：工程内容包括园建工程、给排水管道工程、绿化工程等；园建工程：中心广场铺装 2132.82m<sup>2</sup>，建设廊架 1 座，树池 6 个，设置直径 400 路障石 31 个，直径 200 路障石 19 个；生态停车位 35 个，共 488.97m<sup>2</sup>，其他建筑周边硬化 623.88m<sup>2</sup>，新建混凝土挡土墙及仿木栏杆长 120.89m，排水沟长 117.9m；绿化工程：6 种棕榈类共 73 株，6 种乔木、大灌木植物共 47 株，6 种造型灌木、花灌木植物共 273 株，地被（七种花卉）共 960m<sup>2</sup>，草坪（马尼拉草皮）6810m<sup>2</sup>；给排水安装：埋设 PVC-U DN150 排水管道 68.2m，设雨水进水井 4 座，雨水检查井 4 座；埋设 PVC-U DN50 给水管 47.57m，DN40 给水管 33.83m，DN32 给水管 148.05m，DN25 给水管 40.17m。

六、建设地点：定安县定城镇。

七、招标范围：施工图及工程量清单包含的全部内容。

八、合同履行期限（工期）：45 天

九、质量标准：符合合格标准。

十、供应商资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等相关扶持政策。

3、本项目的特定资格要求：

- 3.1. 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件加盖公章）；
- 3.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年 1 月起至今任意 1 个月的财务报表复印件：资产负债表、利润表（或损益表）和现金流量表（如有）加盖公章或 2020 年-2021 年任意一年的财务审计报告复印件加盖公章）；



- 3.3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2022 年 1 月起至今任意 1 个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件加盖公章）；
- 3.4. 参加政府采购活动前三年内（成立时间不足三年的从成立之日算起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函并加盖公章）；
- 3.5. 供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)信用服务栏失信被执行人（因“信用中国-失信被执行人”查询网址链接为“中国执行信息公开网”网站，故失信被执行人查询以中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）查询为准、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体；中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询政府采购严重违法失信信息记录，提供查询结果的截图加盖公章。
- 3.6. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供承诺函加盖公章）；
- 3.7. 具有独立法人资格且具有有效的安全生产许可证，具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知（【建市（2020）94 号】）换发新证的市政公用工程施工总承包乙级以上（含乙级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟派的项目经理须具备市政公用工程专业二级或以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（需提供承诺函）。
- 3.8. 供应商应在海南省住房和城乡建设厅海南省建筑市场监管公共服务平台完成《海南省建筑企业诚信档案手册》登记，并打印信息平台生成的诚信档案手册（加盖公章）。
- 3.9. 购买本项目竞争性磋商文件且缴纳投标保证金。
- 3.10. 本项目不接受联合体投标。

#### 十一、工程量清单（附后）

(清-表2)

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：田洋公园室外中心广场景观提升项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单位工程名称  | 金额 | 其中： |         |    |
|----|---------|----|-----|---------|----|
|    |         |    | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1  | 园建工程    |    |     |         |    |
| 2  | 绿化工程    |    |     |         |    |
| 3  | 给排水管道工程 |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
|    |         |    |     |         |    |
| 合计 |         |    |     |         |    |

(清-表3)

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：园建工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

| 序号           | 汇总内容          | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|--------------|---------------|-------|-----------|
| 一            | 分部分项工程费       |       |           |
| 1.1          | 一中心广场         |       |           |
| 1.2          | 二入口左侧生态停车位一   |       |           |
| 1.3          | 三入口左侧生态停车位二   |       |           |
| 1.4          | 四挡土墙          |       |           |
| 1.5          | 五台阶二          |       |           |
| 1.6          | 六其他建筑周边铺装     |       |           |
| 1.7          | 七排水沟          |       |           |
| 二            | 措施项目费         |       |           |
| 1            | 施工单价措施项目费     |       |           |
| 2            | 施工总价措施项目费     |       |           |
| 2.1          | 其中：安全防护、文明施工费 |       |           |
| 2.2          | 其中：临时设施费      |       |           |
| 2.3          | 其中：雨季施工增加费    |       |           |
| 2.4          | 其中：夜间施工增加费    |       |           |
| 2.5          | 其中：视频监控费      |       |           |
| 三            | 其他项目费         |       |           |
| 3.1          | 其中：暂列金额       |       |           |
| 3.2          | 其中：暂估价        |       |           |
| 3.3          | 其中：计日工        |       |           |
| 3.4          | 其中：总承包服务费     |       |           |
| 四            | 规费            |       |           |
| 4.1          | 其中：垃圾处置费      |       |           |
| 4.2          | 其中：社保费        |       |           |
| 五            | 税金            |       |           |
| 合计=一+二+三+四+五 |               |       |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 1 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |        |
|------|--------------|----------------------------|--|------|---------|-------|----|--------|
|      |              |                            |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 整个项目                       |  |      |         |       |    |        |
| 一    |              | 中心广场                       |  |      |         |       |    |        |
| 1    |              | 中心广场铺装                     |  |      |         |       |    |        |
| 1    | 040202001001 | 园路土基 整理路床                  | 1. 工作内容:整理路床   | m2   | 2132.82 |       |    |        |
| 2    | 010404001001 | 人工级配砂石垫层                   | 1. 垫层材料种类、厚度:人工级配砂石 150mm厚   | m3   | 319.92  |       |    |        |
| 3    | 010501001001 | 混凝土垫层 100mm厚               | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15   | m3   | 213.28  |       |    |        |
| 4    | 011102001001 | 30厚300×600火烧面芝麻灰(浅灰)花岗岩    | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚 1:4干硬性水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚300×600火烧面芝麻灰(浅灰)花岗岩 | m2   | 735.96  |       |    |        |
| 5    | 011102001002 | 30厚300×600火烧面黄锈石花岗岩        | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚 1:4干硬性水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚300×600火烧面黄锈石花岗岩     | m2   | 1134.12 |       |    |        |
| 6    | 011102001003 | 30厚300×600火烧面芝麻灰(深灰)花岗岩波打线 | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚 1:4干硬性水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚300×600火烧面芝麻灰(深灰)花岗岩 | m2   | 262.74  |       |    |        |
| 2    |              | 廊架平台、台阶铺装                  |  |      |         |       |    |        |
| 7    | 040202001002 | 园路土基 整理路床                  | 1. 工作内容:整理路床   | m2   | 164.16  |       |    |        |
| 8    | 010404001002 | 人工级配砂石垫层                   | 1. 垫层材料种类、厚度:人工级配砂石 150mm厚   | m3   | 24.62   |       |    |        |
| 9    | 010501001002 | 混凝土垫层 100mm厚               | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15   | m3   | 16.42   |       |    |        |
| 10   | 011102001004 | 30厚1000×500火烧面芝麻灰(浅灰)花岗岩   | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚 1:4干硬性水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规                             | m2   | 26.58   |       |    |        |
| 本页小计 |              |                            |  |      |         |       |    |        |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 2 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |        |
|------|--------------|--------------------------|--|------|--------|--------|----|--------|
|      |              |                          |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |                          | 格、颜色:30厚1000×500火烧面芝麻灰(浅灰)花岗岩  |      |        |        |    |        |
| 11   | 011107001001 | 台阶面 30厚300×600火烧面芝麻灰(浅灰) | 1. 面层材料品种、规格、颜色:30厚300×600火烧面芝麻灰(浅灰)                                 | m2   | 16.77  |        |    |        |
| 12   | 011102001005 | 20厚400-600黄木纹板岩          | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚 1:4干硬性水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚400-600黄木纹板岩   | m2   | 120.81 |        |    |        |
| 3    |              | 廊架                       |  |      |        |        |    |        |
| 13   | 010101002001 | 挖土机挖一般土方                 | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:详见设计图纸                                      | m3   | 22.12  |        |    |        |
| 14   | 010103001001 | 机械夯实回填土                  | 1. 密实度要求:按设计要求<br>2. 填方材料品种:一、二类土                                    | m3   | 12.4   |        |    |        |
| 15   | 010103002001 | 余方弃置                     | 1. 工作内容:挖土机挖土自卸汽车运土<br>2. 废弃料品种:一、二类土<br>3. 运距:3km                   | m3   | 8.72   |        |    |        |
| 16   | 010401001001 | 砖基础                      | 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53<br>2. 基础类型:砖基础<br>3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 | m3   | 1.46   |        |    |        |
| 17   | 010401003001 | 灰砂砖墙 厚度240mm             | 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53<br>2. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5          | m3   | 1.28   |        |    |        |
| 18   | 010501001003 | 混凝土垫层                    | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15                                     | m3   | 1.93   |        |    |        |
| 19   | 010501003001 | 独立基础                     | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30                                     | m3   | 6.97   |        |    |        |
| 本页小计 |              |                          |  |      |        |        |    |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 3 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |         |
|------|--------------|--------------------------------|---|----------------|-------|-------|----|---------|
|      |              |                                |   |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 20   | 010515001001 | 现浇构件钢筋<br>带肋钢筋HRB400           | 1. 钢筋种类、规格: 直径<br>≤Φ18mm  | t              | 0.416 |       |    |         |
| 21   | 010515001002 | 现浇构件钢筋<br>箍筋制安 圆钢<br>钢筋HPB300  | 1. 钢筋种类、规格: 箍筋<br>直径≤Φ10mm  | t              | 0.398 |       |    |         |
| 22   | 050304003001 | 金属廊架构造柱<br>、小品柱                | 1. 钢材品种、规格: 矩形<br>钢管200×150×7<br>2. 柱、梁截面: 200×150<br>3. 油漆品种、刷漆遍数:<br>油性防锈漆<br>4. 除锈要求: 机械喷砂除<br>锈 | t              | 1.064 |       |    |         |
| 23   | 010602001001 | 钢屋架                            | 1. 钢材品种、规格: 矩形<br>钢管200×150×7<br>2. 除锈要求: 机械喷砂除<br>锈<br>3. 油漆种类及遍数和: 油<br>性防锈漆                      | t              | 0.776 |       |    |         |
| 24   | 010606002001 | 钢檩条                            | 1. 钢材品种、规格: 矩形<br>钢管120×80×7<br>2. 除锈要求: 机械喷砂除<br>锈<br>3. 油漆种类及遍数和: 油<br>性防锈漆                       | t              | 2.556 |       |    |         |
| 25   | 011405001001 | 金属面油漆                          | 1. 油漆品种、刷漆遍数:<br>硝基底漆 一遍  | m <sup>2</sup> | 84.88 |       |    |         |
| 26   | 011405001002 | 金属面油漆                          | 1. 油漆品种、刷漆遍数:<br>亚光硝基面漆 一遍  | m <sup>2</sup> | 84.88 |       |    |         |
| 27   | 011102001006 | 50厚400×400<br>亚面芝麻灰花岗<br>岩(浅色) | 1. 结合层厚度、砂浆配<br>合比: 20mm厚 1:4干硬性<br>水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规格<br>、颜色: 50厚400×400亚<br>面芝麻灰花岗岩(浅色<br>)     | m <sup>2</sup> | 11.49 |       |    |         |
| 28   | 011202001001 | 柱、梁面、坐凳<br>面一般抹灰               | 1. 底层厚度、砂浆配合<br>比: 20mm厚 水泥砂浆1:3  | m <sup>2</sup> | 17.89 |       |    |         |
| 29   | 011205001001 | 柱立面、坐凳立<br>面                   | 1. 面层材料品种、规格<br>、颜色: 20厚200×400荔<br>枝面芝麻灰花岗岩(浅<br>色)  | m <sup>2</sup> | 17.89 |       |    |         |
| 本页小计 |              |                                |   |                |       |       |    |         |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 4 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |        |
|------|--------------|-------------------------|---|------|-------|--------|----|--------|
|      |              |                         |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中：暂估价 |
|      | 4            | 树池                      |   |      |       |        |    |        |
| 30   | 010101002002 | 挖土机挖一般土方                | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:详见设计图纸   | m3   | 22.08 |        |    |        |
| 31   | 010103001002 | 机械夯实回填土                 | 1. 密实度要求:按设计要求<br>2. 填方材料品种:一、二类土   | m3   | 12.65 |        |    |        |
| 32   | 010103002002 | 余方弃置                    | 1. 工作内容:挖土机挖土自卸汽车运土<br>2. 废弃料品种:一、二类土<br>3. 运距:3km                        | m3   | 9.43  |        |    |        |
| 33   | 010501001004 | 混凝土垫层                   | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15  | m3   | 2.98  |        |    |        |
| 34   | 010401001002 | 砖基础                     | 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53<br>2. 基础类型:砖基础<br>3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5      | m3   | 6.45  |        |    |        |
| 35   | 010401003002 | 灰砂砖墙 厚度360mm            | 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53<br>2. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5               | m3   | 5.76  |        |    |        |
| 36   | 011202001002 | 树池立面一般抹灰                | 1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚 水泥砂浆1:3   | m2   | 24    |        |    |        |
| 37   | 011205004001 | 石材树池立面                  | 1. 面层材料品种、规格、颜色:25厚370×300荔枝面芝麻灰花岗岩 (浅色)                                  | m2   | 24    |        |    |        |
| 38   | 011102001007 | 50厚500×400光面芝麻灰花岗岩 (浅色) | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚500×400光面芝麻灰花岗岩 (浅色) | m2   | 19.2  |        |    |        |
| 39   | 050101009001 | 种植土回 (换) 填              | 1. 回填土质要求:软质种植土<br>2. 回填厚度:40cm厚  | m3   | 6.94  |        |    |        |
| 本页小计 |              |                         |   |      |       |        |    |        |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 5 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |        |
|------|--------------|-------------------|--|------|--------|--------|----|--------|
|      |              |                   |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中：暂估价 |
|      | 5            | 其他                |  |      |        |        |    |        |
| 40   | 05B001       | 可坐人 (成品) 路障石 Φ400 | 1. 名称:可坐人 (成品) 路障石 Φ400                                  | 个    | 31     |        |    |        |
| 41   | 05B002       | (成品) 路障石 Φ200     | 1. 名称: (成品) 路障石 Φ200                                     | 个    | 19     |        |    |        |
|      | 二            | 入口左侧生态停车位一        |  |      |        |        |    |        |
| 42   | 040202001003 | 园路土基 整理路床         | 1. 工作内容:整理路床   | m2   | 61.6   |        |    |        |
| 43   | 010404001003 | 垫层 碎石 干铺          | 1. 垫层材料种类、厚度: 碎石 100mm厚                                  | m3   | 6.16   |        |    |        |
| 44   | 010404001004 | 人工级配砂石垫层          | 1. 垫层材料种类、厚度: 人工级配砂石 300mm厚                              | m3   | 18.48  |        |    |        |
| 45   | 050201005001 | 嵌草砖(格)铺装          | 1. 铺设方式:砂铺<br>2. 嵌草砖 (格) 品种、规格、颜色:80厚嵌草水泥砖               | m2   | 38.16  |        |    |        |
| 46   | 050201001001 | 园路 透水砖 (灰色)       | 1. 路面厚度、宽度、材料种类:透水砖 (灰色) 200×100×80<br>2. 砂浆配合比:水泥砂浆 1:3 | m2   | 16.96  |        |    |        |
| 47   | 050201001002 | 园路 透水砖 (黄色)       | 1. 路面厚度、宽度、材料种类:透水砖 (黄色) 200×100×80<br>2. 砂浆配合比:水泥砂浆 1:3 | m2   | 6.48   |        |    |        |
| 48   | 050102014001 | 植草砖内植草            | 1. 草坪种类:马尼拉草   | m2   | 38.16  |        |    |        |
|      | 三            | 入口左侧生态停车位二        |  |      |        |        |    |        |
| 49   | 040202001004 | 园路土基 整理路床         | 1. 工作内容:整理路床   | m2   | 415.25 |        |    |        |
| 50   | 010404001005 | 垫层 碎石 干铺          | 1. 垫层材料种类、厚度: 碎石 100mm厚                                  | m3   | 41.53  |        |    |        |
| 51   | 010404001006 | 人工级配砂石垫层          | 1. 垫层材料种类、厚度: 人工级配砂石 300mm厚                              | m3   | 124.58 |        |    |        |
| 52   | 050201005002 | 嵌草砖(格)铺装          | 1. 铺设方式:砂铺<br>2. 嵌草砖 (格) 品种、规格、颜色:80厚嵌草水泥砖               | m2   | 312.17 |        |    |        |
| 53   | 050201001003 | 园路 透水砖 (灰色)       | 1. 路面厚度、宽度、材料种类:透水砖 (灰色) 200×100×80                      | m2   | 65.72  |        |    |        |
| 本页小计 |              |                   |  |      |        |        |    |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 6 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|------|--------------|----------------------|--|----------------|--------|-------|----|--------|
|      |              |                      |  |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |                      | 2. 砂浆配合比:水泥砂浆<br>1:3   |                |        |       |    |        |
| 54   | 050201001004 | 园路 透水砖 (黄色)          | 1. 路面厚度、宽度、材料种类:透水砖 (黄色)<br>200×100×80<br>2. 砂浆配合比:水泥砂浆<br>1:3 | m <sup>2</sup> | 37.36  |       |    |        |
| 55   | 050102014002 | 植草砖内植草               | 1. 草坪种类:马尼拉草   | m <sup>2</sup> | 312.17 |       |    |        |
| 56   | 050201003001 | 路牙铺设                 | 1. 路牙材料种类、规格:<br>300厚100×495混凝土道<br>牙<br>2. 砂浆配合比:水泥砂浆<br>1:2  | m              | 88.5   |       |    |        |
|      | 四            | 挡土墙                  |  |                |        |       |    |        |
| 57   | 010101002003 | 挖土机挖一般土方             | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:详见设计图<br>纸                            | m <sup>3</sup> | 359.04 |       |    |        |
| 58   | 010103002003 | 余方弃置                 | 1. 工作内容:挖土机挖土<br>自卸汽车运土<br>2. 废弃料品种:一、二类<br>土<br>3. 运距:3km     | m <sup>3</sup> | 125.12 |       |    |        |
| 59   | 010103001003 | 机械夯实回填土              | 1. 密实度要求:按设计要<br>求<br>2. 填方材料品种:一、二<br>类土                      | m <sup>3</sup> | 233.92 |       |    |        |
| 60   | 010404001007 | 人工级配砂石垫层             | 1. 垫层材料种类、厚度:<br>人工级配砂石 150mm厚                                 | m <sup>3</sup> | 5.44   |       |    |        |
| 61   | 010501001005 | 混凝土垫层 100mm厚         | 1. 混凝土种类:预拌混凝<br>土<br>2. 混凝土强度等级:C15                           | m <sup>3</sup> | 27.8   |       |    |        |
| 62   | 010501002001 | 带形基础                 | 1. 混凝土种类:预拌混凝<br>土<br>2. 混凝土强度等级:C30                           | m <sup>3</sup> | 76.16  |       |    |        |
| 63   | 010504004001 | 挡土墙                  | 1. 混凝土种类:预拌混凝<br>土<br>2. 混凝土强度等级:C30                           | m <sup>3</sup> | 62.11  |       |    |        |
| 64   | 010515001003 | 现浇构件钢筋<br>圆钢筋HPB300  | 1. 钢筋种类、规格:直径<br>≤Φ10mm  | t              | 6.441  |       |    |        |
| 65   | 010515001004 | 现浇构件钢筋<br>带肋钢筋HRB400 | 1. 钢筋种类、规格:直径<br>≤Φ18mm  | t              | 6.125  |       |    |        |
| 本页小计 |              |                      |  |                |        |       |    |        |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 7 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |        |
|------|--------------|----------------------------|--|------|--------|--------|----|--------|
|      |              |                            |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中：暂估价 |
| 66   | 010515001005 | 现浇构件钢筋<br>箍筋制安 圆钢筋HPB300   | 1. 钢筋种类、规格:箍筋直径≤Φ10mm  | t    | 0.221  |        |    |        |
| 67   | 010516002001 | 预埋铁件                       | 1. 钢材种类:钢板、锚筋<br>2. 规格:详见设计图纸  | t    | 0.254  |        |    |        |
| 68   | 040601025001 | 滤料铺设                       | 1. 滤料品种:碎石<br>2. 滤料规格:50~80  | m3   | 1.65   |        |    |        |
| 69   | 040501004001 | 泄水孔 塑料管                    | 1. 材质及规格:PVC塑料管Φ100  | m    | 18.3   |        |    |        |
| 70   | 050307006001 | 仿木镀锌钢管栏杆                   | 1. 栏杆高度:详见设计图纸   | m    | 120.89 |        |    |        |
|      | 五            | 台阶二                        |  |      |        |        |    |        |
| 71   | 080101010001 | 原土碾压、夯实                    | 1. 密实度:按设计要求   | m2   | 3.64   |        |    |        |
| 72   | 010404001008 | 人工级配砂石垫层                   | 1. 垫层材料种类、厚度:人工级配砂石 150mm厚   | m3   | 0.55   |        |    |        |
| 73   | 010501001006 | 混凝土垫层 100mm厚               | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15   | m3   | 0.36   |        |    |        |
| 74   | 011107001002 | 花岗岩台阶面                     | 1. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩  | m2   | 3.64   |        |    |        |
|      | 六            | 其他建筑周边铺装                   |  |      |        |        |    |        |
|      | 1            | 铺装                         |  |      |        |        |    |        |
| 75   | 040202001005 | 园路土基 整理路床                  | 1. 工作内容:整理路床   | m2   | 41.27  |        |    |        |
| 76   | 010404001009 | 人工级配砂石垫层                   | 1. 垫层材料种类、厚度:人工级配砂石 150mm厚   | m3   | 6.19   |        |    |        |
| 77   | 010501001007 | 混凝土垫层 100mm厚               | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C15   | m3   | 4.13   |        |    |        |
| 78   | 011102001008 | 30厚300×600火烧面芝麻灰(浅灰)花岗岩    | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚 1:4干硬性水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚300×600火烧面芝麻灰(浅灰)花岗岩 | m2   | 32.9   |        |    |        |
| 79   | 011102001009 | 30厚300×600火烧面芝麻灰(深灰)花岗岩波打线 | 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚 1:4干硬性水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚300×                 | m2   | 8.37   |        |    |        |
| 本页小计 |              |                            |  |      |        |        |    |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 8 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|------|--------------|---------------------|---|----------------|--------|-------|----|--------|
|      |              |                     |   |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |                     | 600火烧面芝麻灰(深灰)<br>花岗岩  |                |        |       |    |        |
| 2    |              | 新建混凝土路面             |   |                |        |       |    |        |
| 80   | 040202001006 | 园路路基 整理路床           | 1. 工作内容:整理路床  | m <sup>2</sup> | 623.88 |       |    |        |
| 81   | 010404001010 | 人工级配砂石垫层            | 1. 垫层材料种类、厚度:人工级配砂石 150mm厚  | m <sup>3</sup> | 93.58  |       |    |        |
| 82   | 040203007001 | 水泥混凝土               | 1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25<br>2. 厚度:6cm<br>3. 养护方式:塑料膜养护   | m <sup>2</sup> | 623.88 |       |    |        |
| 七    |              | 排水沟                 |   |                |        |       |    |        |
| 83   | 010101002004 | 挖土机挖一般土方            | 1. 土壤类别:一、二类土<br>2. 挖土深度:详见设计图纸   | m <sup>3</sup> | 54.71  |       |    |        |
| 84   | 010103002004 | 余方弃置                | 1. 工作内容:挖土机挖土<br>自卸汽车运土<br>2. 废弃料品种:一、二类土<br>3. 运距:3km  | m <sup>3</sup> | 33.48  |       |    |        |
| 85   | 010103001004 | 机械夯实回填土             | 1. 密实度要求:按设计要求<br>2. 填方材料品种:一、二类土   | m <sup>3</sup> | 21.22  |       |    |        |
| 86   | 040501016001 | 砌筑方沟                | 1. 垫层、基础材质及厚度:预拌混凝土C15 100mm厚<br>2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53<br>3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5<br>4. 抹灰砂浆配合比:预拌水泥砂浆1:2 | m              | 117.9  |       |    |        |
| 87   | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈          | 1. 规格:32cm×49cm×5cm厚<br>2. 混凝土强度等级:预拌混凝土 C20  | m <sup>3</sup> | 1.89   |       |    |        |
| 88   | 010515001006 | 现浇构件钢筋<br>圆钢筋HPB300 | 1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ10mm   | t              | 0.172  |       |    |        |
| 89   | 05B003       | 砂井600mm×600mm       | 1. 砂井规格:600mm×600mm<br>2. 砌筑材料品种、规  | 个              | 4      |       |    |        |
| 本页小计 |              |                     |   |                |        |       |    |        |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 9 页 共 9 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称         | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |         |
|------|---------------|--------------|--|------|--------|-------|----|---------|
|      |               |              |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
|      |               |              | 格、强度等级: 蒸压灰砂砖 240×115×53                         |      |        |       |    |         |
|      |               | 措施项目         |  |      |        |       |    |         |
| 90   | 011702001001  | 基础垫层模板       | 1. 基础类型: 垫层                                      | m2   | 24.18  |       |    |         |
| 91   | 011702001002  | 带形基础模板       | 1. 基础类型: 带形基础                                    | m2   | 72.53  |       |    |         |
| 92   | 011702011001  | 挡土墙模板        | 1. 名称: 挡土墙模板                                     | m2   | 592.36 |       |    |         |
| 93   | 琼011702050001 | 预制沟盖板、井盖板、井圈 | 1. 板类型: 地沟盖板<br>2. 板厚度: 5cm<br>3. 板规格: 32cm×49cm | m3   | 19.52  |       |    |         |
| 94   | 011705001001  | 大型机械设备进场及安拆  | 1. 机械设备名称: 履带式挖掘机<br>2. 机械设备规格型号: 1m3以内          | 台·次  | 1      |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
|      |               |              |  |      |        |       |    |         |
| 本页小计 |               |              |  |      |        |       |    |         |
| 合 计  |               |              |  |      |        |       |    |         |

(清-表5)

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码  | 项目名称                   | 计算基础  | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
|-----|-------|------------------------|---|--------|----|----------|-------|----|
| 1   | 1.1   | 安全文明施工与环境<br>保护基本费     |   |        |    |          |       |    |
| 2   | 1.1.1 | 1千万元以内部分               | 综合价含主设(1千<br>万元以内部分)  | 1.45   |    |          |       |    |
| 3   | 1.1.2 | 1~5千万元以内部分             | 综合价含主设(1~<br>5千万元以内部分)  | 0.87   |    |          |       |    |
| 4   | 1.2   | 安全文明施工与环境<br>保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施<br>工基本费  | 50     |    |          |       |    |
| 5   | 1.3   | 建施安责险                  | 不含建施安责险费<br>*0.001  | 68     |    |          |       |    |
| 6   | 1.4   | 临时设施费                  |   |        |    |          |       |    |
| 7   | 1.4.1 | 1千万元以内部分               | 综合价含主设(1千<br>万元以内部分)  | 1.03   |    |          |       |    |
| 8   | 1.4.2 | 1~5千万元以内部分             | 综合价含主设(1~<br>5千万元以内部分)  | 0.618  |    |          |       |    |
| 9   | 1.5   | 夜间施工增加费                | 分部分项人工费+<br>单价措施项目人工<br>费-人工价差+分部<br>分项机上人工费+<br>单价措施机上人工<br>费-机上人工价差 | 0.2    |    |          |       |    |
| 10  | 1.6   | 雨季施工增加费                | 分部分项人工费+<br>单价措施项目人工<br>费-人工价差+分部<br>分项机上人工费+<br>单价措施机上人工<br>费-机上人工价差 | 0.54   |    |          |       |    |
| 11  | 1.7   | 视频监控费                  |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                        |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                        |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                        |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                        |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                        |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                        |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                        |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                        |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                        |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                        |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                        |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                        |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                        |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                        |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                        |   |        |    |          |       |    |
| 合 计 |       |                        |   |        |    |          |       |    |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

| 序号  | 项目名称    | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注 |
|-----|---------|--------|----------|----|
| 1   | 暂列金额    |        |          |    |
| 2   | 暂估价     |        |          |    |
| 2.1 | 材料暂估价   |        |          |    |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |        |          |    |
| 3   | 计日工     |        |          |    |
| 4   | 总承包服务费  |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
|     |         |        |          |    |
| 合 计 |         |        |          | —  |

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称     | 计算基础  | 计算基数  | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1   | 规费       | 其中：垃圾处置费+其中：<br>：社保费                              | D1 + D2   |         |       |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |   |   |         |       |
| 1.2 | 其中：社保费   | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5    |       |
| 2   | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                            | A+B+C+D   | 9       |       |
| 合计  |          |   |   |         |       |



(清-表3)

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 汇总内容          | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|-----|---------------|-------|-----------|
| 一   | 分部分项工程费       |       |           |
| 1.1 | 一乔木、大灌木植物     |       |           |
| 1.2 | 二棕榈类植物        |       |           |
| 1.3 | 三造型灌木、花灌木植物   |       |           |
| 1.4 | 四地被植物         |       |           |
| 二   | 措施项目费         |       |           |
| 1   | 施工单价措施项目费     |       |           |
| 2   | 施工总价措施项目费     |       |           |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |       |           |
| 2.2 | 其中：临时设施费      |       |           |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费    |       |           |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费    |       |           |
| 2.5 | 其中：视频监控费      |       |           |
| 三   | 其他项目费         |       |           |
| 3.1 | 其中：暂列金额       |       |           |
| 3.2 | 其中：暂估价        |       |           |
| 3.3 | 其中：计日工        |       |           |
| 3.4 | 其中：总承包服务费     |       |           |
| 四   | 规费            |       |           |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费      |       |           |
| 4.2 | 其中：社保费        |       |           |
| 五   | 税金            |       |           |
|     |               |       |           |
|     |               |       |           |
|     |               |       |           |
|     | 合计=一+二+三+四+五  |       |           |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |         |
|------|--------------|------------|--|------|-----|-------|----|---------|
|      |              |            |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
|      |              | 整个项目       |  |      |     |       |    |         |
|      | 一            | 乔木、大灌木植物   |  |      |     |       |    |         |
| 1    | 050101009002 | 种植土回(换)填   | 1. 回填土质要求: 软质种植土<br>2. 土球直径: 50cm以内  | 株    | 17  |       |    |         |
| 2    | 050102001001 | 栽植乔木 鸡蛋花   | 1. 名称: 鸡蛋花<br>2. 种类: 乔木<br>3. 地径: 6-8cm<br>4. 自然高: 210cm<br>5. 冠幅: 230cm×5级分枝<br>6. 净杆高: 80-100cm<br>7. 养护期: 三个月         | 株    | 12  |       |    |         |
| 3    | 050102001002 | 栽植乔木 尖叶杜英  | 1. 名称: 尖叶杜英<br>2. 种类: 乔木<br>3. 胸径: 15-18cm<br>4. 自然高: 500-550cm<br>5. 冠幅: 200-250cm<br>6. 净杆高: 230-250cm<br>7. 养护期: 三个月  | 株    | 3   |       |    |         |
| 4    | 050102001003 | 栽植乔木 小叶榕   | 1. 名称: 小叶榕<br>2. 种类: 乔木<br>3. 胸径: 28-30cm<br>4. 自然高: 600-700cm<br>5. 冠幅: 400-450cm<br>6. 净杆高: 250-280cm<br>7. 养护期: 三个月   | 株    | 2   |       |    |         |
| 5    | 050101009003 | 种植土回(换)填   | 1. 回填土质要求: 软质种植土<br>2. 土球直径: 60cm以内  | 株    | 30  |       |    |         |
| 6    | 050102001004 | 栽植乔木 美丽异木棉 | 1. 名称: 美丽异木棉<br>2. 种类: 乔木<br>3. 胸径: 15-18cm<br>4. 自然高: 500-550cm<br>5. 冠幅: 450-550cm<br>6. 净杆高: 200-230cm<br>7. 养护期: 三个月 | 株    | 6   |       |    |         |
| 7    | 050102001005 | 栽植乔木 黄花风铃木 | 1. 名称: 黄花风铃木<br>2. 种类: 乔木<br>3. 胸径: 10-12cm<br>4. 自然高: 450-500cm<br>5. 冠幅: 350-400cm<br>6. 净杆高: 200-230cm<br>7. 养护期: 三个月 | 株    | 1   |       |    |         |
| 本页小计 |              |            |  |      |     |       |    |         |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |         |
|------|--------------|--------------|---|------|-----|-------|----|---------|
|      |              |              |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 8    | 050102001006 | 栽植乔木 小叶榄仁    | 1. 名称: 小叶榄仁<br>2. 种类: 乔木<br>3. 胸径: 13-15cm<br>4. 自然高: 500-550cm<br>5. 冠幅: 400-450cm<br>6. 净杆高: 280-300cm<br>7. 养护期: 三个月 | 株    | 23  |       |    |         |
| 9    | 050403001001 | 树木支撑架        | 1. 支撑类型、材质: 树棍桩<br>2. 单株支撑材料数量: 三根  | 株    | 47  |       |    |         |
|      | 二            | 棕榈类植物        |   |      |     |       |    |         |
| 10   | 050101009004 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 软质种植土<br>2. 土球直径: 120cm以内  | 株    | 28  |       |    |         |
| 11   | 050102004001 | 栽植棕榈类 大王棕(A) | 1. 名称: 大王棕(A)<br>2. 种类: 棕榈类<br>3. 自然高: 600-700cm<br>4. 净杆高: 500cm<br>5. 养护期: 三个月  | 株    | 6   |       |    |         |
| 12   | 050102004002 | 栽植棕榈类 大王棕(B) | 1. 名称: 大王棕(B)<br>2. 种类: 棕榈类<br>3. 自然高: 550-600cm<br>4. 净杆高: 400cm<br>5. 养护期: 三个月  | 株    | 22  |       |    |         |
| 13   | 050101009005 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 软质种植土<br>2. 土球直径: 70cm以内   | 株    | 10  |       |    |         |
| 14   | 050102004003 | 栽植棕榈类 狐尾椰子   | 1. 名称: 狐尾椰子<br>2. 种类: 棕榈类<br>3. 胸径: 18-20cm<br>4. 自然高: 450-500cm<br>5. 净杆高: 300-350cm<br>6. 养护期: 三个月                    | 株    | 10  |       |    |         |
| 15   | 050101009006 | 种植土回(换)填     | 1. 回填土质要求: 软质种植土<br>2. 土球直径: 60cm以内   | 株    | 24  |       |    |         |
| 16   | 050102004004 | 栽植棕榈类 酒瓶椰子   | 1. 名称: 酒瓶椰子<br>2. 种类: 棕榈类<br>3. 胸径: 45-50cm<br>4. 自然高: 200cm<br>5. 净杆高: 100cm<br>6. 养护期: 三个月                            | 株    | 11  |       |    |         |
| 17   | 050102004005 | 栽植棕榈类 散      | 1. 名称: 散尾葵  | 株    | 13  |       |    |         |
| 本页小计 |              |              |   |      |     |       |    |         |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 3 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |        |
|------|--------------|------------|---|------|-----|-------|----|--------|
|      |              |            |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 尾葵         | 2. 种类:棕榈类<br>3. 自然高:300-350cm (支柱6以上)<br>4. 养护期:三个月                 |      |     |       |    |        |
| 18   | 050403001002 | 树木支撑架      | 1. 支撑类型、材质:树棍桩<br>2. 单株支撑材料数量:三根                                    | 株    | 21  |       |    |        |
| 19   | 050403001003 | 树木支撑架      | 1. 支撑类型、材质:树棍桩<br>2. 单株支撑材料数量:四根                                    | 株    | 28  |       |    |        |
| 三    |              | 造型灌木、花灌木植物 |   |      |     |       |    |        |
| 20   | 050101009007 | 种植土回(换)填   | 1. 回填土质要求:软质种植土<br>2. 土球直径:40cm以内                                   | 株    | 284 |       |    |        |
| 21   | 050102002001 | 栽植灌木 红车木   | 1. 名称:红车木<br>2. 种类:灌木<br>3. 自然高:40cm<br>4. 冠幅:40cm<br>5. 养护期:三个月    | 株    | 197 |       |    |        |
| 22   | 050102002002 | 栽植灌木 米兰球   | 1. 名称:米兰球<br>2. 种类:灌木<br>3. 自然高:100cm<br>4. 冠幅:80cm<br>5. 养护期:三个月   | 株    | 4   |       |    |        |
| 23   | 050102002003 | 栽植灌木 福建茶   | 1. 名称:福建茶<br>2. 种类:灌木<br>3. 自然高:100cm<br>4. 冠幅:80cm<br>5. 养护期:三个月   | 株    | 19  |       |    |        |
| 24   | 050102002004 | 栽植灌木 苏铁    | 1. 名称:苏铁<br>2. 种类:灌木<br>3. 自然高:100cm<br>4. 冠幅:100cm<br>5. 养护期:三个月   | 株    | 11  |       |    |        |
| 25   | 050102002005 | 栽植灌木 非洲茉莉球 | 1. 名称:非洲茉莉球<br>2. 种类:灌木<br>3. 自然高:120cm<br>4. 冠幅:80cm<br>5. 养护期:三个月 | 株    | 12  |       |    |        |
| 26   | 050102002006 | 栽植灌木 红继木球  | 1. 名称:红继木球<br>2. 种类:灌木  | 株    | 18  |       |    |        |
| 本页小计 |              |            |   |      |     |       |    |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量  | 金额(元) |    |         |
|------|--------------|----------------|---|----------------|------|-------|----|---------|
|      |              |                |   |                |      | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
|      |              |                | 3. 自然高: 130cm<br>4. 冠幅: 100cm<br>5. 养护期: 三个月  |                |      |       |    |         |
| 27   | 050102002007 | 栽植灌木 黄金榕球      | 1. 名称: 黄金榕球<br>2. 种类: 灌木<br>3. 自然高: 140cm<br>4. 冠幅: 110cm<br>5. 养护期: 三个月                          | 株              | 23   |       |    |         |
|      | 四            | 地被植物           |   |                |      |       |    |         |
| 28   | 050101010001 | 整理绿化用地         | 1. 工作内容: 整理绿化种植地  | m <sup>2</sup> | 7770 |       |    |         |
| 29   | 05B004       | 软质种植土          | 1. 名称: 软质种植土  | m <sup>3</sup> | 2475 |       |    |         |
| 30   | 050102008001 | 栽植花卉 小叶龙船花     | 1. 名称: 小叶龙船花<br>2. 花卉种类: 草本花卉<br>3. 苗高: 20-25cm<br>4. 冠幅: 15-20cm<br>5. 单位面积株数: 36<br>6. 养护期: 三个月 | m <sup>2</sup> | 550  |       |    |         |
| 31   | 050102008002 | 栽植花卉 雪茄花       | 1. 名称: 雪茄花<br>2. 花卉种类: 草本花卉<br>3. 苗高: 15-20cm<br>4. 冠幅: 10-15cm<br>5. 单位面积株数: 64<br>6. 养护期: 三个月   | m <sup>2</sup> | 18   |       |    |         |
| 32   | 050102008003 | 栽植花卉 沿阶草       | 1. 名称: 沿阶草<br>2. 花卉种类: 草本花卉<br>3. 苗高: 15-20cm<br>4. 冠幅: 15-20cm<br>5. 单位面积株数: 64<br>6. 养护期: 三个月   | m <sup>2</sup> | 194  |       |    |         |
| 33   | 050102008004 | 栽植花卉 花叶良姜      | 1. 名称: 花叶良姜<br>2. 花卉种类: 草本花卉<br>3. 苗高: 30-35cm<br>4. 冠幅: 25-30cm<br>5. 单位面积株数: 25<br>6. 养护期: 三个月  | m <sup>2</sup> | 50   |       |    |         |
| 34   | 050102008005 | 栽植花卉 蜘蛛兰       | 1. 名称: 蜘蛛兰<br>2. 花卉种类: 草本花卉<br>3. 苗高: 25-30cm<br>4. 冠幅: 20-25cm<br>5. 单位面积株数: 25<br>6. 养护期: 三个月   | m <sup>2</sup> | 33   |       |    |         |
| 35   | 050102008006 | 栽植花卉 变叶木 (洒金榕) | 1. 名称: 变叶木 (洒金榕)  | m <sup>2</sup> | 12   |       |    |         |
| 本页小计 |              |                |   |                |      |       |    |         |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额(元) |    |        |
|------|--------------|----------|--|------|------|-------|----|--------|
|      |              |          |  |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | )        | 2. 花卉种类:草本花卉<br>3. 苗高:60-70cm<br>4. 冠幅:35-40cm<br>5. 单位面积株数:9<br>6. 养护期:三个月              |      |      |       |    |        |
| 36   | 050102008007 | 栽植花卉 福建茶 | 1. 名称:福建茶<br>2. 花卉种类:草本花卉<br>3. 苗高:40-50cm<br>4. 冠幅:35-40cm<br>5. 单位面积株数:9<br>6. 养护期:三个月 | m2   | 103  |       |    |        |
| 37   | 050102012001 | 铺种草皮     | 1. 草皮种类:马尼拉草<br>2. 铺种方式:满铺<br>3. 养护期:三个月   | m2   | 6810 |       |    |        |
|      |              | 措施项目     |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
|      |              |          |  |      |      |       |    |        |
| 本页小计 |              |          |  |      |      |       |    |        |
| 合 计  |              |          |  |      |      |       |    |        |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程      标段: 田洋公园室外中心广场景观提升项目      单位: 元      第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码  | 项目名称               | 计算基础  | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注 |
|-----|-------|--------------------|---|--------|----|----------|-------|----|
| 1   | 1.1   | 安全文明施工与环境保护基本费     |   |        |    |          |       |    |
| 2   | 1.1.1 | 1千万元以内部分           | 综合价含主设(1千万元以内部分)                                  | 1.45   |    |          |       |    |
| 3   | 1.1.2 | 1~5千万元以内部分         | 综合价含主设(1~5千万元以内部分)                                | 0.87   |    |          |       |    |
| 4   | 1.2   | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费                                      | 50     |    |          |       |    |
| 5   | 1.3   | 建施安责险              | 不含建施安责险费*0.001                                    | 68     |    |          |       |    |
| 6   | 1.4   | 临时设施费              |   |        |    |          |       |    |
| 7   | 1.4.1 | 1千万元以内部分           | 综合价含主设(1千万元以内部分)                                  | 1.03   |    |          |       |    |
| 8   | 1.4.2 | 1~5千万元以内部分         | 综合价含主设(1~5千万元以内部分)                                | 0.618  |    |          |       |    |
| 9   | 1.5   | 夜间施工增加费            | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.2    |    |          |       |    |
| 10  | 1.6   | 雨季施工增加费            | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.54   |    |          |       |    |
| 11  | 1.7   | 视频监控费              |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                    |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                    |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                    |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                    |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                    |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                    |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                    |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                    |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                    |   |        |    |          |       |    |
|     |       |                    |   |        |    |          |       |    |
| 合 计 |       |                    |   |        |    |          |       |    |





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称     | 计算基础  | 计算基数  | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1   | 规费       | 其中：垃圾处置费+其中：<br>：社保费                              | D1 + D2   |         |       |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |   |   |         |       |
| 1.2 | 其中：社保费   | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5    |       |
| 2   | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                            | A+B+C+D   | 9       |       |
| 合计  |          |   |   |         |       |



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水管道工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |        |
|------|--------------|-----------------|---|------|--------|--------|----|--------|
|      |              |                 |   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              | 整个项目            |   |      |        |        |    |        |
|      | 一            | 排水管道            |   |      |        |        |    |        |
| 1    | 03B001       | 沟槽挖填            | 1. 工作内容:沟槽挖填<br>2. 土壤类别:普通土   | m3   | 14.32  |        |    |        |
| 2    | 031001006001 | PVC-U塑料排水管DN150 | 1. 安装部位:室外<br>2. 材质、规格:PVC-U塑料排水管DN150<br>3. 连接形式:粘接  | m    | 68.2   |        |    |        |
| 3    | 040504009001 | 雨水口             | 1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:铸铁平算(680×380)<br>2. 垫层、基础材质及厚度:预拌混凝土C15<br>3. 砌筑材料品种、规格:标准砖240×115×53<br>4. 砂浆强度等级及配合比:预拌混合砂浆M10、预拌水泥砂浆1:2、预拌水泥砂浆1:3 | 座    | 4      |        |    |        |
| 4    | 040504003001 | 塑料检查井           | 1. 检查井材质、规格:塑料检查井 井筒直径700mm以内   | 套    | 4      |        |    |        |
|      | 二            | 给水管道            |   |      |        |        |    |        |
| 5    | 03B002       | 沟槽挖填            | 1. 工作内容:沟槽挖填<br>2. 土壤类别:普通土   | m3   | 40.44  |        |    |        |
| 6    | 031001006002 | PVC-U塑料给水管DN50  | 1. 安装部位:室外<br>2. 材质、规格:PVC-U塑料给水管DN50<br>3. 连接形式:粘接   | m    | 47.57  |        |    |        |
| 7    | 031001006003 | PVC-U塑料给水管DN40  | 1. 安装部位:室外<br>2. 材质、规格:PVC-U塑料给水管DN40<br>3. 连接形式:粘接   | m    | 33.83  |        |    |        |
| 8    | 031001006004 | PVC-U塑料给水管DN32  | 1. 安装部位:室外<br>2. 材质、规格:PVC-U塑料给水管DN32<br>3. 连接形式:粘接   | m    | 148.05 |        |    |        |
| 9    | 031001006005 | PVC-U塑料给水管DN25  | 1. 安装部位:室外<br>2. 材质、规格:PVC-U塑料给水管DN25<br>3. 连接形式:粘接   | m    | 40.17  |        |    |        |
| 10   | 031003013001 | 普通水表            | 1. 安装部位(室内外):室外   | 个    | 1      |        |    |        |
| 本页小计 |              |                 |   |      |        |        |    |        |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水管道工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |        |
|------|--------------|---------|--|------|-----|--------|----|--------|
|      |              |         |  |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中：暂估价 |
|      |              |         | 2. 型号、规格:DN50<br>3. 连接形式:螺纹连接                |      |     |        |    |        |
| 11   | 031003001001 | 止回阀DN50 | 1. 名称:止回阀<br>2. 规格、压力等级:DN50                 | 个    | 1   |        |    |        |
| 12   | 031003012001 | 倒流防止器   | 1. 名称:倒流防止器<br>2. 型号、规格:DN50<br>3. 连接形式:螺纹连接 | 组    | 1   |        |    |        |
|      |              | 措施项目    |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
|      |              |         |  |      |     |        |    |        |
| 本页小计 |              |         |  |      |     |        |    |        |
| 合 计  |              |         |  |      |     |        |    |        |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水管道工程      标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目      单位：元      第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称               | 计算基础  | 费率 (%) | 金额 | 调整费率 (%) | 调整后金额 | 备注   |
|----|------|--------------------|---|--------|----|----------|-------|--|
| 1  | 1.1  | 安全文明施工与环境保护基本费     | 分部分项人工费+<br>单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+<br>单价措施机上人工费-机上人工价差 | 5.85   |    |          |       |  |
| 2  | 1.2  | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费  | 50     |    |          |       |  |
| 3  | 1.3  | 建施安责险              | 不含建施安责险费*0.001  | 68     |    |          |       | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 4  | 1.4  | 临时设施费              | 分部分项人工费+<br>单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+<br>单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75  |    |          |       |  |
| 5  | 1.5  | 夜间施工增加费            | 分部分项人工费+<br>单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+<br>单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76   |    |          |       |  |
| 6  | 1.6  | 雨季施工增加费            | 分部分项人工费+<br>单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+<br>单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06   |    |          |       |  |
| 7  | 1.7  | 视频监控费              |   |        |    |          |       | 编制预算或  |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水管道工程      标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目      单位：元      第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额 | 调整费率<br>(%) | 调整后金额 | 备注   |
|----|------|------|------|-----------|----|-------------|-------|--|
|    |      |      |      |           |    |             |       | 控制价时，<br>视频监控费<br>暂按租赁价<br>每台球机10<br>00元/月、<br>每两台枪机<br>800元/月计<br>算，工程结<br>算时，按实<br>际费用计算 |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      |      |      |           |    |             |       |  |
|    |      | 合 计  |      |           |    |             |       |  |



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水管道工程

标段：田洋公园室外中心广场景观提升项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称     | 计算基础  | 计算基数  | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|----------|---|---|---------|-------|
| 1   | 规费       | 其中：垃圾处置费+其中：<br>：社保费                              | D1 + D2   |         |       |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |   |   |         |       |
| 1.2 | 其中：社保费   | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5    |       |
| 2   | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                            | A+B+C+D   | 9       |       |
| 合计  |          |   |   |         |       |