

第五章 工程量清单

编制依据及说明

一、工程概况及范围：

- 1、项目名称：岭北灌区渠道维修加固工程。
- 2、分项目名称：1、岭北主干渠道维修；2、岭北东山分干渠清淤清杂；3、岭北马坡分干渠清淤清杂；4、临时工程。
- 3、招标单位名称：海口市秀英区水务局
- 4、工程内容主要包括：岭北灌区渠道维修加固工程，项目建设内容为：主干渠挡墙拆除重建长 564m, 主干渠清淤清杂 3243m, 东山分干渠清淤清杂 1800m, 马坡分干渠清淤清杂 1700m。

二、编制依据：

- 1、海南省建设厅颁布的《海南省水利水电建筑工程预算定额(2000)》和《水利工程量清单计价规范(2007)》。
- 2、海南省水务厅颁发的《海南省水务厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知》(琼水建管[2017]216号)；。
- 3、海南省建设厅文件琼建定〔2018〕48号《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》。
- 4、海南省建设厅文件琼建定〔2019〕100号《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》。
- 5、海南省建设厅文件琼建定〔2019〕128号《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》。
- 6、建设项目(单项工程)汇总表中所列的安全文明施工费,包括了环境保护、文明施工、安全施工、临时措施费。
- 7、材料价格按照海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》海口市地区价格2022年第6期信息价格及市场价格结合海南省本地市场价。
- 8、海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程设计概(估)算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知(琼水建管[2013]404号文)。
- 9、海南省建设标准定额站颁布的其它有关文件。

三、工程相关资料：

- 1、岭北灌区渠道维修加固工程施工图纸。
- 2、工程相关资料。

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 岭北灌区渠道维修加固工程

第 1 页、共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程						
1		岭北主干渠道维修						
	500101002001	土方开挖-运距1km堆放	m3	3976.2				
	500101010001	土方回填(回填土运回1km)	m3	2044.43				
	500101010002	余土外运-运距4-5KM	m3	1630.77				
	500101010003	人工清除杂草	m2	7134.6				
	500101010004	人工装、自卸汽车运杂草-运距4-5KM(按每m2折合成0.15m3计取)	m3	321.06				
	500101010005	机械清除杂草含弃运4-5km(按每m2折合成0.15m3计取)	m3	749.13				
	500101010006	人工配合机械清除淤泥	m3	1702.58				
	500101010007	机械弃运淤泥-运距4-5km	m3	1702.58				
	500114001001	草皮护坡	m2	1789.19				
	500103007001	C15砼垫层	m3	126.52				
	500109011001	C20砼挡墙	m3	1204.02				
	500105009001	砌体拆除	m3	631.68				
	500102013001	自卸汽车运石渣-运距4-5KM	m3	631.68				
	500114001002	直径15cm木麻黄桩长3.5、3.0m	m3	8.33				
	500114001003	伸缩缝闭孔泡沫板	m2	152.88				
	500114001004	土工布铺设-平铺	m2	23.5				
	500114001005	碎石反滤	m3	2.44				
		岭北东山分干渠清淤清杂						
	500101010008	人工清除杂草	m2	3600				
	500101010009	人工装、自卸汽车运杂草-运距4-5KM	m3	162				
	500101010010	机械清除杂草含弃运4-5km(按每m2折合成0.15m3计取)	m3	378				
	500101010011	人工配合机械清除淤泥	m3	621				
	500101010012	机械弃运淤泥-运距4-5km	m3	621				

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 岭北灌区渠道维修加固工程

第 2 页、共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
		岭北马坡分干渠清淤清淤						
	500101010013	人工清除杂草	m2	3400				
	500101010014	人工装、自卸汽车运杂草-运距4-5KM	m3	153				
	500101010015	机械清除杂草含弃运4-5km(按每m2折合成0.15m3计取)	m3	357				
	500101010016	人工配合机械清除淤泥	m3	586.5				
	500101010017	机械弃运淤泥-运距4-5km	m3	586.5				
		第四部分 临时工程						
		临时房屋工程						
	500114002001	工棚	m2	30				
	500114002002	仓库	m2	20				
		临时导流工程						
	500114002003	机械填筑土围堰	m3	301.92				
	500114002004	填筑土场内调配-运距1KM	m3	301.92				
	500114002005	DN800双壁波纹管	m	100				
	500114002006	彩条布铺设	m2	310.8				
	500114002007	围堰挖除外运4km	m3	301.92				
		自发电供电电价补差费						
	500114002008	自发电供电电价补差费	元	3500.74				
		其它临时费						
	500114002009	其它临时费	元	1793137.18				

零星工作项目清单

合同编号：

工程名称：岭北灌区渠道维修加固工程

第 1 页、共 1 页

序号	名称	型号规格	计量单位	备注
1	人工			
2	材料			
3	机械			