

采购需求



一、项目概况

1、项目名称：海南省文昌市会文镇冯家湾一类生态红线区退养户 328 亩安置地地质堪察项目（第一期）；

2、项目地点：海南省文昌市会文镇；

3、招标内容：海南省文昌市会文镇冯家湾一类生态红线区退养户 328 亩安置地地质堪察项目（第一期）工程勘察服务。

二、采购项目预算

采购预算：¥103.03 万元

最高限价：¥100.98094 万元

三、采购标的汇总表

包号	序号	标的名称	品目 分类编码	计量 单位	数量	是否 进口
1	1	海南省文昌市会文镇冯家湾一类生态红线区退养户 328 亩安置地地质堪察项目（第一期）	工程勘察服务 C1002	项	1	否

四、技术商务要求

1、具体勘察内容：

海南省文昌市会文镇冯家湾一类生态红线区退养户 328 亩安置地地质堪察项目（第一期）详勘工程量总进尺 2970m，进行了钻探，标准贯入试验、取样、土样常规试验（砂土、黏土）、水质分析、土的腐蚀性分析和钻孔定点测量 123 个等工作内容；

2、具体勘察清单表：



序号	名称	技术参数	单位	数量	单价
一、钻探					
1	D≤10	岩土类别：II	米	615	71
2	D≤10	岩土类别：III	米	615	117
3	10<D≤20	岩土类别：II	米	615	89
4	10<D≤20	岩土类别：III	米	615	147
5	20<D≤30	岩土类别：II	米	170	107
6	20<D≤30	岩土类别：III	米	170	176
7	20<D≤30	岩土类别：V	米	170	452
二、标准贯入试验					
1	D≤20	岩土类别：II	次	110	108
2	D≤20	岩土类别：III	次	110	144
3	20<D≤50	岩土类别：II	次	30	162
4	20<D≤50	岩土类别：III	次	30	216
三、取样					
1	取土样(土工)	扰动取土	件	110	15
2	取水样		组	10	40
3	取土样(腐蚀性)		件	10	15
四、室内试验					
1	土样常规试验： 砂土	含税率试验	项	55	8
2		密度试验(环刀法)	项	55	8
3		比重试验	项	55	19



序号	名称	技术参数	单位	数量	单价
4		液限试验	项	55	15
5		塑限试验	项	55	30
6		颗粒分析试验	项	55	26
7		压缩试验（常规）	项	55	40
8		直剪快剪试验	项	55	49
9	土样常规试验： 黏土	含税率试验	项	55	8
10		密度试验（环刀法）	项	55	8
11		比重试验	项	55	19
12		液限试验	项	55	23
13		塑限试验	项	55	30
14		颗粒分析试验	项	55	40
15		压缩试验（常规）	项	55	40
16		直剪快剪试验	项	55	49
17	水质分析		组	10	220
18	土的腐蚀性分析		件	10	264
五、钻孔定点测量 123 个					
1	钻孔定点测量 123 个	CAD 网格布置	组日	3	1000



序号	名称	技术参数	单位	数量	单价
六、勘察技术工作费					
1	勘察技术工作费	岩土工程勘察等级：暂按乙级 【（钻探+标准灌入试验+取样+室内试验+钻孔定点测量 123 个+勘察技术工作费+其他收费）*100%】			512229.7
七、其他收费					
1	设备进出场费用	锚杆钻孔机	台	3	13369.9

3、合同履行期限（服务期）：海南省文昌市会文镇冯家湾一类生态红线区退养户 328 亩安置地地质堪察项目（第一期）工程勘察服务工作全部结束；

4、质量要求：合格；

5、交付地点：按采购人指定地点；

6、付款时间、方式及条件：由采购人与中标人在合同中约定；

7、考核及验收：采购人按照国家、行业相关标准及招标文件、投标文件要求组织验收，验收有可能产生的费用中标单位负责。

注：未尽事宜，以合同签订为准。

