

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：安装工程

兴村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		室外灌溉给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN110、1.0MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道压力试验及冲洗	m	227.5			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN75、1.0MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道压力试验及冲洗	m	96.4			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN50、1.0MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道压力试验及冲洗	m	80.8			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN25、1.0MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道压力试验及冲洗	m	8.9			
5	030801001001	过路钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN150	m	13			
6	030801001002	过路钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN100	m	14.8			
7	030801001003	过路钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN70	m	12			
8	031003001001	快速取水器	1. 类型:快速取水器 2. 规格、压力等级:DN25	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新
兴村美丽乡村建设项目

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 连接形式：螺纹连接 4. 含箱体等					
9	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：球阀 2. 材质：铜制 3. 规格、压力等	个	6			
10	031003013001	水表	1. 安装部位(室内 外)：室内 2. 型号、规格：法兰水 表DN100 3. 附件配置：含闸阀、 止回阀及法兰等	个	1			
11	040504001001	水表井	1. 名称：水表井 2. 规格：详见图纸	座	1			
12	040101002001	挖沟槽坑土方	1. 人机配合 2. 土壤类别：一二类土	m3	166.7			
13	040103001008	回填方	1. 填方材料品种：土 2. 填方来源、运距：原 土回填	m3	166.7			
14	041001001001	拆除混凝土路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：18cm 3. 石渣装车及外运	m2	26.81			
15	040202011003	碎石	1. 厚度：20cm	m2	26.81			
16	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等 级：C20	m2	26.81			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新兴村美丽
乡村建设项目

工程名称：安装工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新兴村美丽

工程名称：安装工程

乡村建设项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

标段：2022年本号镇新兴
村美丽乡村建设项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：2022年本号镇新兴
村美丽乡村建设项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：2022年本号镇新兴村

工程名称：安装工程

美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新
兴村美丽乡村建设项目

工程名称：绿化部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		整理绿化地、种植土						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	2022			
2	050101009002	种植土回填	1. 回填土质要求:绿化种植土 2. 回填厚度:按绿化施工图设计说明及相关规范要求,满足苗木的土壤、土球、树穴的要求说明	m3	606.6			
		乔灌木栽植						
3	050102002001	三角梅	1. 种类:三角梅 2. 根盘直径:土球直径40cm以内换土 3. 冠丛高:H=1.2-1.5M 4. 蓬径: W=1.2-1.5M 5. 养护期:6个月	株	56			
4	050102002002	榴莲树	1. 种类:榴莲树 2. 根盘直径:土球直径40cm以内换土 3. 冠丛高:H=1.5-2.0M 4. 蓬径: W=1.5-2.0M 5. 养护期:6个月	株	194			
		地被栽植						
5	050102012001	大叶油草	1. 草皮种类:大叶油草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月	m2	2022			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新兴村美丽

工程名称：绿化部分

乡村建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：2022年本号镇新兴
村美丽乡村建设项目

工程名称：绿化部分

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：2022年本号镇新兴村
美丽乡村建设项目

工程名称：绿化部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：2022年本号镇新兴村

工程名称：绿化部分

美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：2022年本号镇新兴村美

工程名称：园林部分

丽乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新建铺装		
1.2	新建混凝土车道		
1.3	新建混凝土道路		
1.4	新旧混凝土道路相接植筋		
1.5	人行道做法一		
1.6	人行道做法二		
1.7	篮球场改造		
1.8	铁皮棚改造		
1.9	休闲凉亭		
1.10	垃圾站		
1.11	墙绘		
1.12	坐凳树池		
1.13	村牌		
1.14	建设铭牌景石		
1.15	草坡入水		
1.16	池塘清淤		
1.17	土地庙改造		
1.18	当地自然石垒树池（8个）		
1.19	路面划线		
1.20	拆除破损棚子		
1.21	文化活动中心改造工程		
1.22	生态停车场		
1.23	仿竹栏杆		
1.24	宣传栏		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：园林部分

兴村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建铺装						
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:园路土基整理路床	m ²	1290.6			
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层	m ³	129.06			
3	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C20混凝土垫层	m ³	121.19			
4	050201001001	200X100X60厚红色面包砖	1. 路面厚度、宽度、材料种类:200X100X60mm厚红色面包砖,人字铺 2. 砂浆强度等级:30厚	m ²	909.19			
5	050201001002	200X100X60厚红色面包砖	1. 路面厚度、宽度、材料种类:Φ30~50河卵石平铺,密缝 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	164.14			
6	050201001003	200X100X60厚深灰色面包砖波导	1. 路面厚度、宽度、材料种类:200X100X60厚深灰色面包砖波导 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	118.67			
7	050201003001	C20混凝土护边	1. 路牙材料种类、规格:C20混凝土护边	m	574.2			
		新建混凝土车道						
8	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:车道土基整理路床	m ²	936.68			
9	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:120mm厚	m ²	112.4			
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:180mm厚	m ²	884.83			
11	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: 28	t	0.319			
12	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: 14	t	1.265			
		新建混凝土道路						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：园林部分

兴村美丽乡村建设项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:道路路基整理路床	m2	278.14			
14	040202011002	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:120mm厚	m2	33.38			
15	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20	m2	262.4			
		新旧混凝土道路相接植筋						
16	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HPB400 2. 钢筋规格: 14	t	0.196			
17	040901008001	植筋	1. 材料种类:HPB400 2. 材料规格: 14 3. 植入深度:L=600mm	根	135			
		人行道做法一						
18	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:人行道路基整理路床	m2	434.4			
19	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层	m3	43.44			
20	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C20混凝土垫层	m3	39.82			
21	050201001004	河卵石人行道	1. 路面厚度、宽度、材料种类:Φ30~50河卵石平铺,密缝 2. 砂浆强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	362			
		人行道做法二						
		人行道						
22	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位:人行道路基整理路床	m2	342			
23	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层	m3	34.2			
24	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C20混凝土垫层	m3	31.35			
25	050201001005	河卵石人行道	1. 路面厚度、宽度、材料种类:Φ30~50河卵石平铺,密缝	m2	285			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

兴村美丽乡村建设项目

第 3 页 共 18 页

工程名称：园林部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 砂浆强度等级:30厚 1:3干硬性水泥砂浆					
		挡墙						
26	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	136.33			
27	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一、二类土	m3	136.33			
28	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:3km	m3	72.27			
29	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层	m3	19.35			
30	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C20混凝土垫层	m3	14.93			
31	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	37.99			
32	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	23.05			
33	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:挡墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3	m2	109.62			
		篮球场改造						
		地面工程						
34	041001004001	铣刨路面	1. 现状水泥地面凿毛清理干净	m2	497			
35	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:30mm厚 2. 砂浆种类及配合比:1:3干硬性水泥砂浆找平	m2	497			
36	020906002001	地板油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:丙烯酸底漆两遍、丙烯酸面漆两遍	m2	497			
37	040205006001	篮球场线	1. 材料品种:白色丙烯酸树脂 2. 线型:50宽划线	m	238.73			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：园林部分

兴村美丽乡村建设项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		基础工程						
38	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	4.24			
39	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m ³	4.24			
40	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：3km	m ³	0.94			
41	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石垫层	m ³	0.29			
42	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土垫层	m ³	0.2			
43	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m ³	0.45			
		铁皮棚改造						
44	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Φ40*3mm厚热镀锌钢管圆管@600 2. 运输距离：5km	t	0.89			
45	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：调和漆二遍、红丹防锈漆一遍	m ²	47.35			
46	010703001001	屋面木基层	1. 材料品种：15mm厚红梢防腐木木板	m ²	195			
47	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：油毡 2. 防水层数：一层 3. 防水层做法：干铺法	m ²	195			
48	050303001001	草屋面	1. 铺草种类：仿真茅草	m ²	234			
49	05B008	表层喷射混凝土	1. 表面喷射C20混凝土50厚，Φ6@100钢筋网，表面仿木纹处理，刷仿木纹漆	m	51.2			
		休闲凉亭						
		休闲凉亭基础工程						
50	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	34.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：园林部分

兴村美丽乡村建设项目

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
51	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m ³	34.45			
52	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：3km	m ³	5.75			
53	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石垫层	m ³	1.76			
54	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土垫层	m ³	1.6			
55	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m ³	1.43			
56	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m ³	0.67			
57	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢筋HPB300 2. 钢筋规格：直径≤Φ10mm	t	0.065			
58	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格：直径≤Φ18mm	t	0.092			
59	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	0.29			
		休闲凉亭柱、梁工程						
60	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：12厚加强板	t	0.07			
61	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Φ150X6厚热镀锌圆管柱 2. 运输距离：5km	t	0.334			
62	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格：Φ120X6热镀锌圆管 2. 运输距离：5km	t	0.432			
63	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格：Φ100X5厚热镀锌圆管 2. 运输距离：5k	t	0.227			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：园林部分

兴村美丽乡村建设项目

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			m					
64	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Φ50X4厚热镀锌圆钢管 2. 运输距离：5km	t	0.294			
65	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刷木纹漆饰面	m ²	80.82			
		休闲凉亭屋面工程						
66	010703001002	屋面木基层	1. 材料品种：150X20mm厚红梢防腐	m ²	2.52			
67	010703001003	屋面木基层	1. 材料品种：20mm厚红梢防腐木木板（桐油本色）	m ²	195			
68	011403003001	封檐板、顺水板油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刷栗色木纹漆饰面	m	16.8			
69	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：油毡 2. 防水层数：一层 3. 防水层做法：干铺法	m ²	10.6			
70	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种：刷冷底子油 2. 涂膜厚度、遍数：一	m ²	10.6			
71	050303001002	草屋面	1. 铺草种类：仿真茅草	m ²	12.72			
		休闲凉亭地面工程						
72	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：400X200X30厚花岗岩铺贴	m ²	7.84			
73	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：200X200X50厚花岗岩铺贴	m ²	3.72			
		柱角及靠椅						
74	05B001	包柱脚	1. 材料品种、规格：高250mm光面芝麻灰柱角，异型加工	个	4			
75	05B002	休闲凉亭靠椅	1. 热镀锌矩形钢管制作	m	5.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：园林部分

兴村美丽乡村建设项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			面					
		垃圾站						
		垃圾站基础工程						
76	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	25.76			
77	040103001004	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m ³	25.76			
78	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：3km	m ³	5.83			
79	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石垫层	m ³	1.92			
80	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土垫层	m ³	1.75			
81	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m ³	1.19			
82	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m ³	0.86			
83	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢筋HPB300 2. 钢筋规格：直径≤Φ10mm	t	0.062			
84	040901001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格：直径≤Φ18mm	t	0.088			
85	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	0.11			
		垃圾站砌筑工程						
86	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240×115×53 2. 墙体类型：240 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆	m ³	6.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：园林部分

兴村美丽乡村建设项目

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		垃圾站柱、梁工程						
87	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:12厚加强板	t	0.034			
88	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ150X6厚热镀锌圆管柱 2. 运输距离:5km	t	0.348			
89	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格:Φ120X6热镀锌圆管 2. 运输距离:5km	t	0.334			
90	010604001004	钢梁	1. 钢材品种、规格:Φ100X5厚热镀锌圆管 2. 运输距离:5km	t	0.097			
91	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Φ50X4厚热镀锌圆管 2. 运输距离:5km	t	0.142			
92	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷木纹漆饰面	m ²	25.02			
		休闲凉亭屋面工程						
93	010703001004	屋面木基层	1. 材料品种:15mm厚红梢防腐木木板	m ²	21.94			
94	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:油毡 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:干铺法	m ²	21.94			
95	050303001003	草屋面	1. 铺草种类:仿真茅草	m ²	21.94			
		垃圾站内墙工程						
96	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆	m ²	21.6			
		垃圾站地面工程						
97	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 面层做法要求:表面防滑拉丝处理	m ²	7.96			
		垃圾站门窗工程						
98	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:成品卷帘门,由专业厂家进行二次深化设计	m ²	9.17			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：园林部分

兴村美丽乡村建设项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		墙绘						
99	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：各种抹灰面	m ²	189			
100	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾	m ³	1.89			
101	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆	m ²	189			
102	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS聚合物防水涂 2. 涂膜厚度、遍数：1mm厚	m ²	189			
103	011201001004	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆	m ²	189			
104	05B010	墙绘	1. 由专业公司二次深化设计	m ²	189			
		坐凳树池						
105	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	22.27			
106	040103001005	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m ³	22.27			
107	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：3km	m ³	13.43			
108	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层	m ³	3.38			
109	040303001008	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100厚C20混凝土垫	m ³	2.66			
110	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240×115×53 2. 砂浆强度等级：水泥石灰砂浆M7.5	m ³	7.39			
111	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖砌体 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m ³	4.68			
112	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：450x360X20厚光面芝麻白	m ²	12.96			
113	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆	m ²	16.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：园林部分

兴村美丽乡村建设项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			合比:水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色:450X450X50厚光面芝麻白					
		村牌						
		村牌基础工程						
114	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类	m3	2.67			
115	080101010001	原土碾压、夯	1. 密实度:密实度 \geq	m2	3.04			
116	010404001009	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚碎石垫层	m3	0.17			
117	040303001009	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100mm厚C20混凝土垫层	m3	0.17			
118	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240 \times 115 \times 53 2. 砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M7.5	m3	0.38			
119	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240 \times 115 \times 53 2. 墙体类型:240 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m3	0.36			
		村牌外立面装饰						
120	011204001002	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚 Φ 80~150棕褐色卵石	m2	4.85			
121	05B011	牌顶	1. 艺术钢构及仿真茅草顶	件	1			
122	05B012	亚克力板	1. 10厚白色磨砂面亚克力板, 内凹字体, 字体样式由甲方选定	块	1			
123	05B013	黎族图腾	1. 黎族图腾, 样式由甲方选定 (20厚GRC构件, 按形切割, 外刷仿木纹漆, 高730mm*宽600mm)	个	1			
124	05B014	成品陶罐	1. 成品陶罐 (Φ 500)	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：园林部分

兴村美丽乡村建设项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			高500mm)					
		建设铭牌景石						
125	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类	m3	0.5			
126	080101010002	原土碾压、夯	1. 密实度:密实度 \geq	m2	1.98			
127	010501003006	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	0.49			
128	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:30mm厚 2. 砂浆种类及配合比:1:3干硬性水泥砂浆找平	m2	0.36			
129	040901001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径 $\leq \Phi$ 18mm	t	0.002			
130	05B003	景石	1. 1100*640*300厚米黄色景石	个	1			
131	05B015	标题字体	1. 40高标题字体 阴刻5mm, 20高字体 阴刻3mm, 红色漆	组	1			
		草坡入水						
132	050101009001	种植土回填	1. 回填土质要求:绿化种植土 2. 回填厚度:按绿化施工图设计说明及相关规范要求, 满足苗木的土壤、土球、树穴的要求说明	m3	9.6			
		池塘清淤						
133	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:1m 2. 运距:5km	m3	39			
		土地庙改造						
		土地庙一改造						
		屋顶改造						
134	010604001005	钢梁	1. 钢材品种、规格: Φ 60X4mm厚热镀锌圆管 2. 运输距离:5km	t	0.044			
135	010604001006	钢梁	1. 钢材品种、规格: Φ	t	0.085			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：园林部分

兴村美丽乡村建设项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			30X2.5mm厚热镀锌圆管					
136	010604001007	钢梁	1. 钢材品种、规格:120x60x4厚热镀锌矩管屋脊 2. 运输距离:5km	t	0.129			
137	010604001008	钢梁	1. 钢材品种、规格:150x60x4厚热镀锌矩管屋脊 2. 运输距离:5km	t	0.007			
138	05B018	镀锌钢板	1. 60x3厚钢板焊接,表面栗色木纹漆	个	6			
139	05B019	角钢	1. 5厚50x50x50角钢,膨胀螺栓固定	个	24			
140	011405001004	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷木纹漆饰面	m ²	9.16			
141	010703001005	屋面木基层	1. 材料品种:150*15mm厚红梢防腐	m ²	1.78			
142	010703001006	屋面木基层	1. 材料品种:20mm厚红梢防腐木木板(桐油本色)	m ²	4.6			
143	011403003002	封檐板、顺水板油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷栗色木纹漆饰面	m	11.88			
144	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:油毡 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:干铺法	m ²	4.6			
145	010902002002	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:刷冷底子油 2. 涂膜厚度、遍数:一	m ²	4.6			
146	050303001004	草屋面	1. 铺草种类:人造铝制茅草	m ²	4.6			
		外墙面改造						
147	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:各种抹灰面	m ²	10.98			
148	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾	m ³	0.11			
149	011201001005	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆	m ²	10.98			
150	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS聚合物	m ²	10.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：园林部分

兴村美丽乡村建设项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			防水涂 2. 涂膜厚度、遍数:1mm厚					
151	011201001006	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆	m2	10.98			
		土地庙二改造						
		屋顶改造						
152	010604001009	钢梁	1. 钢材品种、规格:Φ60X4mm厚热镀锌圆管 2. 运输距离:5km	t	0.015			
153	010604001010	钢梁	1. 钢材品种、规格:Φ30X2.5mm厚热镀锌圆管	t	0.03			
154	010604001011	钢梁	1. 钢材品种、规格:120x60x4厚热镀锌矩管屋脊 2. 运输距离:5km	t	0.132			
155	010604001012	钢梁	1. 钢材品种、规格:150x60x4厚热镀锌矩管屋脊 2. 运输距离:5km	t	0.143			
156	010604001013	钢梁	1. 钢材品种、规格:150x60x4厚热镀锌矩管屋脊 2. 运输距离:5km	t	0.012			
157	010604001014	钢梁	1. 钢材品种、规格:150x60x4厚热镀锌矩管屋脊 2. 运输距离:5km	t	0.008			
158	010604001015	钢梁	1. 钢材品种、规格:150x60x4厚热镀锌矩管屋脊 2. 运输距离:5km	t	0.021			
159	05B020	镀锌钢板	1. 60x3厚钢板焊接,表面栗色木纹漆	个	10			
160	05B021	角钢	1. 5厚50x50x50角钢,膨胀螺栓固定	个	40			
161	011405001005	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷木纹漆饰面	m2	12.29			
162	010703001007	屋面木基层	1. 材料品种:150X15mm	m2	1.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：园林部分

兴村美丽乡村建设项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			厚红梢防腐木封檐板					
163	010703001008	屋面木基层	1. 材料品种：20mm厚红梢防腐木木板（桐油本色）	m ²	4.56			
164	011403003003	封檐板、顺水板油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：刷栗色木纹漆饰面	m	12.2			
165	010902001005	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：油毡 2. 防水层数：一层 3. 防水层做法：干铺法	m ²	4.56			
166	010902002003	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种：刷冷底子油 2. 涂膜厚度、遍数：一	m ²	4.56			
167	050303001005	草屋面	1. 铺草种类：人造铝制茅草	m ²	5.47			
		外墙面改造						
168	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：各种抹灰面	m ²	11.78			
169	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾	m ³	0.12			
170	011201001007	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆	m ²	11.78			
171	010903002003	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS聚合物防水涂 2. 涂膜厚度、遍数：1mm厚	m ²	11.78			
172	011201001008	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚水泥砂浆	m ²	11.78			
		当地自然石垒树池（8个）						
173	050301006001	池、盆景置石	1. 山石种类：Φ200-400灰色当地石头	个	96			
		路面划线						
174	040205006002	标线	1. 材料品种：热熔型涂料	m ²	168.6			
		拆除破损棚子						
175	05B004	拆除破损棚子	1. 拆除破损棚子	m ²	61.1			
176	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾	m ³	24.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：园林部分

兴村美丽乡村建设项目

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		文化活动中心改造工程						
		屋顶改造						
177	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称:屋顶造型 2. 钢材品种、规格:200*150*1.5厚铝合金 3. 运输距离:5km	t	0.392			
178	010604001016	钢梁	1. 钢材品种、规格:Φ100X5厚热镀锌圆钢管 2. 运输距离:5km	t	1.282			
179	010604001017	钢梁	1. 钢材品种、规格:Φ100X5厚热镀锌圆钢管 2. 运输距离:5km	t	0.229			
180	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Φ50X4厚热镀锌圆钢管 2. 运输距离:5km	t	0.388			
181	011405001006	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:刷木纹漆饰面	m ²	29.12			
182	010703001009	屋面木基层	1. 材料品种: 200X20mm厚红梢防腐	m ²	9.12			
183	010703001010	屋面木基层	1. 材料品种: 20mm厚红梢防腐木木板(桐油本色)	m ²	52.4			
184	010902001006	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:油毡 2. 防水层数:一层 3. 防水层做法:干铺法	m ²	52.4			
185	050303001006	草屋面	1. 铺草种类:人造铝制茅草	m ²	52.4			
186	011404007001	其他木材面	1. 油漆品种、刷漆遍数:清漆两遍	m ²	32.55			
		外墙面改造						
187	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:各种抹灰面	m ²	66.02			
188	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾	m ³	0.66			
189	011201001009	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆	m ²	66.02			
190	010903002004	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS聚合物	m ²	66.02			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：园林部分

兴村美丽乡村建设项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			防水涂 2. 涂膜厚度、遍数:1mm厚					
191	011201001010	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆	m ²	66.02			
192	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料一底二面	m ²	66.02			
193	05B005	墙绘	1. 墙绘, 由专业公司二次深化设计	m ²	66.02			
194	05B006	GRC装饰线条	1. GRC装饰线条	m	22			
195	05B007	窗顶装饰	1. 100*50厚芬兰木线条装饰 2. 100*100*50厚芬兰木线条装饰 3. 100*20厚芬兰木板装饰	个	2			
196	011204001003	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:30厚Φ80~150棕褐色卵石	m ²	12.02			
		生态停车场						
197	010404001010	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚碎石垫层	m ³	15.35			
198	040303001010	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:150mm厚C20混凝土垫层	m ³	11.52			
199	080505003001	车挡	1. 类型:预制C20混凝土车挡 2. 规格:300*650*300	处	10			
200	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 垫层厚度:30mm厚沙垫层 2. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:80厚绿色井字形植草砖	m ²	64.4			
201	050201001006	砖波导	1. 路面厚度、宽度、材料种类:200X100X60mm厚深灰色面包砖波导 2. 砂浆强度等级:30厚	m ²	12.37			
		仿竹栏杆						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新

工程名称：园林部分

兴村美丽乡村建设项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
202	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	140.47			
203	040103001006	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m ³	140.47			
204	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：3km	m ³	33.33			
205	010404001011	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石垫层	m ³	15.48			
206	040303001011	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土垫层	m ³	7.9			
207	010501003007	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m ³	9.95			
208	05B009	仿竹栏杆	1. 仿竹栏杆（不锈钢材质，表面电镀仿竹漆；含安装，高0.9m）	m	566			
		宣传栏						
209	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	9.44			
210	040103001007	回填方	1. 填方材料品种：一、二类土	m ³	9.44			
211	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：3km	m ³	1.78			
212	010404001012	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚碎石垫层	m ³	0.43			
213	040303001012	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：100mm厚C20混凝土垫层	m ³	0.31			
214	010501003008	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m ³	0.68			
215	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m ³	0.25			
216	040901001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢筋HPB300	t	0.032			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新
兴村美丽乡村建设项目

工程名称：园林部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 钢筋规格：直径≤Φ10mm					
217	040901001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格：直径≤Φ18mm	t	0.024			
218	010501003009	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.11			
219	05B016	宣传栏	1. 宣传栏 (5.55m*3.45m镀锌钢管框架、黎族图腾、表面贴10厚硬泡沫板 具体文字内容有业主制定) 2. 送审设计图纸	个	2			
		成品石桌凳						
220	05B017	成品石桌凳	1. 成品石桌凳（一桌四凳）	套	4			
		措施项目						
221	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备规格型号：履带式挖掘机 1m3以	台·次	1			
222	050402001001	现浇混凝土垫层	1. 厚度：100mm厚 2. 垫层模板制安	m2	194.27			
223	011702001001	基础	1. 基础类型：独立基础	m2	146.44			
224	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状：300*200矩形梁	m2	16.33			
225	011701001001	综合脚手架	1. 脚手架搭设	m2	155.81			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇新兴村美丽

工程名称：园林部分

乡村建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

标段：2022年本号镇新兴
村美丽乡村建设项目

工程名称：园林部分

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：2022年本号镇新兴
村美丽乡村建设项目

工程名称：园林部分

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：2022年本号镇新兴村

工程名称：园林部分

美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。