

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：安装工程

跃村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		卫生间						
		强电系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 安装方式:IP54级别防水配电箱,带锁,距地2.2米安装	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY22-4x16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 电压等级(kV):1KV	m	30			
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PC40 4. 配置形式:埋地	m	30			
4	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号、规格:BV-	m	94.35			
5	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号、规格:BV- 2. 5mm ²	m	76.59			
6	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PVC20 4. 配置形式:暗配	m	24.53			
7	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:阻燃塑料管 3. 规格:PVC25 4. 配置形式:暗配	m	28.45			
8	030412005001	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:LED 25W 3. 安装形式:壁挂式	套	4			
9	030412001001	普通灯	1. 名称:壁灯 2. 型号:LED 18W	套	2			
10	030404033001	风扇	1. 名称:排风扇	台	2			
11	030404035001	插座	1. 名称:5孔单相暗埋插座 2. 安装方式:距地	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：安装工程

跃村美丽乡村建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			500mm, 带防水盖					
12	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A	个	1			
13	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A	个	2			
14	040804004001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	15			
15	030413002001	剔堵槽、沟	1. 名称:砖结构剔堵槽 2. 规格:70mmx70mm	m	18			
16	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1			
		防雷系统						
17	030409002001	避雷网安装	1. 名称:避雷网 2. 安装形式:明装避雷带, 采用 ϕ 12mm热镀锌圆钢沿屋面明敷	m	21.2			
18	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	16			
19	030409002002	户外接地母线	1. 名称:户外接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40x4	m	18.88			
20	030409008001	总等电位联结端子箱	1. 名称:总等电位联结端子箱MEB	台	1			
21	030409008002	总等电位联结端子箱	1. 名称:接地测试端子	台	1			
22	030414011001	避雷网接地系统调试	1. 名称:避雷网接地系统调试	系统	1			
		给水系统						
23	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN65 1.0MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验及冲洗	m	5.4			
24	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：安装工程

跃村美丽乡村建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质、规格:PPR管 DN50 1.0MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道压力试验及冲洗					
25	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 DN40 1.0MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道压力试验及冲洗	m	5.7			
26	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:法兰水表DN65 3. 附件配置:含闸阀、止回阀及法兰等	个	1			
27	031003001001	阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN65	个	1			
		排水工程						
28	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U 塑料排水管DN75 4. 连接形式:粘接	m	3.2			
29	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U 塑料排水管DN100 4. 连接形式:粘接	m	6.2			
30	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U 塑料排水管DN150 4. 连接形式:粘接	m	1.5			
31	040504008001	钢混化粪池	1. 名称:成品化粪池 2. 型号、规格:1.5*1.5*2.0m	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：安装工程

跃村美丽乡村建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3					
32	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	8			
33	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：土 2. 填方来源、运距：原方利用	m ³	4			
		卫生间洁具						
34	031004006001	蹲式大便器	1. 名称：蹲式大便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：感应式 4. 含配件	组	4			
35	031004003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 规格、类型：感应式 3. 含配件	组	2			
36	031004014001	地漏	1. 名称：地漏 2. 材质：塑料 3. 型号、规格：DN70	个	2			
37	031004007001	小便器	1. 名称：挂式小便器 2. 材质：陶瓷 3. 规格、类型：感应式小便器 4. 含配件	组	2			
		室外灌溉给水						
38	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE管 DN110、1.0MPa 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验及冲洗	m	181.5			
39	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE管 DN75、1.0MPa 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道压力试验及冲洗	m	101.8			
40	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水	m	187.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：安装工程

跃村美丽乡村建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质、规格:PE管 DN50、1.0MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道压力试验及冲洗					
41	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN32、1.0MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道压力试验及冲洗	m	353.2			
42	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN25、1.0MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道压力试验及冲洗	m	10.5			
43	030801001001	过路钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN150	m	19.22			
44	030801001002	过路钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN100	m	14.38			
45	030801001003	过路钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN70	m	5.45			
46	030801001004	过路钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN40	m	21.63			
47	031003001002	快速取水器	1. 类型:快速取水器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	21			
48	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等	个	21			
49	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:法兰水表DN100 3. 附件配置:含闸阀、止	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎跃村美丽

工程名称：安装工程

乡村建设项目

单位：元

第 1 页

共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎跃村美丽

工程名称：安装工程

乡村建设项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：2022年本号镇黎跃村

工程名称：安装工程

美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：绿化工程

跃村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		整理绿化地、种植土						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m ²	4934			
2	050101009001	种植土回填	1. 回填土质要求:绿化种植土 2. 回填厚度:按绿化施工图设计说明及相关规范要求,满足苗木的土壤、土球、树穴的要求说明	m ³	1973.6			
		乔灌木栽植						
3	050102002001	三角梅A	1. 种类:三角梅A 2. 根盘直径:土球直径40cm以内换土 3. 冠丛高:H=1.2-1.5M W=1.2-1.5M 4. 养护期:6个月	株	62			
4	050102002002	三角梅B	1. 种类:三角梅B 2. 根盘直径:土球直径40cm以内换土 3. 冠丛高:三角梅B H=1.0M W=1.0M 4. 养护期:6个月	株	27			
5	050102002003	芭蕉	1. 种类:芭蕉 2. 根盘直径:土球直径60cm以内换土 3. 冠丛高:H=1.8-2.0M W=1.8-2.0M 4. 养护期:6个月	株	13			
6	050102002004	油茶树	1. 种类:油茶树 2. 根盘直径:土球直径50cm以内换土 3. 冠丛高:H=1.5-2.0M W=1.5-1.8 4. 养护期:6个月	株	745			
7	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:树棍桩三脚桩	株	758			
		地被栽植						
8	050102008001	沿阶草	1. 花卉种类:沿阶草 2. 株高或蓬径:H=15-20CM W=15-20CM	m ²	71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎跃村美丽

工程名称：绿化工程

乡村建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：2022年本号镇黎跃村

工程名称：绿化工程

美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：2022年本号镇黎跃村美

工程名称：园建工程

丽乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	新建铺装		
1.2	新建混凝土道路		
1.3	混凝土道路加宽		
1.4	花池改造		
1.5	特色廊架基础工程		
1.6	栅栏		
1.7	售卖棚架		
1.8	垃圾场改造		
1.9	新建卫生间		
1.10	村牌		
1.11	宣传栏一		
1.12	宣传栏二		
1.13	宣传栏三		
1.14	导示牌		
1.15	成品石桌凳		
1.16	健身器材		
1.17	建设铭牌景石		
1.18	成品坐凳		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		新建铺装						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土（挖装） 2. 挖土深度：详见施工图纸 3. 弃土运距：3km	m3	321.18			
2	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度：满足设计规范要求	m2	1147.1			
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm碎	m3	114.71			
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	109.9			
5	050201001001	灰色面包砖	1. 垫层厚度、宽度、材料种类：30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类：200X100X60mm灰色面包砖	m2	867.54			
6	050201001002	红色面包砖波导	1. 垫层厚度、宽度、材料种类：30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类：200X100X60mm红色面包砖波导	m2	183.46			
7	050201003001	C20混凝土护边	1. 路牙材料种类、规格：C20混凝土护边	m	623.7			
		新建混凝土道路						
8	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土（挖装） 2. 挖土深度：详见施工图纸 3. 弃土运距：3km	m3	125.4			
9	040202011001	碎石	1. 石料规格：综合 2. 厚度：120mm	m2	438.9			
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：180mm 3. 塑料膜养护 4. 混凝土路表面垃防	m2	418			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度:满足设计规范要求	m2	418			
		混凝土道路加宽						
12	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 (挖装) 2. 挖土深度:详见施工图纸 3. 弃土运距:3km	m3	5.1			
13	041001004001	路面凿毛	1. 材质:混凝土 2. 厚度:详见施工图纸	m2	17			
14	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾	m3	0.17			
15	040202011002	碎石	1. 石料规格:综合 2. 厚度:120mm	m2	18.7			
16	040203001001	涂界面剂	1. 品种:涂界面剂	m2	17			
17	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:180mm 3. 塑料膜养护 4. 混凝土路表面垃圾防	m2	17			
18	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: 14	t	0.039			
19	040901008001	钢筋植筋增加费	1. 植入深度:600mm 2. 植筋胶品种:强力植筋胶	根	27			
20	080101010003	原土碾压、夯实	1. 密实度:满足设计规范要求	m2	17			
		花池改造						
21	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 (挖装) 2. 挖土深度:详见施工图纸 3. 弃土运距:3km	m3	2.7			
22	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砌MU10砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.72			
23	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240X115X53mm厚红砖	m3	1.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 砂浆强度等级、配合比：白色水泥砂浆勾缝					
24	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m3	1.54			
25	011102001001	光面芝麻白压顶	1. 找平层厚度、砂浆配合比：1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色	m2	3.48			
26	011204001001	墙面光面芝麻白	1. 安装方式：1：3水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：180X60X30mm厚光面芝麻白	m2	1.04			
27	080101010004	原土碾压、夯实	1. 密实度：满足设计规范要求	m2	4.99			
28	05B001	120X5厚拉丝面304不锈钢	1. 120X5厚拉丝面304不锈钢板	块	16			
29	05B002	25X25X1.2厚铝合金方通艺术装饰，表面原木色木纹漆	1. 25X25X1.2厚铝合金方通艺术装饰，表面原木色木纹漆	件	16			
30	05B003	1.2厚铝合金矩形管艺术格，表面浅灰色	1. 1.2厚铝合金矩形管艺术格，表面浅灰色漆	m	7.61			
		特色廊架基础工程						
		特色廊架基础工程						
31	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见施工图纸	m3	94.46			
32	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求。 2. 填方材料品种：利用原土回填	m3	94.46			
33	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土（挖装） 2. 挖土深度：详见施工图纸 3. 弃土运距：3km	m3	23.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm碎	m ³	1.57			
35	010501001003	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	1.15			
36	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	3.3			
37	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	2.02			
38	010507007001	二次浇注	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	0.68			
39	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径Φ8	t	0.077			
40	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 10	t	0.078			
41	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 14	t	0.224			
42	010516003001	机械连接	1. 连接方式：满焊固定 2. 规格： 16	个	32			
43	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：固定 2. 钢材品种、规格：200x100x12mm厚镀锌钢板 3. 运输距离：5km	t	0.06			
44	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称：固定 2. 钢材品种、规格：400x400x12mm厚镀锌钢板 3. 运输距离：5km	t	0.121			
45	05B004	150X150X6厚热镀锌钢矩形管柱 外包防腐	1. 150X150X6厚热镀锌钢矩形管柱 外包防腐木	根	8			
		特色廊架钢构工程						
46	010604001001	钢梁	1. 梁类型：矩形	t	0.356			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 钢材品种、规格:300X150X4mm热镀锌钢 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km					
47	010604001002	钢梁	1. 梁类型:矩形 2. 钢材品种、规格:120x120x5mm热镀锌钢 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km	t	1.481			
48	010604001003	钢梁	1. 梁类型:矩形 2. 钢材品种、规格:120x80x5mm热镀锌钢 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km	t	0.119			
49	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60x60x4mm热镀锌钢 2. 构件类型:檩条 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km	t	0.458			
50	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:40x40x3mm热镀锌钢 2. 构件类型:檩条 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km	t	0.475			
51	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:木纹漆	m ²	86.84			
		特色廊架屋面工程						
52	010702005001	封檐板	1. 构件名称:封檐板 2. 构件规格尺寸:	m	35.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			100*20mm					
53	010703001001	屋面木基层	1. 望板材料种类、厚度:20mm胶合板	m ²	67.41			
54	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:木纹漆	m ²	72.8			
55	050303001001	草屋面	1. 铺草种类:人造铝制茅草	m ²	67.41			
56	050303004001	油毡瓦屋面	1. 油毡瓦遍数:一遍 2. 油毡瓦颜色规	m ²	67.41			
		特色廊架立面装饰						
57	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:100x50x3mm 2. 构件类型:钢拉条 3. 安装高度:详见施工图纸 4. 运输距离:5km	t	0.446			
58	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:栗色木纹漆	m ²	18.95			
		特色廊架地面铺贴						
59	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm碎	m ³	4.76			
60	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	4.76			
61	011102001002	切面海南黑波导	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:500X300X20mm厚机切面海南黑波导	m ²	1.38			
62	011102001003	海南黑波导倒20mm圆角	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:500X300X50厚机切面海南黑波导,倒20mm圆角	m ²	9.18			
63	011204001002	海南黑(地面侧立面)	1. 安装方式:1:3水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规	m ²	4.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色:250X130X20mm厚机切面海南黑					
64	050201001003	红色面包砖	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:200X100X60厚红色面包砖	m ²	29.19			
65	080101010005	原土碾压、夯实	1. 密实度:满足设计规范要求	m ²	47.6			
66	05B005	C20混凝土, 镶嵌20~30米黄色河卵石平铺密缝柱脚	1. C20混凝土, 镶嵌20~30米黄色河卵石平铺密缝柱脚	个	8			
		特色廊架坐凳						
67	05B006	文化长廊坐凳	1. 文化长廊坐凳	m	12.3			
		栅栏						
68	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(人工挖)	m ³	70.48			
69	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求. 2. 填方材料品种:利用原土回填	m ³	70.48			
70	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(挖装) 2. 弃土运距:3km	m ³	15.76			
71	010501001005	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	6.13			
72	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	6.62			
73	010507007002	二次浇注	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	3.01			
74	05B007	成品仿竹栏杆(高0.93m)	1. 材料:不锈钢电镀仿竹	m	507			
		售卖棚架						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		售卖棚架基础工程						
75	010101002009	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	124			
76	010103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求。 2. 填方材料品种：利用原土回填	m3	124			
77	010101002010	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土（挖装） 2. 弃土运距：3km	m3	11.2			
78	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm碎	m3	1.96			
79	010501001006	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	1.44			
80	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	4.12			
81	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	2.82			
82	010507007003	二次浇注	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	0.86			
83	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径Φ8	t	0.105			
84	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 10	t	0.098			
85	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 14	t	0.302			
86	010516003002	机械连接	1. 连接方式：满焊固定 2. 规格： 16	个	40			
87	010606013003	零星钢构件	1. 构件名称：固定 2. 钢材品种、规格：200x100x12mm厚镀锌钢板	t	0.075			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 运输距离:5km					
88	010606013004	零星钢构件	1. 构件名称:固定 2. 钢材品种、规格:400x400x12mm厚镀锌钢板 3. 运输距离:5km	t	0.151			
		售卖棚架钢结构工程						
89	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格:150X150X6mm热镀锌钢 3. 单根柱质量:综合 4. 运输距离:5km 5. 钢结构的安装费已包含,不再单独计费	t	1.215			
90	010604001004	钢梁	1. 梁类型:矩形 2. 钢材品种、规格:120x120x5mm热镀锌钢 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km	t	2.956			
91	010604001005	钢梁	1. 梁类型:矩形 2. 钢材品种、规格:120x80x5mm热镀锌钢 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km	t	0.149			
92	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:60x60x4mm热镀锌钢 2. 构件类型:檩条 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km	t	0.664			
93	010606002004	钢檩条	1. 钢材品种、规格:40x40x3mm热镀锌钢 2. 构件类型:檩条 3. 单根质量:综合	t	0.654			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km					
94	011405001004	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:木纹漆	m2	153.81			
		售卖棚架屋面工程						
95	010702005002	封檐板	1. 构件名称:封檐板 2. 构件规格尺寸:100*20mm	m	45.4			
96	010703001002	屋面木基层	1. 望板材料种类、厚度:20mm胶合板	m2	92.82			
97	011405001005	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:木纹漆	m2	99.63			
98	050303001002	草屋面	1. 铺草种类:人造铝制茅草	m2	92.82			
99	050303004002	油毡瓦屋面	1. 油毡瓦遍数:一遍 2. 油毡瓦颜色规	m2	92.82			
		售卖棚架地面铺贴						
100	080101010006	原土碾压、夯实	1. 密实度:满足设计规范要求	m2	55.76			
101	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm碎	m3	5.58			
102	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	5.58			
103	011102001004	切面海南黑波导	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:500X300X20mm厚机	m2	16.22			
104	011204001003	海南黑（地面侧立面）	1. 安装方式:1: 3水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:250X130X20mm厚机	m2	4.13			
105	050201001004	红色面包砖	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1:3干硬性水泥砂浆	m2	41.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 路面厚度、宽度、材料种类:200X100X60厚红色面包砖					
106	05B008	C20混凝土, 镶嵌20~30米黄色河卵石平铺密缝柱脚	1. C20混凝土, 镶嵌20~30米黄色河卵石平铺密缝柱脚	个	10			
		垃圾场改造						
		垃圾亭						
		垃圾亭基础工程						
107	010101002011	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见施工	m3	15.65			
108	010103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求. 2. 填方材料品种:利用原土回填	m3	15.65			
109	010101002012	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(挖装) 2. 弃土运距:3km	m3	1.87			
110	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm碎	m3	0.48			
111	010501001008	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	0.32			
112	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	0.57			
113	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	0.5			
114	010507007004	二次浇注	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	0.1			
115	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径Φ8	t	0.02			
116	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 10	t	0.062			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
117	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 14	t	0.302			
118	010516003003	机械连接	1. 连接方式：满焊固定 2. 规格：16	个	48			
119	010606013005	零星钢构件	1. 构件名称：固定 2. 钢材品种、规格：250X250X12mm厚镀锌钢板 3. 运输距离：5km	t	0.027			
		垃圾亭钢构工程						
120	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型：矩形 2. 钢材品种、规格：100X100X4mm热镀锌钢 3. 单根柱质量：综合 4. 运输距离：5km 5. 钢结构的安装费已包含，不再单独计费	t	0.136			
121	010603002003	空腹钢柱	1. 柱类型：矩形 2. 钢材品种、规格：100X50X3mm热镀锌钢 3. 单根柱质量：综合 4. 运输距离：5km 5. 钢结构的安装费已包含，不再单独计费	t	0.083			
122	010604001006	钢梁	1. 梁类型：矩形 2. 钢材品种、规格：100X100X4mm热镀锌钢 3. 单根质量：综合 4. 安装高度：详见施工图纸 5. 运输距离：5km	t	0.173			
123	011405001006	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：木纹漆	m ²	13.38			
		垃圾亭立面工程						
124	05B009	垃圾分类宣传栏	1. 垃圾分类宣传栏，（900*800*2厚304拉丝面不锈钢板，表面栗色木纹漆）	块	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		矮墙						
125	080101010007	原土碾压、夯实	1. 密实度:满足设计规范要求	m2	6.84			
126	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砌MU10砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆	m3	3.33			
127	010404001007	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm碎	m3	0.68			
128	010501001009	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	0.59			
129	011204003001	块料墙面	1. 20mm厚1: 2.5水泥砂浆抹面 2. 安装方式:水泥膏粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜	m2	16.9			
		地面铺装						
130	080101010008	原土碾压、夯实	1. 密实度:满足设计规范要求	m2	15			
131	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm碎	m3	1.5			
132	010501001010	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	1.5			
133	050201001005	深灰色面包砖	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:200X100X60厚深灰色面包砖	m2	11.96			
134	050201001006	红色面包砖波导	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:200X100X60厚深灰色面包砖	m2	3.04			
		新建卫生间						
		卫生间基础工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
135	010101002013	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见施工图	m3	29.99			
136	010103001005	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求. 2.填方材料品种:利用原土回填	m3	29.99			
137	010101002014	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土(挖装) 2.弃土运距:3km	m3	2.53			
138	010404001009	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm碎	m3	0.6			
139	010501001011	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等	m3	0.38			
140	010501003005	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等	m3	0.43			
141	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等	m3	0.81			
142	010503001004	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等	m3	1.12			
143	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等	m3	0.8			
144	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径Φ8	t	0.088			
145	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 10	t	0.026			
146	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 14	t	0.315			
		卫生间砌筑工程						
147	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
148	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240X115X53mm厚红砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥石灰砂浆	m3	12.69			
149	010401003005	240X115X53厚红砖侧立铺	1. 砖品种、规格、强度等级:240X115X53mm厚红砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥石灰砂浆	m3	0.6			
150	010401003006	砖砌洗手盆支柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240X115X53mm厚红砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥石灰砂浆	m3	0.12			
151	010401009001	240X115X53厚红砖方柱	1. 砖品种、规格、强度等级:240X115X53mm厚红砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥石灰砂浆	m3	0.92			
		卫生间钢构工程						
152	010603002004	空腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格:150X150X8mm热镀锌钢 3. 单根柱质量:综合 4. 运输距离:5km 5. 钢结构的安装费已包含,不再单独计费	t	0.368			
153	010604001007	钢梁	1. 梁类型:矩形 2. 钢材品种、规格:200X150X6mm热镀锌钢 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km	t	0.613			
154	010604001008	钢梁	1. 梁类型:矩形 2. 钢材品种、规格:200X150X6mm热镀锌钢 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工	t	0.435			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			纸 5. 运输距离:5km					
155	010606002005	钢檩条	1. 钢材品种、规格:80X60X5mm热镀锌钢	t	1.029			
156	011405001007	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:木纹漆	m ²	54.34			
		卫生间屋顶工程						
157	010605001001	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:75厚米黄色钢结构岩棉夹芯板屋面板	m ²	9.03			
158	010702005003	封檐板	1. 构件名称:封檐板 2. 构件规格尺寸:100*20mm	m	22			
159	010703001003	屋面木基层	1. 望板材料种类、厚度:20mm胶合板	m ²	28.2			
160	011405001008	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:木纹漆	m ²	3.3			
161	050303001003	草屋面	1. 铺草种类:人造铝制茅草	m ²	36.9			
162	050303004003	油毡瓦屋面	1. 油毡瓦遍数:一遍 2. 油毡瓦颜色规	m ²	28.2			
		卫生间门窗工程						
163	010802001001	铝合金门	1. 门框或扇外围尺寸:2100*900mm 2. 门框、扇材质:铝合金玻璃门	m ²	3.78			
164	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:热镀锌钢百叶 2. 百叶窗表面刷木纹	樘	9			
		卫生间天棚面						
165	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:室内成品腻子粉 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷内墙涂料二遍 4. 部位:天棚面	m ²	37			
		卫生间内墙面						
166	011204003002	光面米黄色瓷砖	1. 安装方式:水泥膏粘贴	m ²	45.52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色:600X300X10厚光面米黄色瓷砖					
		卫生间地面						
167	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:JS聚合物防水涂料、2遍	m2	12.18			
168	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	12.18			
169	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:400x400x10厚灰色防滑仿古砖	m2	12.18			
		成品隔断						
170	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔	m2	13.14			
		化粪池						
171	010101002015	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类	m3	12			
172	010103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求. 2. 填方材料品种:利用原土回填	m3	12			
173	010101002016	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土(挖装) 2. 弃土运距:3km	m3	12			
174	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池6m3	座	1			
		村牌						
175	05B010	水塘村标牌	1. 水塘村标牌(含基础,长4.2m,高3m)	个	1			
		宣传栏一						
176	05B011	宣传栏一	1. 宣传栏一(含基础,长4.2m,高3m)	个	3			
		宣传栏二						
177	05B012	宣传栏二	1. 宣传栏二(含基础,长4.2m,高3m)	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎

工程名称：园建工程

跃村美丽乡村建设项目

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		宣传栏三						
178	05B013	宣传栏三	1. 宣传栏三（含基础，长2.8m，高	个	1			
		导示牌						
179	05B014	导示牌	1. 导示牌（含基础，高2m，Φ1m热镀锌钢材材质，表面刷栗色木纹漆）	个	11			
		成品石桌凳						
180	05B015	成品石桌凳	1. 成品石桌凳（一桌四凳）	套	4			
		健身器材						
181	05B016	健身器材	1. 健身器材（由业主自行购买，厂家安	组	5			
		建设铭牌景石						
182	05B017	景石	1. 1400X630X300厚米黄色景石	块	1			
183	05B018	40高标题字体阴刻5mm，20高字体阴刻3mm，红色漆	1. 40高标题字体 阴刻5mm，20高字体 阴刻3mm，红色漆	组	1			
		成品坐凳						
184	05B019	成品坐凳	1. 成品坐凳	件	4			
		措施项目						
185	011702001001	基础	1. 基础类型：独立基础	m2	137.48			
186	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	16.27			
187	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状：300*200mm	m2	86.08			
188	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	12.2			
189	011702025001	二次浇注模板	1. 构件类型：小型构件	m2	82.08			
190	琼050401001001	砌筑脚手架	1. 搭设方式：外脚手架8.5m以内 双排	m2	528.68			
191	050402001001	现浇混凝土垫层	1. 垫层模板	m2	136.37			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇黎跃村美丽

工程名称：园建工程

乡村建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：2022年本号镇黎跃村

工程名称：园建工程

美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。