

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭

工程名称：安装工程

蕉村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		室外灌溉给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN75、1.0MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道压力试验及冲洗	m	18.7			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN50、1.0MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道压力试验及冲洗	m	64			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 DN25、1.0MPa 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:管道压力试验及冲洗	m	2.7			
4	031003001001	快速取水器	1. 类型:快速取水器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	3			
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25	个	3			
6	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:法兰水表DN75 3. 附件配置:含闸阀、止回阀及法兰等	个	1			
7	040504001001	水表井	1. 名称:水表井 2. 规格:详见图纸	座	1			
8	040101002001	挖沟槽坑土方	1. 人机配合	m ³	34.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭蕉村美丽
乡村建设项目

工程名称：安装工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭蕉村美丽

工程名称：安装工程

乡村建设项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：2022年本号镇芭蕉村

工程名称：安装工程

美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：2022年本号镇芭蕉村美

工程名称：绿化工程

丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	整理绿化地、种植土		
1.2	乔灌木栽植		
1.3	地被栽植		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭

蕉村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		整理绿化地、种植土						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m ²	690			
2	050101009001	种植土回填	1. 回填土质要求:绿化种植土 2. 回填厚度:按绿化施工图设计说明及相关规范要求,满足苗木的土壤、土球、树穴的要求说明	m ³	207			
		乔灌木栽植						
3	050102002001	三角梅A	1. 种类:三角梅A 2. 根盘直径:土球直径40cm以内换土 3. 冠丛高:H=1.2-1.5M W=1.2-1.5M 4. 养护期:6个月	株	8			
4	050102002002	芭蕉	1. 种类:芭蕉 2. 根盘直径:土球直径60cm以内换土 3. 冠丛高:H=1.8-2.0M W=1.8-2.0M 4. 养护期:6个月	株	3			
5	050102002003	咖啡树	1. 种类:咖啡树 2. 根盘直径:土球直径40cm以内换土 3. 冠丛高:H=1.2-1.5M W=1.2M 4. 养护期:6个月	株	310			
6	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:树棍桩三角桩	株	3			
7	050403001002	树木支撑架	1. 支撑类型、材质:单桩、藤木 附着物	株	310			
		地被栽植						
8	050102008001	沿阶草	1. 花卉种类:宫粉龙船花 2. 株高或蓬径:H=20-25CM W=20-25CM 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:6个	m ²	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭

蕉村美丽乡村建设项目

第 2 页 共 2 页

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			月					
9	050102008002	银边草	1. 花卉种类:银边草 2. 株高或蓬径:H=15-20CM W=15-20CM 3. 单位面积株数:64株/m2 4. 养护期:6个月	m2	4			
10	050102008003	翠芦莉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 株高或蓬径:H=30-35CM W=30-35CM 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:6个月	m2	3			
11	050102008004	黄变叶木	1. 花卉种类:黄变叶木 2. 株高或蓬径:H=30-35CM W=30-35CM 3. 单位面积株数:25株/m2 4. 养护期:6个月	m2	6			
12	050102012001	大叶油草	1. 草皮种类:大叶油草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月	m2	673			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭蕉村美丽

工程名称：绿化工程

乡村建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：2022年本号镇芭蕉村

工程名称：绿化工程

美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：2022年本号镇芭蕉村美

工程名称：园建工程

丽乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	现状土路改混凝土道路后加铺沥青面层		
1.2	水沟盖板加铺红色沥青		
1.3	水泥路加铺沥青面层		
1.4	原水沟盖板加高做人行道		
1.5	预制混凝土道牙		
1.6	铁皮棚改造		
1.7	咖啡主题墙绘		
1.8	围墙改造		
1.9	拆除工程		
1.10	芭蕉村门牌		
1.11	建设铭牌景石（1个）		
1.12	乡村咖啡门牌（1个）		
1.13	新增仿木栏杆		
1.14	钢管护桩		
1.15	铁皮棚改造		
1.16	咖啡主题墙绘		
1.17	划线		
1.18	建设铭牌景石		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭

工程名称：园建工程

蕉村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		现状土路改混凝土道路后加铺沥青面层						
1	041001004001	路面凿毛	1. 材质:混凝土 2. 厚度:详见施工图纸	m2	200.27			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾	m3	2			
3	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合	m2	100.14			
4	040202011001	碎石	1. 石料规格:综合 2. 厚度:200mm	m2	432.6			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20	m2	432.6			
6	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格: 14	t	0.727			
7	040901008001	钢筋植筋增加费	1. 植入深度:600mm 2. 植筋胶品种:强力植筋胶	根	1001			
		水沟盖板加铺红色沥青						
8	041001004002	路面凿毛	1. 材质:混凝土 2. 厚度:详见施工图纸	m2	902.2			
9	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾	m3	9.02			
10	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青 0.3kg/m2	m2	902.2			
11	040203004001	封层	1. 材料品种:乳化沥青	m2	902.2			
12	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:粗粒式沥青混凝土 2. 厚度:40mm	m2	902.2			
13	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式红色沥青混凝土 2. 厚度:30mm	m2	902.2			
		水泥路加铺沥青面层						
14	041001004003	路面凿毛	1. 材质:混凝土 2. 厚度:详见施工图纸	m2	2792.4			
15	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾	m3	27.92			
16	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青	m2	2792.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭

工程名称：园建工程

蕉村美丽乡村建设项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			0.3kg/m ²					
17	040203004002	封层	1. 材料品种:乳化沥青	m ²	2792.4			
18	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:粗粒式沥青混凝土 2. 厚度:40mm	m ²	2792.4			
19	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式深灰色沥青混凝土 2. 厚度:30mm	m ²	2792.4			
		原水沟盖板加高做人行道						
20	041001004004	路面凿毛	1. 材质:混凝土 2. 厚度:详见施工图纸	m ²	821.7			
21	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾	m ³	8.22			
22	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种:石油沥青 0.24kg/m ²	m ²	821.7			
23	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:碎石综合 2. 厚度:130mm	m ³	106.82			
24	050201001001	200X100X60mm 灰色面包砖	1. 垫层厚度、宽度、材料种类:30mm1:2.5水泥砂浆 2. 路面厚度、宽度、材料种类:200X100X60mm灰色面包砖	m ²	821.7			
		预制混凝土道牙						
25	050201003001	路牙铺设	1. 垫层厚度、材料种类:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 路牙材料种类、规格:1000X250X150mm预制混凝土	m	486.5			
		铁皮棚改造						
26	010604001001	钢梁	1. 梁类型:圆管 2. 钢材品种、规格:Φ40X3mm 3. 单根质量:综合 4. 运输距离:5km 5. 钢结构的安装费已包含,不再单独计费	t	0.798			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭

工程名称：园建工程

蕉村美丽乡村建设项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：木纹漆	m ²	7.99			
28	010703001001	屋面木基层	1. 望板材料种类、厚度：15mm厚菠萝格硬木	m ²	175			
29	050303004001	防水油毡屋面	1. 冷底子油品种：防水油毡	m ²	175			
30	050303001001	草屋面	1. 铺草种类：仿真茅草	m ²	210			
		咖啡主题墙绘						
31	011604002001	墙面凿毛清理干净	1. 拆除部位：墙体 2. 抹灰层种类：水泥砂浆	m ²	869.6			
32	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾	m ³	8.7			
33	011201001001	涂界面剂	1. 涂界面剂	m ²	869.6			
34	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥	m ²	869.6			
35	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS聚合物防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1	m ²	869.6			
36	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥	m ²	869.6			
		围墙改造						
		围墙标准段一（186m）						
		钢构工程						
37	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：矩形 2. 钢材品种、规格：100*50*3mm 3. 单根柱质量：综合 4. 运输距离：5km 5. 钢结构的安装费已包含，不再单独计费	t	0.421			
38	010604001002	钢梁	1. 梁类型：矩形 2. 钢材品种、规格：80*40*2.5mm 3. 单根质量：综合 4. 安装高度：详见施工图纸 5. 运输距离：5km	t	0.409			
39	010604001003	钢梁	1. 梁类型：矩形 2. 钢材品种、规格：	t	0.341			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭

工程名称：园建工程

蕉村美丽乡村建设项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			40*60*2.5mm 3.单根质量:综合 4.安装高度:详见施工 图纸 5.运输距离:5km					
40	010604001004	钢梁	1.梁类型:圆管 2.钢材品种、规格:50*4mm 3.单根质量:综合 4.安装高度:详见施工 图纸 5.运输距离:5km	t	1.03			
41	010604001005	钢梁	1.梁类型:矩形 2.钢材品种、规格:80*80*5mm 3.单根质量:综合 4.安装高度:详见施工 图纸 5.运输距离:5km	t	1.569			
42	010606002001	钢檩条	1.钢材品种、规格:40*40*4mm 2.构件类型:檩条 3.单根质量:综合 4.安装高度:详见施工 图纸 5.运输距离:5km	t	0.716			
43	011405001002	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:木纹漆	m ²	142.95			
44	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:围墙顶面 固定 2.钢材品种、规格:200*200*10mm 3.运输距离:5km	t	0.225			
45	040901008002	植筋	1.材料种类:HPB335 2.材料规格:Φ10 3.植入深度:200mm	根	248			
		围墙顶工程						
46	010702005001	封檐板	1.构件名称:封檐板 2.构件规格尺寸:100*20mm	m	207.7			
47	010703001002	屋面木基层	1.望板材料种类、厚度:10mm菠萝格硬木	m ²	114.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭

工程名称：园建工程

蕉村美丽乡村建设项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
48	050303004002	油毡瓦屋面	1. 油毡瓦遍数：一遍 2. 油毡瓦颜色规	m ²	114.24			
49	020602007001	围墙瓦顶	1. 铺设类型：围墙瓦顶双落水 2. 瓦件规格尺寸：瓦筒10*18、板瓦18*18、成品瓦脊	m	103.85			
50	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	114.24			
		围墙标准段二 (192.3m)						
		钢构工程						
51	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型：矩形 2. 钢材品种、规格：100*50*3mm 3. 单根柱质量：综合 4. 运输距离：5km 5. 钢结构的安装费已包含，不再单独计费	t	0.796			
52	010604001006	钢梁	1. 梁类型：矩形 2. 钢材品种、规格：80*40*2.5mm 3. 单根质量：综合 4. 安装高度：详见施工图纸 5. 运输距离：5km	t	0.422			
53	010604001007	钢梁	1. 梁类型：矩形 2. 钢材品种、规格：40*60*2.5mm 3. 单根质量：综合 4. 安装高度：详见施工图纸 5. 运输距离：5km	t	0.352			
54	010604001008	钢梁	1. 梁类型：圆管 2. 钢材品种、规格：50*4mm 3. 单根质量：综合 4. 安装高度：详见施工图纸 5. 运输距离：5km	t	1.063			
55	010604001009	钢梁	1. 梁类型：矩形	t	1.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭

工程名称：园建工程

蕉村美丽乡村建设项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 钢材品种、规格:80*80*5mm 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km					
56	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:40*40*4mm 2. 构件类型:檩条 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km	t	0.74			
57	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:木纹漆	m ²	175.51			
58	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:围墙顶面固定 2. 钢材品种、规格:200*200*10mm 3. 运输距离:5km	t	0.233			
59	040901008003	植筋	1. 材料种类:HPB335 2. 材料规格:Φ10 3. 植入深度:200mm	根	256			
		围墙顶工程						
60	010702005002	封檐板	1. 构件名称:封檐板 2. 构件规格尺寸:100*20mm	m	214.4			
61	010703001003	屋面木基层	1. 望板材料种类、厚度:10mm菠萝格硬木	m ²	117.92			
62	050303004003	油毡瓦屋面	1. 油毡瓦遍数:一遍 2. 油毡瓦颜色规	m ²	117.92			
63	020602007002	围墙瓦顶	1. 铺设类型:围墙瓦顶双落水 2. 瓦件规格尺寸:瓦筒10*18、板瓦18*18、成品瓦脊	m	107.2			
64	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平	m ²	117.92			
		拆除工程						
65	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除车挡	m ³	24.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭

工程名称：园建工程

蕉村美丽乡村建设项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:400*400mm					
66	011603001001	木构件拆除	1. 拆除木平台	m ²	7.1			
67	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾	m ³	26.04			
		芭蕉村门牌						
		门牌一（3个）						
		门牌一基础工程						
68	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见施工图	m ³	22.62			
69	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求. 2. 填方材料品种:利用原土回填	m ³	22.62			
70	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土（挖装） 2. 挖土深度:详见施工图纸 3. 弃土运距:3km	m ³	3.01			
71	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm碎	m ³	0.86			
72	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	0.6			
73	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	1.15			
74	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	0.4			
75	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径Φ8	t	0.021			
76	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 10	t	0.033			
77	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 14	t	0.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭

工程名称：园建工程

蕉村美丽乡村建设项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
78	010606013003	加肋板	1. 构件名称:固定 2. 钢材品种、规格:200x100x12mm厚镀锌钢板 3. 运输距离:5km	t	0.045			
79	010606013004	法兰盘	1. 构件名称:固定 2. 钢材品种、规格:300x300x12mm厚镀锌钢板 3. 运输距离:5km	t	0.051			
80	010516003001	机械连接	1. 连接方式:满焊固定 2. 规格: 16	个	24			
81	010507007001	二次浇注	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.33			
		门牌一钢构工程						
82	010603002003	空腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格:150X150X5mm 3. 单根柱质量:综合 4. 运输距离:5km 5. 钢结构的安装费已包含,不再单独计费	t	0.544			
83	010604001010	钢梁	1. 梁类型:矩形 2. 钢材品种、规格:100X100X5mm 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km	t	0.156			
84	010603002004	空腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格:80X80X3mm 3. 单根柱质量:综合 4. 运输距离:5km 5. 钢结构的安装费已包含,不再单独计费	t	0.117			
85	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度:1440X600X4厚热镀锌钢板,焊接固定	m ²	2.59			
86	011405001004	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:木纹漆	m ²	27.71			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭

蕉村美丽乡村建设项目

第 9 页 共 14 页

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		门牌二（8个）						
		门牌二基础工程						
87	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见施工图	m3	16.64			
88	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求。 2. 填方材料品种：利用原土回填	m3	16.64			
89	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土（挖装） 2. 挖土深度：详见施工图纸 3. 弃土运距：3km	m3	6.04			
90	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm碎	m3	1.01			
91	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	0.71			
92	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	0.58			
93	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等	m3	0.89			
94	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径Φ8	t	0.046			
95	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 10	t	0.027			
96	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 14	t	0.121			
97	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：砌MU10砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	2.62			
		门牌二立面装饰						
98	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合	m2	26.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭

工程名称：园建工程

蕉村美丽乡村建设项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			比:20mm厚1:2.5水泥砂浆					
99	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:240X60X10厚青砖	m2	6.94			
100	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底两面	m2	20			
		门牌二项工程						
101	010604001011	钢梁	1. 梁类型:圆管 2. 钢材品种、规格:50X4mm 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km	t	0.131			
102	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:40X40X4mm 2. 构件类型:檩条 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km	t	0.059			
103	010604001012	钢梁	1. 梁类型:矩形 2. 钢材品种、规格:80X80X*5mm 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km	t	0.206			
104	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格:5厚100X50XL厚 2. 安装高度:详见施工图纸 3. 运输距离:5km	t	0.104			
105	011405001005	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:木纹漆	m2	11.75			
106	010702005003	封檐板	1. 构件名称:封檐板 2. 构件规格尺寸:100*20mm	m	20			
107	010703001004	屋面木基层	1. 望板材料种类、厚度:10mm菠萝格硬木	m2	13.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭

工程名称：园建工程

蕉村美丽乡村建设项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
108	050303004004	油毡瓦屋面	1. 油毡瓦遍数：一遍 2. 油毡瓦颜色规	m ²	13.9			
109	020602007003	围墙瓦顶	1. 铺设类型：围墙瓦顶双落水 2. 瓦件规格尺寸：瓦筒10*18、板瓦18*18、成品瓦脊	m	13.9			
		建设铭牌景石（1个）						
110	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见施工	m ³	0.25			
111	010103001003	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求。 2. 填方材料品种：利用原土回填	m ³	0.25			
112	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土（挖装） 2. 挖土深度：详见施工图纸 3. 弃土运距：3km	m ³	0.25			
113	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	0.49			
114	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆	m ²	0.36			
115	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ14钢销@500, L=700	t	0.002			
		乡村咖啡门牌（1个）						
		咖啡门牌基础工程						
116	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见施工	m ³	1.12			
117	010103001004	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求。 2. 填方材料品种：利用原土回填	m ³	1.12			
118	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土（挖装）	m ³	7.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭

蕉村美丽乡村建设项目

第 12 页 共 14 页

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 挖土深度: 详见施工图纸 3. 弃土运距: 3km					
119	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100mm碎	m ³	0.29			
120	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	0.2			
121	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	0.38			
122	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	0.25			
123	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径Φ8	t	0.01			
124	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 10	t	0.011			
125	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 14	t	0.035			
126	010606013005	零星钢构件	1. 构件名称: 固定 2. 钢材品种、规格: 200x100x12mm厚镀锌钢板 3. 运输距离: 5km	t	0.015			
127	010606013006	零星钢构件	1. 构件名称: 固定 2. 钢材品种、规格: 300x300x12mm厚镀锌钢板 3. 运输距离: 5km	t	0.017			
128	010516003002	机械连接	1. 连接方式: 满焊固定 2. 规格: 16	个	8			
129	010507007002	二次浇注	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	0.11			
		咖啡门牌钢构工程						
130	010603002005	空腹钢柱	1. 柱类型: 矩形	t	0.181			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭

工程名称：园建工程

蕉村美丽乡村建设项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 钢材品种、规格:150X150X5mm 3. 单根柱质量:综合 4. 运输距离:5km 5. 钢结构的安装费已包含，不再单独计费					
131	010604001013	钢梁	1. 梁类型:矩形 2. 钢材品种、规格:100X100X5mm 3. 单根质量:综合 4. 安装高度:详见施工图纸 5. 运输距离:5km	t	0.082			
132	010603002006	空腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格:80X80X3mm 3. 单根柱质量:综合 4. 运输距离:5km 5. 钢结构的安装费已包含，不再单独计费	t	0.051			
133	010605002002	钢板墙板	1. 钢板厚度:1240X600X4厚热镀锌钢板，焊接固定	m ²	0.97			
134	011405001006	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:木纹漆	m ²	10.17			
		新增仿木栏杆						
135	05B001	仿木栏杆	1. 仿木栏杆（含安装，高0.9m） 2. 做法详施工图纸	m	320			
		钢管护桩						
136	05B002	Φ120钢管车挡	1. Φ120钢管车挡340mm高（内灌混凝土），表面贴黄色黑色警示标识，膨胀螺栓固定	个	467			
		铁皮棚改造						
137	05B003	表面喷射C20混凝土	1. 表面喷射C20混凝土50厚，Φ6@100钢筋网，表面仿木纹处理，刷仿木纹漆	m ²	61.44			
		咖啡主题墙绘						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年本号镇芭蕉村美丽

工程名称：园建工程

乡村建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：2022年本号镇芭蕉村

工程名称：园建工程

美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。