

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称：澄迈县人民武装部营区修缮项目
2. 建设地点：澄迈县
3. 建设单位：澄迈县退役军人事务局
4. 资金来源：政府投资资金

二、施工范围

澄迈县人民武装部营区修缮项目,位于海南省澄迈县,建设规模:宿舍装修共 13 套,其中拆除原有装饰、翻新内墙顶棚、楼地面砖、灯具线路、卫生间器具及园内道路进行改造等。

三、编制依据

1. 海南省住房和城乡建设厅颁发的 2017 版《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》;
2. 海南省住房和城乡建设厅颁发的 2015 版《海南省装饰装修工程综合定额》;
3. 海南省住房和城乡建设厅颁发的 2015 版《海南省房屋修缮与抗震加固综合定额》;
4. 海南省住房和城乡建设厅颁发的 2017 版《海南省安装工程综合定额》;
5. 海南省住房和城乡建设厅颁发的 2017 版《海南省市政工程综合定额》;
6. 《澄迈县人民武装部营区修缮项目预算书》;

7. 《澄迈县人民武装部营区修缮项目施工图图纸》；
8. 海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建定[2022]3号）；
9. 海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定〔2019〕100号）；
10. 海南省住房和城乡建设厅文件《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定[2019]128号）；
11. 海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定[2018]48号）；
12. 海南省住房和城乡建设厅、海南省财政厅、中国银保监会海南监管局文件《关于切实做好建筑施工行业安全生产责任保险工作的通知》（琼建质[2019]38号）；
13. 各专业国家标准图集及其它与本工程相关的资料；
14. 其它有关的法律、法规、政策、规范文件。

四、相关资料

1. 《关于澄迈县人民武装部营区修缮项目初步设计及概算的批复》；
 2. 《澄迈县人民武装部营区修缮项目预算书》；
 3. 《澄迈县人民武装部营区修缮项目施工图》；
- 以上资料均由建设单位提供，并对其工程项目资料的真实性、合法性、完整性、唯一性负责。

				单 位				价
17	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:600*800	m2	6.24			
18	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:1000*1800	m2	46.8			
19	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:1800*2000	m2	93.6			
20	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:2300*1900	m2	56.81			
21	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:5400*1500	m2	105.3			
		客厅						
22	011406001001	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	492.7			
23	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	27.3			
24	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:300mm*300mm 2.面层材料品种、规格:硅酸钙板 3.乳胶漆两遍	m2	136.34			
25	011102003001	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	201.63			
		带阳台卧室						
		阳台						
26	011406001002	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	108.94			
27	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	8.19			
28	011302001002	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:300mm*300mm 2.面层材料品种、规格:硅酸钙板 3.乳胶漆两遍	m2	43.68			
29	011102003002	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	33.8			
		卧室						

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县人民武装

工程名称：装饰工程

部营区修缮项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	011406001003	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	493.22			
31	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	26.13			
32	011302001003	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:300mm*300mm 2.面层材料品种、规格:硅酸钙板 3.乳胶漆两遍	m2	116.69			
33	011102003003	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	158.86			
		卧室						
34	011406001004	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	481.39			
35	011105003004	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	28.28			
36	011302001004	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:300mm*300mm 2.面层材料品种、规格:硅酸钙板 3.乳胶漆两遍	m2	118.09			
37	011102003004	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	169.65			
		餐厅						
38	011406001005	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	341.77			

39	011105003005	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	18.33			
40	011302001005	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:300mm*300mm 2.面层材料品种、规格:硅酸钙板 3.乳胶漆两遍	m2	103.95			
41	011102003005	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	136.5			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:澄迈县人民武装部

工程名称:装饰工程

营区修缮项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		厨房						
42	011204003001	块料墙面	1.聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 平面 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	165.75			
43	011302001006	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:600mm*600mm 2.面层材料品种、规格:铝板	m2	43			
44	011102003006	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm 2.聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 平面 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	43			
		卫生间						

45	011204003002	块料墙面	1. 聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 平面 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	147.55			
46	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:600mm*600mm 2. 面层材料品种、规格:铝板	m2	19.31			
47	011102003007	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 2. 聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 平面 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	19.31			
		其他装饰工程						
48	010810001001	窗帘		m2	81.9			
49	011701001001	活动脚手架		m2	2922.09			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段:澄迈县人民武装部营区修

单位:

工程名称:装饰工程

缮项目

元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				

4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

专业工程暂估价及结算价表

标段：澄迈县人民武装部营区

工程名称：装饰工程

修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	次卧床（带床头柜）	10套	30000			
	主卧床（带床头柜）	10套	33000			
	主卧衣柜	10套	30800			
	次卧衣柜	10套	26600			
	沙发	10套	39800			
	茶几、电视机柜	10套	34600			
	书桌、书椅	10套	29000			
	餐桌	10套	31800			
	电动晾衣杆（配晾衣架16个）	10套	14400			
	1.5米床（带床垫、枕芯）	2套	9600			
	1.8米床（带床垫、枕芯和床头柜）	2套	9800			
	沙发（长度3.42米）	2套	9300			
	茶几、电视机柜	2套	9960			
	书柜	2套	1960			
	餐桌	2套	9872			
	厨房定制大理石灶台、柜子	43.2m	129600			
	定制衣柜	4套	16000			
	阳台定制柜子	14.6m	51100			
	海尔洗衣机	10台	16990			
	海尔三门直冷冰箱	10台	16990			
	海尔洗衣机	2台	7998			
	海尔冰箱	2台	9960			
	净水机	12台	17988			
	卡萨帝前置过滤器	2台	9750			

合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：

装饰工程

标段：澄迈县人民武装部营区修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+ 分部分项定额	$(\text{FBFX_DERGF} + \text{DJCS_DERGF} + \text{FBFX_DEJSRGF} + \text{DJCS_DEJSRGF}) * 0.7$	23.5	

一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县人民武装部营区修

工程名称：道路工程

缮项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				

7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68					默认的安 责险费率 是按照最 优设置， 但是由于 安责险费 率中浮动 费率根据 具体条件 不同费率 不同，所 以请参照 琼建质 【2019】 38号中的 附件1计 算实际费 率；
8	1.4	临时设施费							
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部 分)	2.05					
10	1.4.2	1~5千万元以内部 分	综合价不含主设 (1~5千万元以内 部分)	1.23					
11	1.4.3	5千万元~1亿元以 内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元 以内部分)	0.82					
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部 分)	0.41					
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+ 单	0.14					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：道

路工程

标段：澄迈县人民武装部营区修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+	A+B+C+D	9	

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县人民武装

工程名称：安装工程

部营区修缮项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		宿舍楼						
		拆除工程						
1	03B001	配电箱(柜)拆除(半周长1m以内)	1. 配电箱(柜)拆除(半周长1m以内)	台	13			
2	011613001001	开关拆除	跷板式暗开关(单控)拆除 单联	套	13			
3	011613001002	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶灯	套	13			
4	011613001003	灯具拆除	1. 灯具种类:荧光灯	套	91			
5	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:大便器	套	13			
6	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆	套	26			
7	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:淋浴器	套	13			
8	03B002	风机盘管拆除吊顶式	1. 风机盘管拆除吊顶式	台	13			
9	03B003	吊风扇 拆除	1. 吊风扇 拆除	台	13			
10	011612001001	管道拆除	管线、给排水	m	13			
11	03B004	清理房间内原有家具	清理房间内原有家具	项	13			
		电气部分						
		强电						
12	030412001001	普通灯具	客厅餐厅卧室灯	套	52			
13	03B005	房间内管线改造	1. 房间内管线改造	项	13			
14	03B006	房间内给排水管改造	1. 房间内给排水管改造	项	13			
15	030412001002	普通灯具	吸顶灯(厨房、阳台)	套	39			

16	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关	个	182			
17	030404035001	插座	1. 名称:插座	个	208			
18	03B007	风机盘管安装 壁挂式	1. 风机盘管安装 壁挂式	台	13			
19	030505004001	电视墙	1. 名称:电视机 (华为V65i)	套	2			
20	030505004002	电视墙	1. 名称:海尔65寸电视	套	11			
21	031006012001	热水器、开水炉	1. 型号、容积:60L	台	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县人民武装

工程名称：安装工程

部营区修缮项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 安装方式:悬挂嵌入式	台	3			
23	030404017002	配电箱	1. 名称:层电表箱 2. 安装方式:悬挂嵌入式	台	9			
24	030411002001	线槽	剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	169.4			
25	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32	m	169.4			
26	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	384.85			
27	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-4mm ²	m	124.15			
28	030412001003	普通灯具	1. 名称:射灯 2. 规格:9w	套	390			
		弱电						

29	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20	m	549.97			
30	030411002002	线槽	剔堵槽、沟 砖结构 宽 70mm*深70mm	m	260			
31	030502005001	双绞线缆	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:RVS (2X1.5)	m	136.56			
32	030502005002	双绞线缆	1. 规 格:HYV-4X (2*0.5)	m	148.97			
33	030502005003	双绞线缆	1. 名称:超五类双屏蔽 网线	m	140.29			
34	030502005004	双绞线缆	1. 名称:同轴电缆	m	124.15			
		卫生器具						
35	031006012002	热水器、开水 炉	1. 型号、容积:60L	台	2			
36	031004003001	洗脸盆	洗脸盆	组	26			
37	030701003001	空调器	1. 名称:格力 2. 型号:3匹	台	2			
38	030701003004	空调器	1. 名称:格力 2. 型号:1.5匹 3. 其他房间	台	22			
39	030701003003	空调器	1. 名称:格力 2. 型号:3匹 3. 其他房间	台	11			
40	030701003002	空调器		台	4			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:澄迈县人民武装部

工程名称:安装工程

营区修缮项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
41	031004004001	洗涤盆		组	13			
42	031004006001	大便器		组	13			
43	031004010001	淋浴器	双管成品淋浴器	套	13			

		办公楼布线						
		室外						
		拆除部分						
44	011612001002	管道拆除	塑料管拆除 公称口径 32mm以内	m	1245.53			
45	03B008	电缆拆除(铜 芯) 截面积 4mm2以内	1. 电缆拆除(铜芯) 截 面积4mm2以内	m	3000			
		电气部分						
		强电						
46	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32	m	914.83			
47	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-2.5mm2	m	1500			
48	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-4mm2	m	1500			
		弱电						
49	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32	m	900			
50	030502005005	双绞线缆	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:RVS (2X1.5)	m	274			
51	030502005006	双绞线缆	1. 规格:超五类双屏蔽 网线	m	300			
52	030502005008	双绞线缆	1. 名称:同轴电缆	m	300			
		室内						
		拆除部分						
53	011612001003	管道拆除	塑料管拆除 公称口径 32mm以内	m	3736.59			
54	03B009	电缆拆除(铜 芯) 截面积 4mm2以内	1. 电缆拆除(铜芯) 截 面积4mm2以内	m	6639.27			
55	011614002001	柜体拆除	1. 柜体尺寸: 长、宽、 高:半周长1m以内	个	6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
56	011613001004	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶灯	套	42			
57	011613001005	灯具拆除	1. 灯具种类:双荧光灯管	套	145			
58	011613001006	灯具拆除	跷板式暗开关(单控) 拆除 单联	套	280			
		电气部分						
		强电						
59	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:半周长1m以内	台	6			
60	030411002003	线槽	剔堵槽、沟 砖结构 宽 70mm*深70mm	m	941.05			
61	030411001005	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32	m	156.84			
62	030411001007	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32	m	784.21			
63	030411004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	2823.15			
64	030412001004	普通灯具	客厅餐厅卧室灯	套	42			
65	030412001005	普通灯具	1. 名称:单管荧光灯	套	149			
66	030404034002	照明开关	1. 名称:照明开关	个	61			
67	030404035002	插座	普通插座安装 单相 暗插座电流 15A以下	个	197			
68	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全指示灯	套	5			
		弱电						
69	030411001006	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20	m	496.91			
70	030502005009	双绞线缆	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:RVS(2X1.5)	m	275.55			
71	030502005010	双绞线缆	1. 规格:超五类双屏蔽 网线	m	312.29			
72	030502005011	双绞线缆	1. 名称:同轴电缆	m	37.03			
		大院布线						
		拆除部分						
73	011612001004	管道拆除	塑料管拆除 公称口径 32mm以内	m	320.65			

本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县人民武装部营区修缮

单位：

工程名称：安装工程

项目

元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				

3	1.3	建施安责险	不含建施安责 险费*0.001	68				默认的安 责险费率 是按照最 优设置， 但是由于 安责险费 率中浮动 费率根据 具体条件 不同费率 不同，所 以请参照 琼建质 【2019】 38号中的 附件1计 算实际费 率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工 费+单价措施项 目人工费-人工 价差+分部分项 机上人工费+单 价措施机上人 工费-机上人工 价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工 费+单价措施项 目人工费-人工 价差+分部分项 机上人工费+单 价措施机上人 工费-机上人工 价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工 费+单价措施项 目人工费-人工 价差+分部分项 机上人工费+单 价措施机上人 工费-机上人工 价差	3.06				

