

## 第三章 用户需求书

- 1、项目名称：澄迈县人民武装部营区修缮项目
- 2、建设规模：澄迈县人民武装部营区修缮项目,位于海南省澄迈县，建设规模：宿舍装修共13套，其中拆除原有装饰、翻新内墙顶棚、楼地面砖、灯具线路、卫生间器具及园内道路进行改造等。（具体以施工图和工程量清单为准）
- 3、工 期：60日历天
- 4、质量要求：符合国家现行有关工程施工验收规范和标准要求的合格标准。
- 5、采购内容：详见第三章“用户需求书”。
- 6、采购预算：¥3021909.75元。
- 7、招标范围：工程施工总承包（具体以施工图及工程量清单为准）。

### 1、工程量清单

## 编制说明

### 一、工程简要概况

澄迈县人民武装部营区修缮项目建设范围包括:装饰工程、道路工程、安装工程等。在项目总预算中，包括了工程费用，工程建设其他费用和基本预备费。

### 二、编制范围

1. 包括施工图设计范围内澄迈县人民武装部营区修缮项目工程量清单。

### 三、编制依据

1. 关于印发《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》，琼建定（2019）100号，按9%计取；
2. 本工程施工图设计图纸及相关资料；
3. 海南省住房和城乡建设厅发布的工程量清单项目计量规范

(2013-海南)；

4. 依据定额：

(1) 海南省市政工程综合定额(2017)；

(2) 海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017）；

(3) 海南省安装工程综合定额（2017）；

5. 工程所在地的人工、材料、机械及设备价格：

(1) 人工单价执行《琼建定（2022）3号文》按145.00元/工日执行；

(2) 材料单价主要依据《海南省工程造价信息》2022年第8期澄迈县相关价格信息计算，部分采用市场询价；

(3) 规费中社会保障费费率根据《关于调整海南省建设工程社会保障费费率的通知》琼建定[2019]128号为23.5%；

#### 四、编制方法

1. 工程量根据施工图设计文件和有关13计量规范及常规施工方案计算；分部分项工程及措施项目费根据现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价。

2. 单项工程造价，由组成该单项工程的各单位工程造价汇总而成。

#### 五、计量说明

1. 其他按图纸说明及一般做法考虑；

2. 弃土外运运距暂按10km计，结算按实调整；

3. 技术措施项目：按定额规范考虑。



合计					

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

标段：澄迈县人民武装部营区修

工程名称：装饰工程

缮项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	门窗工程		
1.3	客厅		
1.4	带阳台卧室		
1.5	卧室		
1.6	餐厅		
1.7	厨房		
1.8	卫生间		
1.9	其他装饰工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		







17	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:600*800	m2	6.24			
18	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1000*1800	m2	46.8			
19	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*2000	m2	93.6			
20	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:2300*1900	m2	56.81			
21	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:5400*1500	m2	105.3			
		客厅						
22	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	492.7			
23	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	27.3			
24	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300mm*300mm 2. 面层材料品种、规格:硅酸钙板 3. 乳胶漆两遍	m2	136.34			
25	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	201.63			
		带阳台卧室						
		阳台						
26	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	108.94			
27	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	8.19			
28	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300mm*300mm 2. 面层材料品种、规格:硅酸钙板 3. 乳胶漆两遍	m2	43.68			
29	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	33.8			
		卧室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县人民武装

工程名称：装饰工程

部营区修缮项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	011406001003	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	493.22			
31	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	26.13			
32	011302001003	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:300mm*300mm 2.面层材料品种、规格:硅酸钙板 3.乳胶漆两遍	m2	116.69			
33	011102003003	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	158.86			
		卧室						
34	011406001004	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	481.39			
35	011105003004	块料踢脚线	1.踢脚线高度:150 2.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	28.28			
36	011302001004	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:300mm*300mm 2.面层材料品种、规格:硅酸钙板 3.乳胶漆两遍	m2	118.09			
37	011102003004	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	169.65			
		餐厅						
38	011406001005	抹灰面油漆	1.刮腻子遍数:2 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍	m2	341.77			

39	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	18.33			
40	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:300mm*300mm 2. 面层材料品种、规格:硅酸钙板 3. 乳胶漆两遍	m2	103.95			
41	011102003005	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷地面砖	m2	136.5			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:澄迈县人民武装部

工程名称:装饰工程

营区修缮项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		厨房						
42	011204003001	块料墙面	1. 聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 平面 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	165.75			
43	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:600mm*600mm 2. 面层材料品种、规格:铝板	m2	43			
44	011102003006	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 2. 聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 平面 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	43			
		卫生间						

45	011204003002	块料墙面	1. 聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 平面 2. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	147.55			
46	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:600mm*600mm 2. 面层材料品种、规格:铝板	m2	19.31			
47	011102003007	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm 2. 聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 平面 3. 面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地面砖	m2	19.31			
		其他装饰工程						
48	010810001001	窗帘	1. 窗帘盒 胶合板 双轨 2. 成品窗帘安装 3. 具体详见图纸	m2	81.9			
49	011701001001	活动脚手架		m2	2922.09			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

## 总价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县人民武装部营区修

工程名称：装饰工程

缮项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1	3				

			千万元以内部分)					
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				







	垃圾处 置费				
1.2	其中： 社保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项 工程费+措 施项目费+ 其他项目 费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人  
员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

（清-表3）

## 单位工程招标控制价汇总表

标段：澄迈县人民武装部营区修

工程名称：道路工程

缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		

2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县人民武装部

工程名称：道路工程

营区修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	040203006001	沥青混凝土	1. 乳化沥青 2. 中粒式沥青混凝土 6cm	m <sup>2</sup>	3605.64			



# 总价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县人民武装部营区修

工程名称：道路工程

缮项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						

9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+ 单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

## 总价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县人民武装部营区修

工程名称：道路工程

缮项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价	0.67				





合 计				—

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：道路

工程

标段：澄迈县人民武装部营区修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：建筑 垃圾处置 费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中： 垃圾处 置费				
1.2	其中： 社保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项 工程费+措 施项目费+ 其他项目 费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人  
员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

标段：澄迈县人民武装部营区修

工程名称：安装工程

缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	宿舍楼		
1.2	办公楼布线		
1.3	大院布线		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县人民武装

工程名称：安装工程

部营区修缮项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		宿舍楼						
		拆除工程						
1	03B001	配电箱(柜)拆除(半周长1m以内)	1. 配电箱(柜)拆除(半周长1m以内)	台	13			
2	011613001001	开关拆除	跷板式暗开关(单控)拆除 单联	套	13			
3	011613001002	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶灯	套	13			
4	011613001003	灯具拆除	1. 灯具种类:荧光灯	套	91			
5	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:大便器	套	13			
6	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆	套	26			
7	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:淋浴器	套	13			
8	03B002	风机盘管拆除吊顶式	1. 风机盘管拆除吊顶式	台	13			
9	03B003	吊风扇 拆除	1. 吊风扇 拆除	台	13			
10	011612001001	管道拆除	管线、给排水	m	13			
11	03B004	清理房间内原有家具	清理房间内原有家具	项	13			
		电气部分						

		强电						
12	030412001001	普通灯具	客厅餐厅卧室灯	套	52			
13	03B005	房间内管线改造	1. 房间内管线改造	项	13			
14	03B006	房间内给排水管改造	1. 房间内给排水管改造	项	13			
15	030412001002	普通灯具	吸顶灯（厨房、阳台）	套	39			
16	030404034001	照明开关	1. 名称:照明开关	个	182			
17	030404035001	插座	1. 名称:插座	个	208			
18	03B007	风机盘管安装 壁挂式	1. 风机盘管安装 壁挂式	台	13			
19	030505004001	电视墙	1. 名称:电视机（华为V65i）	套	2			
20	030505004002	电视墙	1. 名称:海尔65寸电视	套	11			
21	031006012001	热水器、开水炉	1. 型号、容积:60L	台	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县人民武装

工程名称：安装工程

部营区修缮项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
22	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 安装方式:悬挂嵌入式	台	3			
23	030404017002	配电箱	1. 名称:层电表箱 2. 安装方式:悬挂嵌入式	台	9			
24	030411002001	线槽	剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	169.4			
25	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32	m	169.4			

26	030411004001	配线	1.名称:绝缘电线 2.型号:BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	384.85			
27	030411004002	配线	1.名称:绝缘电线 2.型号:BV-4mm <sup>2</sup>	m	124.15			
28	030412001003	普通灯具	1.名称:射灯 2.规格:9w	套	390			
		弱电						
29	030411001002	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20	m	549.97			
30	030411002002	线槽	剔堵槽、沟 砖结构 宽 70mm*深70mm	m	260			
31	030502005001	双绞线缆	1.名称:多芯软导线 2.规格:RVS(2X1.5)	m	136.56			
32	030502005002	双绞线缆	1.规 格:HYV-4X(2*0.5)	m	148.97			
33	030502005003	双绞线缆	1.名称:超五类双屏蔽 网线	m	140.29			
34	030502005004	双绞线缆	1.名称:同轴电缆	m	124.15			
		卫生器具						
35	031006012002	热水器、开水 炉	1.型号、容积:60L	台	2			
36	031004003001	洗脸盆	洗脸盆	组	26			
37	030701003001	空调器	1.名称:格力 2.型号:3匹	台	2			
38	030701003004	空调器	1.名称:格力 2.型号:1.5匹 3.其他房间	台	22			
39	030701003003	空调器	1.名称:格力 2.型号:3匹 3.其他房间	台	11			
40	030701003002	空调器		台	4			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:澄迈县人民武装部

工程名称:安装工程

营区修缮项目

第 3 页 共 5 页

序	项目编码	项目名称	项目特征描述	计	工程量	金额(元)
---	------	------	--------	---	-----	-------

号				量 单 位		综合单价	合价	其中：暂估 价
41	031004004001	洗涤盆		组	13			
42	031004006001	大便器		组	13			
43	031004010001	淋浴器	双管成品淋浴器	套	13			
		办公楼布线						
		室外						
		拆除部分						
44	011612001002	管道拆除	塑料管拆除 公称口径 32mm以内	m	1245.53			
45	03B008	电缆拆除(铜 芯) 截面积 4mm2以内	1. 电缆拆除(铜芯) 截 面积4mm2以内	m	3000			
		电气部分						
		强电						
46	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32	m	914.83			
47	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-2.5mm2	m	1500			
48	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-4mm2	m	1500			
		弱电						
49	030411001004	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32	m	900			
50	030502005005	双绞线缆	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:RVS(2X1.5)	m	274			
51	030502005006	双绞线缆	1. 规格:超五类双屏蔽 网线	m	300			
52	030502005008	双绞线缆	1. 名称:同轴电缆	m	300			
		室内						
		拆除部分						
53	011612001003	管道拆除	塑料管拆除 公称口径 32mm以内	m	3736.59			
54	03B009	电缆拆除(铜 芯) 截面积 4mm2以内	1. 电缆拆除(铜芯) 截 面积4mm2以内	m	6639.27			
55	011614002001	柜体拆除	1. 柜体尺寸:长、宽、 高:半周长1m以内	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县人民武装部

工程名称：安装工程

营区修缮项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
56	011613001004	灯具拆除	1. 灯具种类:吸顶灯	套	42			
57	011613001005	灯具拆除	1. 灯具种类:双荧光灯管	套	145			
58	011613001006	灯具拆除	跷板式暗开关(单控) 拆除 单联	套	280			
		电气部分						
		强电						
59	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:半周长1m以内	台	6			
60	030411002003	线槽	剔堵槽、沟 砖结构 宽 70mm*深70mm	m	941.05			
61	030411001005	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32	m	156.84			
62	030411001007	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC32	m	784.21			
63	030411004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	2823.15			
64	030412001004	普通灯具	客厅餐厅卧室灯	套	42			
65	030412001005	普通灯具	1. 名称:单管荧光灯	套	149			
66	030404034002	照明开关	1. 名称:照明开关	个	61			
67	030404035002	插座	普通插座安装 单相 暗插座电流 15A以下	个	197			
68	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全指示灯	套	5			
		弱电						
69	030411001006	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20	m	496.91			

70	030502005009	双绞线缆	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:RVS(2X1.5)	m	275.55			
71	030502005010	双绞线缆	1. 规格:超五类双屏蔽 网线	m	312.29			
72	030502005011	双绞线缆	1. 名称:同轴电缆	m	37.03			
		大院布线						
		拆除部分						
73	011612001004	管道拆除	塑料管拆除 公称口径 32mm以内	m	320.65			
74	03B010	电缆拆除(铜 芯)	1. 电缆拆除(铜芯) 截 面	m	320.65			
本页小计								

注:为计取规费等的的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:澄迈县人民武装

工程名称:安装工程

部营区修缮项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程 量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估 价
		截面积6mm2 以内	积6mm2以内					
75	011614002002	柜体拆除	1. 柜体尺寸:长、宽、高: 半周长1m以内	个	2			
76	03B011	人工拆除基 层或面层、沟 槽挖填	1. 人工拆除基层或面层、 沟槽挖填	m2	192.6			
		电气部分						
		强电						
77	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50	m	322.72			
78	030411004006	配线	1. 名称:电力电缆 2. 型 号:ZR-YJV-4*35+1*16mm2	m	322.72			
		弱电						
79	030411001010	配管	1. 名称:镀锌钢管	m	273.46			



			工费-机上人工价差					
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				







1	规费	其中：垃圾 处置费+其 中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中： 垃圾处 置费				
1.2	其中： 社保费	(分部分项 定额人工 费+单价措 施定额人 工费+分部 分项定额 机上人工 费+单价措 施定额机 上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项 工程费+措 施项目费+ 其他项目 费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人  
员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。