

编制说明

一、工程概况：

- 1、项目名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目
- 2、建设单位：儋州市雅星镇人民政府
- 3、项目地点：儋州市雅星镇

二、编制范围：

本项目主要内容包括：新建盖板排水沟、新建截水沟、安装排水管、新建沉沙井等。

三、编制依据：

- 1、中华人民共和国国家标准《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》；
- 2、《儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目-施工图》；
- 3、其他有关编制工程预算的相关规定及政府文件。

四、编制方法：

- 1、本工程量清单子目按照中华人民共和国国家标准《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》设置。
- 2、清单工程量根据《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》的计算规则按设计施工图计算。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会 标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	逢当村		
1.2	新盛村		
1.3	朝康村		
1.4	朝尚村		
1.5	朝伦村		
1.6	逢金村		
1.7	妥郎村		
1.8	和老村		
1.9	和睦下村		
1.10	灰窑村		
1.11	机械进场		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

标段：儋州市雅星镇和盛
村委会排水改造项目

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		逢当村						
		新建盖板排水沟111m						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.62m	m3	51.62			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	20.65			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	30.97			
4	040501016001	砌筑排水沟	1. 断面规格:详见设计图纸 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆 5. 盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板	m	111			
		新建盖板10m						
5	040402016001	沟道盖板	1. 材质:钢筋混凝土盖板 2. 规格尺寸:450*600mm 3. 强度等级:C25	m	10			
		安装PVC管309m						
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.5m	m3	95.02			
7	040103001002	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:中粗砂	m3	27.04			
8	040103001003	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土	m3	67.98			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			回填					
9	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	27.04			
10	040501004001	塑料管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格:PVC管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:0.45m	m	309			
		安装波纹管28m						
11	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 锯缝	m2	11.2			
12	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人自行考虑	m3	2.24			
13	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.3m	m3	5.17			
14	040103001004	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:中粗砂	m3	2.45			
15	040103001059	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	2.72			
16	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	2.45			
17	040501004002	波纹管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格:波纹管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:0.45m	m	28			
18	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:50mm	m2	11.2			
19	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养护	m2	11.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		新建沉沙井17座						
20	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度: 0.82m	m3	10.55			
21	040103001005	回填方	1. 密实度要求: 符合设计规范要求 2. 填方来源、运距: 原土回填	m3	6.02			
22	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	4.53			
23	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层120mm厚 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 勾缝、抹面要求: 2cm厚1:2水泥砂浆 4. 盖板材质、规格: 定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	17			
		新盛村						
		新建盖板排水沟294m						
24	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度: 0.62m	m3	136.71			
25	040103001012	回填方	1. 密实度要求: 符合设计规范要求 2. 填方来源、运距: 原土回填	m3	54.68			
26	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	82.03			
27	040501016004	砌筑排水沟	1. 断面规格: 详见设计图纸 2. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层120mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求: 2cm	m	294			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			厚1: 2水泥砂浆 5. 盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板					
		安装波纹管33m						
28	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 锯缝	m2	13.2			
29	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人自行考虑	m3	2.64			
30	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.3m	m3	6.09			
31	040103001013	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:中粗砂	m3	2.89			
32	040103001060	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	3.2			
33	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	2.89			
34	040501004005	波纹管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格:波纹管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:0.45m	m	33			
35	040202011004	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:50mm	m2	13.2			
36	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养护	m2	13.2			
		新建沉沙井20座						
37	040101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.82m	m3	12.41			
38	040103001014	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求	m3	7.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 填方来源、运距：原土回填					
39	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	5.33			
40	040504001004	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层120mm厚 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 勾缝、抹面要求：2cm厚1：2水泥砂浆 4. 盖板材质、规格：定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	20			
		朝康村						
		新建盖板排水沟1547m						
41	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别：人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度：0.62m	m ³	719.36			
42	040103001015	回填方	1. 密实度要求：符合设计规范要求 2. 填方来源、运距：原土回填	m ³	287.74			
43	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	431.61			
44	040501016005	砌筑排水沟	1. 断面规格：详见设计图纸 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层120mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求：2cm厚1：2水泥砂浆 5. 盖板材质及规格：450*600mm的C25钢筋混凝土盖板	m	1547			
		安装PVC管25m						
45	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别：人机配合挖	m ³	7.69			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

标段：儋州市雅星镇和盛
村委会排水改造项目

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			一、二类土 2. 挖土深度:0.5m					
46	040103001016	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:中粗砂	m ³	2.19			
47	040103001017	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	5.5			
48	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	2.19			
49	040501004006	塑料管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格:PVC管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:0.45m	m	25			
		安装波纹管73.5m						
50	041001001005	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 锯缝	m ²	29.4			
51	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	5.88			
52	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.3m	m ³	13.56			
53	040103001018	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:中粗砂	m ³	6.43			
54	040103001061	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	7.13			
55	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	6.43			
56	040501004007	波纹管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚	m	73.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质及规格:波纹管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:0.45m					
57	040202011005	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:50mm	m ²	29.4			
58	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养护	m ²	29.4			
		新建沉沙井70座						
59	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.82m	m ³	43.45			
60	040103001019	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	24.8			
61	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	18.65			
62	040504001005	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆 4. 盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	70			
		朝尚村						
		新建盖板排水沟277.5m						
63	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.62m	m ³	129.04			
64	040103001020	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	51.62			
65	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:土方	m ³	77.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 运距:投标人自行考虑					
66	040501016006	砌筑排水沟	1. 断面规格:详见设计图纸 2. 垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆 5. 盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板	m	277.5			
		新建截水沟3m						
67	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.62m	m ³	1.23			
68	040103001021	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	0.51			
69	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	0.72			
70	040501016007	砌筑截水沟	1. 断面规格:详见设计图纸 2. 垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆 5. 盖板材质及规格:定制球磨铸铁篦子300*520mm	m	3			
		安装PVC管5m						
71	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.5m	m ³	1.54			
72	040103001022	回填方	1. 密实度要求:符合设计	m ³	0.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			规范要求 2. 填方来源、运距：中粗砂					
73	040103001023	回填方	1. 密实度要求：符合设计规范要求 2. 填方来源、运距：原土回填	m ³	1.1			
74	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	0.44			
75	040501004008	塑料管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格：PVC管DN200 3. 连接形式：胶圈接口 4. 铺设深度：0.45m	m	5			
		安装波纹管35.5m						
76	041001001006	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：15cm 3. 锯缝	m ²	14.2			
77	040103002026	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	2.84			
78	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别：人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度：0.3m	m ³	6.55			
79	040103001024	回填方	1. 密实度要求：符合设计规范要求 2. 填方来源、运距：中粗砂	m ³	3.11			
80	040103001062	回填方	1. 密实度要求：符合设计规范要求 2. 填方来源、运距：原土回填	m ³	3.44			
81	040103002027	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	3.11			
82	040501004009	波纹管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格：波纹管DN200 3. 连接形式：胶圈接口	m	35.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 铺设深度:0.45m					
83	040202011006	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:50mm	m ²	14.2			
84	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养护	m ²	14.2			
		新建沉沙井27座						
85	040101003006	挖基坑土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.82m	m ³	16.76			
86	040103001025	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	9.56			
87	040103002028	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	7.19			
88	040504001006	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆 4. 盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	27			
		朝伦村						
		新建盖板排水沟965.5m						
89	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.62m	m ³	448.96			
90	040103001026	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	179.58			
91	040103002029	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	269.37			
92	040501016008	砌筑排水沟	1. 断面规格:详见设计图纸	m	965.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		新建截水沟3m	2. 垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:2cm厚1: 2水泥砂浆 5. 盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板					
93	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.62m	m3	1.23			
94	040103001027	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	0.51			
95	040103002030	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	0.72			
96	040501016009	砌筑截水沟	1. 断面规格:详见设计图纸 2. 垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:2cm厚1: 2水泥砂浆 5. 盖板材质及规格:定制球磨铸铁篦子300*520mm	m	3			
		安装PVC管30m						
97	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.5m	m3	9.23			
98	040103001028	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:中粗砂	m3	2.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目
 标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目
 第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
99	040103001029	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	6.6			
100	040103002031	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	2.63			
101	040501004010	塑料管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格:PVC管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:0.45m	m	30			
		安装波纹管115.5m						
102	041001001007	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 锯缝	m2	46.2			
103	040103002032	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人自行考虑	m3	9.24			
104	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.3m	m3	21.31			
105	040103001030	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:中粗砂	m3	10.11			
106	040103001063	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	11.2			
107	040103002033	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	10.11			
108	040501004011	波纹管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格:波纹管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:0.45m	m	115.5			
109	040202011007	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:50mm	m2	46.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目
 标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目
 第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
110	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养护	m2	46.2			
		新建沉沙井63座						
111	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.82m	m3	39.1			
112	040103001031	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	22.32			
113	040103002034	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	16.78			
114	040504001007	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆 4. 盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	63			
		逢金村						
		新建盖板排水沟2845.3m						
115	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.62m	m3	1323.06			
116	040103001032	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	529.23			
117	040103002035	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	793.84			
118	040501016010	砌筑排水沟	1. 断面规格:详见设计图纸 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3. 砌筑材料品种、规	m	2845.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆 5.盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板					
		新建截水沟3m						
119	040101002022	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.62m	m3	1.23			
120	040103001033	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	0.51			
121	040103002036	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	0.72			
122	040501016011	砌筑截水沟	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆 5.盖板材质及规格:定制球磨铸铁篦子300*520mm	m	3			
		安装PVC管45m						
123	040101002023	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.5m	m3	13.84			
124	040103001034	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	3.94			
125	040103001035	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	9.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
126	040103002037	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	3.94			
127	040501004012	塑料管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格:PVC管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:0.45m	m	1			
		安装波纹管126.6m						
128	041001001008	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 锯缝	m2	50.64			
129	040103002038	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人自行考虑	m3	10.13			
130	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.3m	m3	23.36			
131	040103001036	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:中粗砂	m3	11.08			
132	040103001064	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	12.28			
133	040103002039	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	11.08			
134	040501004013	波纹管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格:波纹管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:0.45m	m	126.6			
135	040202011008	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:50mm	m2	50.64			
136	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养护	m2	50.64			
		新建沉沙井74座						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
137	040101003008	挖基坑土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.82m	m3	45.93			
138	040103001037	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	26.21			
139	040103002040	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	19.71			
140	040504001008	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆 4. 盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	74			
		妥郎村						
		新建盖板排水沟410m						
141	040101002025	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.62m	m3	190.65			
142	040103001038	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	76.26			
143	040103002041	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	114.39			
144	040501016012	砌筑排水沟	1. 断面规格:详见设计图纸 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆	m	410			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板					
		安装PVC管5m						
145	040101002026	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.5m	m3	1.54			
146	040103001039	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:中粗砂	m3	0.44			
147	040103001040	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	1.1			
148	040103002042	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	0.44			
149	040501004014	塑料管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格:PVC管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:0.45m	m	5			
		安装波纹管119.5m						
150	041001001009	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 锯缝	m2	47.8			
151	040103002043	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人自行考虑	m3	9.56			
152	040101002027	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.3m	m3	22.05			
153	040103001041	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:中粗砂	m3	10.46			
154	040103001065	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土	m3	11.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			回填					
155	040103002044	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	10.46			
156	040501004015	波纹管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格:波纹管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:0.45m	m	119.5			
157	040202011009	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:50mm	m2	47.8			
158	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养护	m2	47.8			
		新建沉沙井28座						
159	040101003009	挖基坑土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.82m	m3	17.38			
160	040103001042	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	9.92			
161	040103002045	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	7.46			
162	040504001009	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆 4. 盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	28			
		和老村						
		新建盖板排水沟743.5m						
163	040101002028	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土	m3	345.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 挖土深度:0.62m					
164	040103001043	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	138.29			
165	040103002046	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	207.44			
166	040501016013	砌筑排水沟	1. 断面规格:详见设计图纸 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆 5. 盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板	m	743.5			
		安装PVC管35m						
167	040101002029	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.5m	m ³	10.76			
168	040103001044	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:中粗砂	m ³	3.06			
169	040103001045	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	7.7			
170	040103002047	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	3.06			
171	040501004016	塑料管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格:PVC管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:0.45m	m	35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

标段：儋州市雅星镇和盛
村委会排水改造项目

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		安装波纹管57m						
172	041001001010	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 锯缝	m ²	22.8			
173	040103002048	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	4.56			
174	040101002030	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.3m	m ³	10.52			
175	040103001046	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:中粗砂	m ³	4.99			
176	040103001066	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	5.53			
177	040103002049	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	4.99			
178	040501004017	波纹管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格:波纹管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:0.45m	m	57			
179	040202011010	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:50mm	m ²	22.8			
180	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养护	m ²	22.8			
		新建沉沙井46座						
181	040101003010	挖基坑土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.82m	m ³	28.55			
182	040103001047	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m ³	16.3			
183	040103002050	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m ³	12.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目
 标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目
 第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
184	040504001010	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆 4. 盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	46			
		和睦下村						
		新建盖板排水沟94.5m						
185	040101002031	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.62m	m3	462.44			
186	040103001048	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	184.98			
187	040103002051	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	277.47			
188	040501016014	砌筑排水沟	1. 断面规格:详见设计图纸 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆 5. 盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板	m	994.5			
		新建截水沟37m						
189	040101002032	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.62m	m3	15.18			
190	040103001049	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土	m3	6.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			回填					
191	040103002052	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	8.86			
192	040501016015	砌筑截水沟	1. 断面规格:详见设计图纸 2. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆 5. 盖板材质及规格:定制球磨铸铁篦子300*520mm	m	37			
		安装PVC管35m						
193	040101002033	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.5m	m3	10.76			
194	040103001050	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:中粗砂	m3	3.06			
195	040103001051	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	7.7			
196	040103002053	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	3.06			
197	040501004018	塑料管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格:PVC管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:0.45m	m	35			
		安装波纹管48m						
198	041001001011	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:15cm 3. 锯缝	m2	19.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
199	040103002054	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人自行考虑	m3	3.84			
200	040101002034	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.3m	m3	8.86			
201	040103001052	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:中粗砂	m3	4.2			
202	040103001067	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	4.66			
203	040103002055	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	4.2			
204	040501004019	波纹管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格:波纹管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 铺设深度:0.45m	m	48			
205	040202011011	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:50mm	m2	19.2			
206	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养护	m2	19.2			
		新建沉沙井58座						
207	040101003011	挖基坑土方	1. 土壤类别:人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度:0.82m	m3	36			
208	040103001053	回填方	1. 密实度要求:符合设计规范要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	20.55			
209	040103002056	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人自行考虑	m3	15.45			
210	040504001011	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2. 砌筑材料品种、规	座	58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3.勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm					
		灰窑村						
		新建盖板排水沟545.5m						
211	040101002035	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.62m	m3	253.66			
212	040103001054	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	101.46			
213	040103002057	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	152.19			
214	040501016016	砌筑排水沟	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm厚1:2水泥砂浆 5.盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板	m	545.5			
		安装PVC管10m						
215	040101002036	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.5m	m3	3.08			
216	040103001055	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	0.88			
217	040103001056	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求	m3	2.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目
 标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目
 第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 填方来源、运距：原土回填					
218	040103002058	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：投标人自行考虑	m3	0.88			
219	040501004020	塑料管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格：PVC管DN200 3. 连接形式：胶圈接口 4. 铺设深度：0.45m	m	10			
		安装波纹管57m						
220	041001001012	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：15cm 3. 锯缝	m2	24			
221	040103002059	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：投标人自行考虑	m3	4.56			
222	040101002037	挖沟槽土方	1. 土壤类别：人机配合挖一、二类土 2. 挖土深度：0.3m	m3	10.52			
223	040103001057	回填方	1. 密实度要求：符合设计规范要求 2. 填方来源、运距：中粗砂	m3	4.99			
224	040103001068	回填方	1. 密实度要求：符合设计规范要求 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	5.53			
225	040103002060	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：投标人自行考虑	m3	4.99			
226	040501004021	波纹管DN200	1. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层50mm厚 2. 材质及规格：波纹管DN200 3. 连接形式：胶圈接口 4. 铺设深度：0.45m	m	57			
227	040202011012	碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：50mm	m2	24			
228	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：15cm	m2	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改 标段：儋州市雅星镇和盛村委会
造项目 排水改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。