

(清-封面)

档案号：琼JQXM[2022]049号

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册，共一册)

建设工程名称：儋州市雅星镇乐贺村委会利乐村生产
道路硬化工程

招标单位名称：儋州市雅星镇人民政府
(单位盖章)

编制单位名称：泾清项目管理有限公司
(盖单位章)

编制日期： 年 月 日

(清-签署页)

儋州市雅星镇乐贺村委会
利乐村生产道路硬化工程

招标工程量清单

招 标 人：

儋州市雅星镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人：

涇清项目管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

编制说明

一、工程概况：

- 1、项目名称：儋州市雅星镇乐贺村委会利乐村生产道路硬化工程
- 2、建设单位：儋州市雅星镇人民政府
- 3、项目地点：儋州市雅星镇

二、编制范围：

本项目主要内容包括：新建道路、排水管安装、新建桥栏杆、新建交通标志牌等。

三、编制依据：

- 1、中华人民共和国国家标准《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》；
- 2、《儋州市雅星镇乐贺村委会利乐村生产道路硬化工程-施工图》；
- 3、其他有关编制工程预算的相关规定及政府文件。

四、编制方法：

- 1、本工程量清单子目按照中华人民共和国国家标准《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》设置。
- 2、清单工程量根据《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》的计算规则按设计施工图计算。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：儋州市雅星镇乐贺村委会利乐村生产道路硬化工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	利乐村				
2	茂花村				
合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：利乐村
标段：儋州市雅星镇乐贺村委会利乐村生产道路硬化工程
第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	路面12cm级配+18cm路面		
1.3	混凝土排水管		
1.4	桥栏杆		
1.5	交通标志牌		
1.6	机械进场		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市雅星镇乐贺
村委会利乐村生产道路硬
化工程

工程名称：利乐村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：机械挖一、二类土	m3	5635.22			
2	040103002001	余方弃置	1. 场内运土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	32.93			
3	040103001001	机械回填土	1. 密实度要求：符合设计规范要求 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	5602.29			
4	040103001002	机械回填土（路肩土）	1. 密实度要求：符合设计规范要求 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	495.9			
		路面12cm级配+18cm路面						
5	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床整形 路床碾压检	m2	11295.5			
6	040202011001	12cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：12cm	m2	11295.5			
7	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm 3. 塑料模养护 4. 拉防滑条	m2	9642.5			
8	040402017001	缩缝（锯缝机切缝）	1、缩缝 锯缝机切缝； 2、人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	m	2254.7			
		混凝土排水管						
9	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.43			
10	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：混凝土垫层模板	m2	8			
11	040501001001	混凝土管	1. 规格：钢筋混凝土管 DN500 2. 接口方式：承插式 3. 人机配合下管 4. 水泥砂浆接口	m	12			
12	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格：毛石	m3	3.47			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市雅星镇乐贺
村委会利乐村生产道路硬
化工程

工程名称：利乐村

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:石挡土墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm 水泥砂浆1: 2	m2	2.59			
		桥栏杆						
14	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:钢管栏杆	t	1.028			
		交通标志牌						
15	01B001	交通标志牌	1. 交通标志牌	根	2			
		机械进场						
16	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 1m3以内	台.次	1			
17	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机 90kW以内	台.次	1			
18	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台.次	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：利乐村

标段：儋州市雅星镇乐贺村委会利乐村生产道路硬化工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 利乐村

标段: 儋州市雅星镇乐贺村委会
利乐村生产道路硬化工程

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：利乐村
标段：儋州市雅星镇乐贺村委会
利乐村生产道路硬化工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 茂花村

标段: 儋州市雅星镇乐贺村委会利乐村生产道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土石方工程		
1.2	路面12cm级配+18cm路面		
1.3	平面交叉口12cm级配+18cm路面		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中: 安全防护、文明施工费		
2.2	其中: 临时设施费		
2.3	其中: 雨季施工增加费		
2.4	其中: 夜间施工增加费		
2.5	其中: 视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中: 暂列金额		
3.2	其中: 暂估价		
3.3	其中: 计日工		
3.4	其中: 总承包服务费		
四	规费		
4	其中: 垃圾处置费		
5	其中: 社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注: 本表适用于单位工程招标控制价, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市雅星镇乐贺
村委会利乐村生产道路硬
化工程

工程名称：茂花村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：机械挖一、二类土	m ³	1556			
2	040103002001	余方弃置	1. 场内运土 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	900			
3	040103001006	机械回填土	1. 密实度要求：符合设计规范要求 2. 填方来源、运距：原土回填	m ³	656			
4	040103001007	机械回填土（路肩土）	1. 密实度要求：符合设计规范要求 2. 填方来源、运距：原土回填	m ³	464.55			
		路面12cm级配+18cm路面						
5	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床整形 路床碾压检	m ²	9291			
6	040202011001	12cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：12cm	m ²	9290.99			
7	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm 3. 塑料模养护 4. 拉防滑条	m ²	7742.5			
8	040402017001	缩缝（锯缝机切缝）	1、缩缝 锯缝机切缝； 2、人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	m	2063.18			
		平面交叉口12cm级配+18cm路面						
9	040202001002	路床（槽）整形	1. 部位：路床整形 路床碾压检	m ²	15.2			
10	040202011003	12cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：12cm	m ²	15.2			
11	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm 3. 塑料模养护 4. 拉防滑条	m ²	12			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茂花村
 标段：儋州市雅星镇乐贺村委会利乐村生产道路硬化工程
 单位：元
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：茂花村
 标段：儋州市雅星镇乐贺村委会利乐村生产道路硬化工程
 单位：元
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）：
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
 复核人（造价工程师）：

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茂花村

标段：儋州市雅星镇乐贺村委会
利乐村生产道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：茂花村
标段：儋州市雅星镇乐贺村委会
利乐村生产道路硬化工程
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。