

# 投标报价汇总表

合同段：G225海榆西线安全隐患治理工程(K20+000~K24+000)

标表1

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	600	安全设施及预埋管线	
6	700	绿化及环境保护设施	
7		第100章至第700章合计	
8		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
9		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
10		计日工合计	
11		投标报价	

# 工程量清单表

合同段：G225海榆西线安全隐患治理工程(K20+000~K24+000)

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则	总额	1.000		
101-1	保险费	总额	1.000		
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理	总额	1.000		
102-1	竣工文件	总额	1.000		
102-2	施工环保费	总额	1.000		
102-3	安全生产费	总额	1.000		
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	公里	0.300		
103-6	道路临时设施	总额	1.000		
103-6-1	闪光箭头	台	2.000		
103-6-2	附设警示灯的路拦	个	2.000		
103-6-3	夜间照明设施	台	10.000		
103-6-4	锥形交通标	个	300.000		
103-6-5	施工距离标志	个	4.000		
103-6-6	导向标志	个	2.000		
103-6-7	限速标志	个	8.000		
103-6-8	解除限速标志	个	4.000		
104	承包人驻地建设	总额	1.000		
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：G225海榆西线安全隐患治理工程(K20+000~K24+000)

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面	m3	211.238		
-a	挖除水泥混凝土（局部病害重度裂缝、板角换板）	m3	72.912		
-b	挖除水泥混凝土路面（新旧路面搭接处）	m3	105.600		
202-3	拆除结构物				
-a	挖除硬路肩混凝土	m3	8.438		
-b	拆除钢筋混凝土结构（拆除人行道栏杆及混凝土）	m3	46.000		
-c	拆除混凝土结构（波形护栏混凝土）	m3	7.020		
202-4	路基防护与加固工程（铺草皮）				
-b	一般防护铺草皮	m2	200.000		
清单 第200章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：G225海榆西线安全隐患治理工程(K20+000~K24+000)

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层				
308-2	黏层	m2	19775.000		
310	防裂贴	m2	1902.700		
310-2	防裂贴	m2	1902.700		
311	改性沥青及改性沥青混合料				
311-1	细粒式改性沥青混合料路面				
-a	厚40mm	m2	9887.500		
LM010503	AC-13 SBS改性细粒式沥青混凝土面层4cm	m2	9887.500		
311-2	中粒式改性沥青混合料路面				
-a	厚60mm	m2	9887.500		
312	旧路面处理				
312-1	新旧路面搭接（路面修复厚度14cm）				
-a	厚140mm	m2	440.000		
-b	局部病害处理（重度裂缝,板角修补路面厚度24cm）	m2	304.000		
-c	局部病害处理灌缝（轻度裂缝,接缝,错台）	m	4238.600		
-d	铣刨水泥混凝土路面（厚度5mm）	m2	9887.500		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	现浇混凝土加固土路肩	m3	8.438		

清单 第300章 合计 人民币 元

# 工程量清单表

合同段：G225海榆西线安全隐患治理工程(K20+000~K24+000)

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-4	桥梁混凝土防撞护栏结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	463.700		
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	3192.600		
410	结构混凝土工程				
410-6	桥梁混凝土防撞护栏	m3	26.200		
415	人行道改桥面铺装				
415-2	人行道改桥面铺装	m3	4.100		
清单 第400章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：G225海榆西线安全隐患治理工程(K20+000~K24+000)

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	波形钢板护栏(GR-B-4C)	m	206.000		
-b	原波形钢板护栏加板安装(跌马桥桥头海口、老城方	处	4.000		
-c	波形钢板护栏(AT-C端头)	处	3.000		
-d	波形钢板护栏(BT-C端头)	处	11.000		
605	道路交通标线	m <sup>2</sup>	322.000		
605-1	热熔型涂料路面标线	m <sup>2</sup>	322.000		
-a	路面标线	m <sup>2</sup>	322.000		
605-5	轮廓标	个	50.000		
-a	柱式轮廓标	个	50.000		
605-9	拆除立柱	根	140.000		
清单 第600章 合计 人民币 元					

