



# 工程量清单表

合同段：博机线(S219)K0+000 ~ K17+800水毁修复专项养护工程

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	m	200		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					



# 工程量清单表

合同段：博机线(S219)K0+000 ~ K17+800水毁修复专项养护工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层				
308-2	黏层	m2	13081.54		
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	SBS改性沥青混凝土AC-13				
-a	厚65mm	m2	6772.9		
-b	厚50mm	m2	6308.64		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：博机线(S219)K0+000 ~ K17+800水毁修复专项养护工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	道口标柱				
-a	道口标柱	根	245		
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏 (Gr-B-2E)	m	668		
-b	地锚式端头	处	3		
-c	半圆式端头	处	3		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	路面标线	m2	3023.35		
-b	振动标线	m2	48.35		
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	个	65		
605-9	铲除原有路面标线	m2	3071.69		
清单 第600章 合计 人民币 元					