（清-封面）

档案号：　　ZCXM-2022-66

海南省工程建设项目

招标工程量清单

（第一册，共一册）

建设项目名称：　儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

招标单位名称：　儋州市雅星镇人民政府
（单位盖章）

编制单位名称：　中潮项目管理有限公司
（盖单位章）

编 制 日 期 ：　　年　　月　　日

（清-签署页）

儋州市雅星镇和盛村委会
排水改造项目

招标工程量清单

招　标　人：	儋州市雅星镇人民政府 （单位盖章）	造价咨询人：	中潮项目管理有限公司 （单位盖章）
法定代表人 或其授权人：	（签字或盖章）	法定代表人 或其授权人：	（签字或盖章）
编　制　人：	（造价人员签字盖专用章）	复　核　人：	（造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间：	年　月　日	复 核 时 间：	年　月　日

（清-目录）

儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

工程招标工程量清单目录

序号	名称
1	编制说明
2	单项工程投标报价汇总表
3	单位工程招标控制价汇总表
4	分部分项工程和单价措施项目清单和计价表
5	总价措施项目清单与计价表
6	其他项目清单与计价汇总表
7	规费、税金项目计价表

编 制 说 明

一、 工程概况：

1、项目名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目

2、建设单位：儋州市雅星镇人民政府

3、项目地点：儋州市雅星镇

二、 编制范围：

本项目主要内容包括：新建盖板排水沟、新建截水沟、安装排水管、新建沉沙井等。

三、编制依据：

1、中华人民共和国国家标准《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》；

2、《儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目-施工图》；

3、其他有关编制工程预算的相关规定及政府文件。

四、编制方法：

1、本工程量清单子目按照中华人民共和国国家标准《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》设置。

2、清单工程量根据《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》的计算规则按设计施工图计算。

（清-表2）

单项工程投标报价汇总表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　单位：元　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中:		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目				
合计					

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 1 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	逢当村		
1.2	新盛村		
1.3	朝康村		
1.4	朝尚村		
1.5	朝伦村		
1.6	逢金村		
1.7	妥郎村		
1.8	和老村		
1.9	和睦下村		
1.10	灰窑村		
1.11	机械进场		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表3）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 2 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 1 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		逢当村						
		新建盖板排水沟111m						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.62m	m3	51.62			
2	040103001001	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	20.65			
3	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	30.97			
4	040501016001	砌筑排水沟	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 5.盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板	m	111			
		新建盖板10m						
5	040402016001	沟道盖板	1.材质:钢筋混凝土盖板 2.规格尺寸:450*600mm 3.强度等级:C25	m	10			
		安装PVC管309m						
6	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.5m	m3	95.02			
7	040103001002	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	27.04			
8	040103001003	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土	m3	67.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 2 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			回填					
9	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	27.04			
10	040501004001	塑料管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:PVC管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	309			
		安装波纹管28m						
11	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm 3.锯缝	m2	11.2			
12	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:投标人自行考虑	m3	2.24			
13	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.3m	m3	5.17			
14	040103001004	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	2.45			
15	040103001059	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	2.72			
16	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	2.45			
17	040501004002	波纹管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:波纹管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	28			
18	040202011001	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:50mm	m2	11.2			
19	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.塑料膜养护	m2	11.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 3 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		新建沉沙井17座						
20	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.82m	m3	10.55			
21	040103001005	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	6.02			
22	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	4.53			
23	040504001001	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	17			
		新盛村						
		新建盖板排水沟294m						
24	040101002008	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.62m	m3	136.71			
25	040103001012	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	54.68			
26	040103002014	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	82.03			
27	040501016004	砌筑排水沟	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm	m	294			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 4 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			厚1：2水泥砂浆 5.盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板					
		安装波纹管33m						
28	041001001004	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm 3.锯缝	m2	13.2			
29	040103002015	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:投标人自行考虑	m3	2.64			
30	040101002009	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.3m	m3	6.09			
31	040103001013	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	2.89			
32	040103001060	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	3.2			
33	040103002016	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	2.89			
34	040501004005	波纹管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:波纹管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	33			
35	040202011004	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:50mm	m2	13.2			
36	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.塑料膜养护	m2	13.2			
		新建沉沙井20座						
37	040101003004	挖基坑土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.82m	m3	12.41			
38	040103001014	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求	m3	7.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 5 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.填方来源、运距:原土回填					
39	040103002017	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	5.33			
40	040504001004	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	20			
		朝康村						
		新建盖板排水沟1547m						
41	040101002010	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.62m	m3	719.36			
42	040103001015	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	287.74			
43	040103002018	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	431.61			
44	040501016005	砌筑排水沟	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 5.盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板	m	1547			
		安装PVC管25m						
45	040101002011	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖	m3	7.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 6 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			一、二类土 2.挖土深度:0.5m					
46	040103001016	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	2.19			
47	040103001017	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	5.5			
48	040103002019	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	2.19			
49	040501004006	塑料管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:PVC管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	25			
		安装波纹管73.5m						
50	041001001005	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm 3.锯缝	m2	29.4			
51	040103002020	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:投标人自行考虑	m3	5.88			
52	040101002012	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.3m	m3	13.56			
53	040103001018	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	6.43			
54	040103001061	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	7.13			
55	040103002021	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	6.43			
56	040501004007	波纹管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚	m	73.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 7 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.材质及规格:波纹管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m					
57	040202011005	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:50mm	m2	29.4			
58	040203007005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.塑料膜养护	m2	29.4			
		新建沉沙井70座						
59	040101003005	挖基坑土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.82m	m3	43.45			
60	040103001019	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	24.8			
61	040103002022	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	18.65			
62	040504001005	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	70			
		朝尚村						
		新建盖板排水沟277.5m						
63	040101002013	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.62m	m3	129.04			
64	040103001020	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	51.62			
65	040103002023	余方弃置	1.废弃料品种:土方	m3	77.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 8 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.运距:投标人自行考虑					
66	040501016006	砌筑排水沟	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 5.盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板	m	277.5			
		新建截水沟3m						
67	040101002014	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.62m	m3	1.23			
68	040103001021	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	0.51			
69	040103002024	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	0.72			
70	040501016007	砌筑截水沟	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 5.盖板材质及规格:定制球磨铸铁篦子300*520mm	m	3			
		安装PVC管5m						
71	040101002015	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.5m	m3	1.54			
72	040103001022	回填方	1.密实度要求:符合设计	m3	0.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 9 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂					
73	040103001023	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	1.1			
74	040103002025	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	0.44			
75	040501004008	塑料管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:PVC管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	5			
		安装波纹管35.5m						
76	041001001006	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm 3.锯缝	m2	14.2			
77	040103002026	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:投标人自行考虑	m3	2.84			
78	040101002016	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.3m	m3	6.55			
79	040103001024	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	3.11			
80	040103001062	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	3.44			
81	040103002027	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	3.11			
82	040501004009	波纹管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:波纹管DN200 3.连接形式:胶圈接口	m	35.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 10 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4.铺设深度:0.45m					
83	040202011006	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:50mm	m2	14.2			
84	040203007006	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.塑料膜养护	m2	14.2			
		新建沉沙井27座						
85	040101003006	挖基坑土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.82m	m3	16.76			
86	040103001025	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	9.56			
87	040103002028	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	7.19			
88	040504001006	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	27			
		朝伦村						
		新建盖板排水沟965.5m						
89	040101002017	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.62m	m3	448.96			
90	040103001026	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	179.58			
91	040103002029	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	269.37			
92	040501016008	砌筑排水沟	1.断面规格:详见设计图纸	m	965.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 11 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 5.盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板					
		新建截水沟3m						
93	040101002018	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.62m	m3	1.23			
94	040103001027	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	0.51			
95	040103002030	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	0.72			
96	040501016009	砌筑截水沟	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 5.盖板材质及规格:定制球磨铸铁篦子300*520mm	m	3			
		安装PVC管30m						
97	040101002019	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.5m	m3	9.23			
98	040103001028	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	2.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 12 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
99	040103001029	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	6.6			
100	040103002031	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	2.63			
101	040501004010	塑料管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:PVC管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	30			
		安装波纹管115.5m						
102	041001001007	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm 3.锯缝	m2	46.2			
103	040103002032	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:投标人自行考虑	m3	9.24			
104	040101002020	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.3m	m3	21.31			
105	040103001030	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	10.11			
106	040103001063	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	11.2			
107	040103002033	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	10.11			
108	040501004011	波纹管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:波纹管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	115.5			
109	040202011007	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:50mm	m2	46.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 13 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
110	040203007007	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.塑料膜养护	m2	46.2			
		新建沉沙井63座						
111	040101003007	挖基坑土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.82m	m3	39.1			
112	040103001031	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	22.32			
113	040103002034	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	16.78			
114	040504001007	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	63			
		逢金村						
		新建盖板排水沟2845.3m						
115	040101002021	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.62m	m3	1323.06			
116	040103001032	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	529.23			
117	040103002035	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	793.84			
118	040501016010	砌筑排水沟	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3.砌筑材料品种、规	m	2845.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 14 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 5.盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板					
		新建截水沟3m						
119	040101002022	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.62m	m3	1.23			
120	040103001033	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	0.51			
121	040103002036	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	0.72			
122	040501016011	砌筑截水沟	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 5.盖板材质及规格:定制球磨铸铁篦子300*520mm	m	3			
		安装PVC管45m						
123	040101002023	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.5m	m3	13.84			
124	040103001034	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	3.94			
125	040103001035	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	9.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 15 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
126	040103002037	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	3.94			
127	040501004012	塑料管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:PVC管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	1			
		安装波纹管126.6m						
128	041001001008	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm 3.锯缝	m2	50.64			
129	040103002038	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:投标人自行考虑	m3	10.13			
130	040101002024	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.3m	m3	23.36			
131	040103001036	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	11.08			
132	040103001064	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	12.28			
133	040103002039	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	11.08			
134	040501004013	波纹管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:波纹管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	126.6			
135	040202011008	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:50mm	m2	50.64			
136	040203007008	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.塑料膜养护	m2	50.64			
		新建沉沙井74座						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 16 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
137	040101003008	挖基坑土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.82m	m3	45.93			
138	040103001037	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	26.21			
139	040103002040	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	19.71			
140	040504001008	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	74			
		妥郎村						
		新建盖板排水沟410m						
141	040101002025	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.62m	m3	190.65			
142	040103001038	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	76.26			
143	040103002041	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	114.39			
144	040501016012	砌筑排水沟	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆	m	410			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 17 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板					
		安装PVC管5m						
145	040101002026	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.5m	m3	1.54			
146	040103001039	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	0.44			
147	040103001040	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	1.1			
148	040103002042	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	0.44			
149	040501004014	塑料管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:PVC管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	5			
		安装波纹管119.5m						
150	041001001009	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm 3.锯缝	m2	47.8			
151	040103002043	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:投标人自行考虑	m3	9.56			
152	040101002027	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.3m	m3	22.05			
153	040103001041	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	10.46			
154	040103001065	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土	m3	11.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 18 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			回填					
155	040103002044	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	10.46			
156	040501004015	波纹管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:波纹管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	119.5			
157	040202011009	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:50mm	m2	47.8			
158	040203007009	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.塑料膜养护	m2	47.8			
		新建沉沙井28座						
159	040101003009	挖基坑土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.82m	m3	17.38			
160	040103001042	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	9.92			
161	040103002045	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	7.46			
162	040504001009	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	28			
		和老村						
		新建盖板排水沟743.5m						
163	040101002028	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土	m3	345.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.挖土深度:0.62m					
164	040103001043	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	138.29			
165	040103002046	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	207.44			
166	040501016013	砌筑排水沟	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 5.盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板	m	743.5			
		安装PVC管35m						
167	040101002029	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.5m	m3	10.76			
168	040103001044	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	3.06			
169	040103001045	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	7.7			
170	040103002047	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	3.06			
171	040501004016	塑料管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:PVC管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 20 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		安装波纹管57m						
172	041001001010	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm 3.锯缝	m2	22.8			
173	040103002048	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:投标人自行考虑	m3	4.56			
174	040101002030	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.3m	m3	10.52			
175	040103001046	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	4.99			
176	040103001066	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	5.53			
177	040103002049	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	4.99			
178	040501004017	波纹管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:波纹管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	57			
179	040202011010	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:50mm	m2	22.8			
180	040203007010	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.塑料膜养护	m2	22.8			
		新建沉沙井46座						
181	040101003010	挖基坑土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.82m	m3	28.55			
182	040103001047	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	16.3			
183	040103002050	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	12.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 21 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
184	040504001010	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	46			
		和睦下村						
		新建盖板排水沟994.5m						
185	040101002031	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.62m	m3	462.44			
186	040103001048	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	184.98			
187	040103002051	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	277.47			
188	040501016014	砌筑排水沟	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 5.盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板	m	994.5			
		新建截水沟37m						
189	040101002032	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.62m	m3	15.18			
190	040103001049	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土	m3	6.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 22 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			回填					
191	040103002052	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	8.86			
192	040501016015	砌筑截水沟	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 5.盖板材质及规格:定制球磨铸铁篦子300*520mm	m	37			
		安装PVC管35m						
193	040101002033	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.5m	m3	10.76			
194	040103001050	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	3.06			
195	040103001051	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	7.7			
196	040103002053	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	3.06			
197	040501004018	塑料管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:PVC管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	35			
		安装波纹管48m						
198	041001001011	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm 3.锯缝	m2	19.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
199	040103002054	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:投标人自行考虑	m3	3.84			
200	040101002034	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.3m	m3	8.86			
201	040103001052	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	4.2			
202	040103001067	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	4.66			
203	040103002055	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	4.2			
204	040501004019	波纹管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:波纹管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	48			
205	040202011011	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:50mm	m2	19.2			
206	040203007011	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.塑料膜养护	m2	19.2			
		新建沉沙井58座						
207	040101003011	挖基坑土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.82m	m3	36			
208	040103001053	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	20.55			
209	040103002056	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	15.45			
210	040504001011	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2.砌筑材料品种、规	座	58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 24 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm					
		灰窑村						
		新建盖板排水沟545.5m						
211	040101002035	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.62m	m3	253.66			
212	040103001054	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	101.46			
213	040103002057	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	152.19			
214	040501016016	砌筑排水沟	1.断面规格:详见设计图纸 2.垫层、基础材质及、厚度:C15混凝土垫层120mm厚 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 4.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 5.盖板材质及规格:450*600mm的C25钢筋混凝土盖板	m	545.5			
		安装PVC管10m						
215	040101002036	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.5m	m3	3.08			
216	040103001055	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	0.88			
217	040103001056	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求	m3	2.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 25 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.填方来源、运距:原土回填					
218	040103002058	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	0.88			
219	040501004020	塑料管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:PVC管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	10			
		安装波纹管57m						
220	041001001012	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm 3.锯缝	m2	24			
221	040103002059	余方弃置	1.废弃料品种:石渣 2.运距:投标人自行考虑	m3	4.56			
222	040101002037	挖沟槽土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.3m	m3	10.52			
223	040103001057	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:中粗砂	m3	4.99			
224	040103001068	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	5.53			
225	040103002060	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	4.99			
226	040501004021	波纹管DN200	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层50mm厚 2.材质及规格:波纹管DN200 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:0.45m	m	57			
227	040202011012	碎石	1.石料规格:碎石 2.厚度:50mm	m2	24			
228	040203007012	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm	m2	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 26 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.塑料膜养护					
		新建沉沙井45座						
229	040101003012	挖基坑土方	1.土壤类别:人机配合挖一、二类土 2.挖土深度:0.82m	m3	27.93			
230	040103001058	回填方	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	15.94			
231	040103002061	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:投标人自行考虑	m3	11.99			
232	040504001012	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层120mm厚 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU10砖 3.勾缝、抹面要求:2cm厚1：2水泥砂浆 4.盖板材质、规格:定制球磨铸铁篦子450*570mm	座	45			
		机械进场						
233	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机	台.次	1			
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　单位：元　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1～5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1～5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元～1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表5）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　单位：元　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1　“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2　按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

（清-表6）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合　　计				—

（清-表7）

规费、税金项目计价表

工程名称：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 标段：儋州市雅星镇和盛村委会排水改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。