

工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额，

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额

价之中。

2.5 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额按本合同工程量清单第 100 章至第 600 章合计减去所有暂估价后的 3%计列并包含于投标总价。

2.8 暂估价的金额及拟用子目的说明：按发包人给定的金额计列，由发包人根据工程实际需要批准是否予以使用。

3. 计日工说明

无

4. 其他说明

4.1 建筑工程一切险保险金额为工程量清单第 100 章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至 600 章的合计金额，保险费率为 2.5‰。

4.2 第三者责任险的最低投保金额：100 万元，保险费率：2.5‰，为 2500 元。

4.3 安全生产费按工程量清单第 100 章（不含安全生产费及工程一切险及第三者责任险的保险费）至第 600 章的合计金额的 1.5%计取（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的 1.5%计）。

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1.000		
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1.000		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1.000		
102-2	施工环保费	总额	1.000		
102-3	安全生产费	总额	1.000		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护、临时交通标志牌)	总额	1.000		
103-2	临时占地	总额	1.000		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000		
103-5	临时供水与排污设施	总额	1.000		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场				
-a-1	清表	m ³	162.000		
-c	挖除树根				
-c-1	清理灌木	处	5.000		
202-3	拆除结构物				
-b	混凝土结构				
-b-1	道口标柱破除圬工	m ³	4.820		
-d	金属结构				
-d-1	拆除护栏	m	98.000		
-d-2	拆除标志牌	个	3.000		
-d-3	拆除版面	个	4.000		
208	护坡、护面墙				
208-1	砂砾土	m ³	54.000		
208-5	护面墙				
-a	M10号浆砌水泥砖（含抗滑平台）	m ³	182.870		
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C25片石混凝土护脚墙	m ³	137.850		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	标准防护栏Gr-B-2C	m	200.000		
-c	波形梁钢护栏端头				
-c-1	地锚式上游端头	个	2.000		
-c-2	半圆式下游端头	个	2.000		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	固定版面	个	2.000		
-b	换版 Δ 90cm	个	4.000		
-c	新建标志版 Δ 90cm	个	2.000		
-d	新建标志版080cm	个	1.000		
604-8	里程碑				
-a	道口标柱	个	622.000		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	标线(热熔型标线)	m ²	23066.300		
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	个	62.000		
605-9	铲除原有路面标线	m ²	23066.300		
清单 第600章 合计 人民币 元					

5.4 投标报价汇总表

屯昌县安全隐患整治工程（G224海榆中线
K56+100~K111+300、S302黄屯线K37+199
~K45+220）

屯昌县安全隐患整治工程（G224海榆中线
K56+100~K111+300、S302黄屯线K37+199
~K45+220）

标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	600	安全设施及预埋管线	
4	第100章至第600章合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	计日工合计		
8	暂列金额（不合计日工总额）		
9	投标报价		