

(清-封面)

档案号：大通振业造编字[2022]143号

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 1 册, 共 1 册)

建设工程名称：澄迈·迈嘉商业帆影小区配套幼儿园改造装修工程

招标单位名称：澄迈县教育局

编制单位名称：海南大通振业投资项目咨询管理有限公司

编制日期：2022年10月20日



(清-签署页)

澄迈·迈嘉商业帆影小区配套幼儿园改造装修工程

招标工程量清单



招标人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



编制人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



复核人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 2022 年 10 月 20 日

复核时间： 2022 年 10 月 20 日

(清-目录)

工程量清单目录

工程名称：澄迈·迈嘉商业帆影小区配套幼儿园改造装修工程

序号	编号	名称
1		编制说明
2		建设项目投标报价汇总表
3		单项工程投标报价汇总表
4		单位工程投标报价汇总表
5		分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
6		总价措施项目清单与计价表
7		其他项目清单与计价汇总表
8		暂列金额明细表
9		材料（工程设备）暂估单价及调整表
10		专业工程暂估价及结算价表
11		计日工表
12		总承包服务费计价表
13		规费、税金项目计价表

工程量清单说明

工程名称：澄迈·迈嘉商业帆影小区配套幼儿园改造装修工程

一、工程概况

本工程为澄迈·迈嘉商业帆影小区配套幼儿园改造装修工程，建设内容主要为：

拟对一栋地上三层的幼儿园建筑进行改造装修，改造建筑面积 1944.76 m²，建筑占地面积 925 m²。建设内容包括装饰工程、安装工程、室外园建工程等。

二、工程量清单编制依据

- 1、澄迈·迈嘉商业帆影小区配套幼儿园改造装修工程施工图设计图纸；
- 2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)(以下简称 13 清单规范)；
- 3、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省市政工程综合定额（2017）》；
- 4、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省安装工程综合定额（2017）》；
- 5、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省房屋建筑与装饰工程（2017）》；
- 6、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省园林绿化工程综合定额（2019）》；
- 7、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省装饰装修工程综合定额（2021）》；
- 8、关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知（琼建定[2018]48 号）；
- 9、海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知（琼建定[2019]100 号），增值税税率为 9%；
- 10、《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建定[2022]3 号），2017 年以后印发的海南省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑、防护密闭等工程综合定额，其中建筑工人定额人工单价调至 145 元/工日；
- 11、海南省住房和城乡建设厅《关于调整我省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定（2019）128 号）；

12、海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》;

13、海南省建设标准定额站颁布的相关的文件;

14、相关的技术标准、规范和管理规定等。

三、工程量清单编制范围

本次清单编制及组价范围包含：装饰工程、安装工程、室外园建工程。

四、清单填写须知

4.1 报价应充分考虑施工组织设计（含施工方案）涉及的内容，并综合考虑投标时提交施工组织设计（含施工方案）与中标后报发包人及监理单位审批的实施施工组织设计（含施工方案）的差异。

4.2 工程量清单项目中【项目特征】及【工程内容】的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、投标现场踏勘、现场实际施工条件等阅读、理解并进行报价。

4.3 工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。

4.4 工程量清单采用综合单价计价。计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。

4.5 分部分项工程量清单的综合单价的构成为清单计价规范附录中相应细目的工程内容，投标人应根据各自的施工组织设计和方案编制综合单价，应包括按合同约定及规范要求完成该项工程所需的劳务、材料、机械、检验、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4.7 措施项目清单（不含安全文明施工费）费率由投标单位在报价中自行考虑，但不应超过

《海南省市政工程综合定额（2017）》、《海南省安装工程综合定额（2017）》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017）》、《海南省园林绿化工程综合定额（2019）》、《海南省装饰装修工程综合定额（2021）》等相应的计费标准。

4.8 本工程量清单中所列工程数量为施工图设计工程数量，不作为最后支付的依据，仅作为投标的共同基础，其项目、数量投标人不得修改和增删。

4.9 工程量清单报价格式严格执行《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013 或本工程量清单给出的格式，工程量清单统一计价格式，不得遗漏；如项目特征、计价单位与 13 清单规范不一致时，应以本工程量清单为准。

五、清单项目说明

5.1 设置范围

本合同工程量清单是按《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013，由分部分项工程量项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金组成。

5.1.1 分部分项工程量清单

本合同分部分项工程量清单各章节及其细目是根据本项目施工图纸和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 及《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013 设置的，按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容详见《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013 相应附录规定。

本分部分项工程量清单各细目所报单价除非合同另有规定，应均以包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料（包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊铺等）、机械、检测、质检、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5.1.2 措施项目清单

投标人采取的措施必须满足合同、招标文件技术要求及当地政府有关部门的规定要求。投标人不得变更措施项目名称，增加措施项目数量。投标人如采用特殊措施，其费用应计入相关措施项目费用投标报价中。由投标人过失造成的政府部门罚款招标人不予承担。

措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价。

5.1.3 其他项目清单

5.1.3.1 暂列金额按按业主提供费用计入。（如没有则不填）

5.1.3.2 暂估价

本次项目专业工程暂估价金额合计 73000 元，其中：

1. 装饰工程专业工程暂估价：计入三楼阅读室、生活馆钢结构（含采购及安装费用）25000 元；

2. 安装工程专业工程暂估价：计入轻便消防水龙箱 2 套（含采购及安装费）5000 元；计入 3 立方水箱 1 套（含采购及安装费）1500 元。

3. 室外园建专业工程暂估价：计入 logo 墙玻璃钢字体（含采购及安装费）20000 元；计入接送大门伸缩门（含采购及安装费）6000 元；计入接送大门不锈钢小门（含采购及安装费）1500 元；计入后勤大门（304 不锈钢）（含采购及安装费）8000 元；计入主要入口电动伸缩门（含采购及安装费）6000 元。

具体详见专业工程暂估价及结算价表。

5.1.4 规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。

5.1.5 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中，未列项目不予计量，其费用视为已综合或分摊在本合同工程有关项目的单价或合价之中。

5.2 计量规则

5.2.1 计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约定及国家现行规范要求，并经监理工程师签认。

5.2.2 所有工程量清单项目计量除招标文件及合同约定外，均按照本工程工程量清单中的相应项目和 2013 年国标《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013 附录工程量计量规则进行计量。

5.2.3 路基回填土，包含土方场地内利用方（或购买），运输，换填，填方，压实。

5.2.4 各工程项目中已包括的所有材料（包括钢筋搭接）及工作损耗均不单独计量。虽图纸已标明，但未构成工程实体的工程数量不单独计量，在综合单价中由投标人综合考虑。

5.2.5 工程量清单中的措施费，监理工程师根据合同约定及工程进度计量支付。

5.2.6 土石方、淤泥、建筑垃圾、生活垃圾等外弃及弃方运距、场内利用土方运距、取、弃土场位置及租金等由投标人自行考虑，其费用在相应清单项目投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

5.2.7 工程量清单中项目特征的描述与施工图不符或不详时，以施工图为准。

5.3 计量精度

5.3.1 钢材（钢筋、钢板、钢管）等以“t”为单位的应保留三位小数。

5.3.2 以“m³”、“m²”、“m”、“kg”为单位，应保留两位小数。

5.3.3 以“个”、“项”等单位的，应取整数。

5.3.4 价格精确到人民币“分”。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：澄迈·迈嘉商业帆影小区配套幼儿园改造装修工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	装饰工程				
2	安装工程				
3	室外园建				
合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区配
套幼儿园改造装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	楼地面工程		
1.2	墙、柱面装饰工程		
1.3	天棚工程		
1.4	门窗工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程
标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区配套幼儿园改造装修工程
第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五		
-------------------	--	--

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		楼地面工程						
		一楼						
		防滑砖铺贴						
1	011102003001	块料楼地面	1. 300*300防滑地砖 2. 70厚1:2水泥砂浆 3. 做法：详见设计图纸	m2	82.52			
2	011102003002	块料楼地面	1. 600*600防滑地砖 2. 70厚1:2水泥砂浆 3. 防水层 4. 做法：详见设计图纸	m2	97.71			
		600*600仿木纹瓷砖						
3	011102003003	块料楼地面	1. 600*600仿木纹瓷砖 2. 70厚1:2水泥砂浆 3. 做法：详见设计图纸	m2	292.75			
		PUC地胶						
4	011103001001	橡胶板楼地面	1. 铺装2~3厚pvc(橡胶)卷材地胶 2. 70厚1:3水泥砂浆找平(内加建筑胶) 3. 水溶性地板胶结合层 4. 做法：详见设计图纸	m2	228.34			
		花岗岩大理石						
5	011102001001	石材楼地面	1. 20厚磨光大理石 2. 325#水泥，70厚1:2水泥砂浆找平 3. 10厚瓷砖胶结合层 4. 做法：详见设计图纸	m2	38.8			
		二楼						
		防滑砖铺贴						
6	011102003004	块料楼地面	1. 600*600防滑地砖 2. 70厚1:2水泥砂浆 3. 防水层 4. 做法：详见设计图纸	m2	71.8			
		600*600仿木纹瓷砖						
7	011102003005	块料楼地面	1. 600*600仿木纹瓷砖	m2	311.97			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 70厚1:2水泥砂浆 3. 做法：详见设计图纸					
		PUC地胶板						
8	011103001002	橡胶板楼地面	1. 铺装2~3厚pvc(橡胶)卷材地胶 2. 70厚1:3水泥砂浆找平(内加建筑胶) 3. 水溶性地板胶结合层 4. 做法：详见设计图纸	m2	270.84			
		复合实木地板						
9	011104002001	复合实木地板	1. 复合实木地板(成品实木复合地板架空高度按设计) 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 做法：详见设计图纸	m2	22.2			
		三楼						
		拆除工程						
10	011607001001	刚性层拆除	1. 刚性层厚度：详见设计图纸	m2	266.5			
11	011607002001	防水层拆除	1. 防水层种类：详见设计图纸	m2	266.5			
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废弃渣土 2. 运距：由投标人根据现场的实际自行确定	m3	1.33			
		防滑砖铺贴						
13	011102003006	块料楼地面	1. 600*600防滑地砖. 2. 70厚1:2水泥砂浆 3. 防水层 4. 做法：详见设计图纸	m2	48.76			
14	011102003007	块料楼地面（露台）	1. 600*600防滑地砖 2. 50厚1:2水泥砂浆 3. 3厚SBS改性沥青防水卷材 4. φ4@100双向钢筋网片,表面压光 5. 40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	67.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7. 做法：详见设计图纸					
		600*600仿木纹瓷砖						
15	011102003008	块料楼地面	1. 600*600仿木纹瓷砖 2. 70厚1:2水泥砂浆 3. 做法：详见设计图纸	m ²	260.56			
		PUC地胶						
16	011103001003	橡胶板楼地面	1. 铺装2~3厚pvc(橡胶)卷材地胶 2. 70厚1:3水泥砂浆找平(内加建筑胶) 3. 水溶性地板胶结合层 4. 做法：详见设计图纸	m ²	313.15			
		墙、柱面装饰工程						
		一楼						
		拆除工程						
17	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：墙体拆除	m ³	19.23			
18	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废弃砌体 2. 运距：由投标人根据现场的实际自行确定	m ³	19.23			
		活动室						
19	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷(刷、辊)乳胶漆或防菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷(刷、辊)乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 8. 将涂料装修表面上的灰快、浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法：详见设计图纸	m ²	161.22			
20	011502007001	PVC装饰线	1. PVC腰线	m	38.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	011207001001	多层板 护墙板	1. 9厚树脂板. 留缝3~10宽, 压条底衬, 用专用胶粘在T型龙骨上(板粘贴面及龙骨正面均满涂胶或用切口螺丝固定压条底衬板) 2. T型专用铝龙骨用六角螺栓与铝龙骨固定, 双向中距按工程设计 3. L型专用基层铝龙骨用膨胀螺栓与墙体固定 4. 清理墙体基面砂浆. 灰舌及油渍等要求墙面平整 5. 做法: 详见设计图纸	m2	55.6			
		卫生间、盥洗区						
22	011207001002	墙面装饰板	1. 9厚树脂板. 留缝3~10宽, 压条底衬, 用专用胶粘在T型龙骨上(板粘贴面及龙骨正面均满涂胶或用切口螺丝固定压条底衬板) 2. T型专用铝龙骨用六角螺栓与铝龙骨固定, 双向中距按工程设计 3. L型专用基层铝龙骨用膨胀螺栓与墙体固定 4. 清理墙体基面砂浆. 灰舌及油渍等要求墙面平整 5. 做法: 详见设计图纸	m2	17.09			
23	011204003001	块料墙面	1. 釉面砖专用嵌缝膏擦嵌砖的横竖缝 2. 镶嵌7厚釉面砖面层(粘贴前先将釉面砖浸水两小时以上) 3. 10厚瓷砖胶均匀刮涂在界面层上 4. 1:3水泥砂浆分遍打底, 表面垂直平整 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基面或界面剂一道甩毛(抹前先将墙体用水湿)	m2	186.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 聚合物水泥砂浆修补墙面 7. GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》，墙面的防水层不低于1800MM 8. 3厚丙烯酸聚合物水泥基防水浆料 9. 做法：详见设计图纸					
24	011108001001	石材零星项目	1. 成品石板材洗手台安装	m2	15			
25	011210005001	成品隔断	1. 成品浴厕隔断安装	m2	36.5			
		临时值班室						
26	011207001003	墙面装饰板	1. 9厚树脂板. 留缝3~10宽, 压条底衬, 用专用胶粘在T型龙骨上(板粘贴面及龙骨正面均满涂胶或用切口螺丝固定压条底衬板) 2. T型专用铝龙骨用六角螺栓与铝龙骨固定, 双向中距按工程设计 3. L型专用基层铝龙骨用膨胀螺栓与墙体固定 4. 清理墙体基面砂浆. 灰舌及油渍等要求墙面平整 5. 做法：详见设计图纸	m2	9.9			
27	011105004001	塑料板踢脚线	1. 塑料板踢脚线. 2. 做法：详见设计图纸	m	12.4			
28	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷(刷. 辊)乳胶漆或防菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷(刷. 辊)乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌, 并用嵌缝纸带粘压平整 8. 将涂料装修表面上的	m2	22.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			灰快、浮渣等杂务用开刀铲除 9.做法：详见设计图纸					
29	011502007002	PVC装饰线	1. PVC腰线	m	12.4			
		教室会议室						
30	011207001004	墙面装饰板	1. 9厚树脂板. 留缝3~10宽, 压条底衬, 用专用胶粘在T型龙骨上(板粘贴面及龙骨正面均满涂胶或用切口螺丝固定压条底衬板) 2. T型专用铝龙骨用六角螺栓与铝龙骨固定, 双向中距按工程设计 3. L型专用基层铝龙骨用膨胀螺栓与墙体固定 4. 清理墙体基面砂浆、灰舌及油渍等要求墙面平整 5. 做法：详见设计图纸	m ²	15.95			
31	011105004002	塑料板踢脚线	1. 塑料板踢脚线 2. 做法：详见设计图纸.	m	20			
32	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 喷(刷、辊)乳胶漆或防菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷(刷、辊)乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌, 并用嵌缝纸带粘压平整 8. 将涂料装修表面上的灰快、浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法：详见设计图纸	m ²	15.98			
33	011502007003	PVC装饰线	1. PVC腰线	m	20			
		晨检及医务室						
34	011207001005	墙面装饰板	1. 9厚树脂板. 留缝3~10宽, 压条底衬, 用专用胶	m ²	14.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			粘在T型龙骨上(板粘贴面及龙骨正面均满涂胶或用切口螺丝固定压条底衬板) 2. T型专用铝龙骨用六角螺栓与铝龙骨固定,双向中距按工程设计 3. L型专用基层铝龙骨用膨胀螺栓与墙体固定 4. 清理墙体基面砂浆、灰舌及油渍等要求墙面平整 5. 做法：详见设计图纸					
35	011105004003	塑料板踢脚线	1. 塑料板踢脚线 2. 做法：详见设计图纸	m	17.64			
36	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 喷(刷、辊)乳胶漆或抗菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷(刷、辊)乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 8. 将涂料装修表面上的灰快、浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法：详见设计图纸	m ²	29.36			
37	011502007004	PVC装饰线	1. PVC腰线	m	17.64			
		储藏间、消毒间						
38	011207001006	墙面装饰板	1. 9厚树脂板,留缝3~10宽,压条底衬,用专用胶粘在T型龙骨上(板粘贴面及龙骨正面均满涂胶或用切口螺丝固定压条底衬板) 2. T型专用铝龙骨用六角螺栓与铝龙骨固定,双向中距按工程设计 3. L型专用基层铝龙骨用	m ²	16.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			膨胀螺栓与墙体固定 4. 清理墙体基面砂浆、灰舌及油渍等要求墙面平整 5. 做法：详见设计图纸					
39	011105004004	塑料板踢脚线	1. 塑料板踢脚线 2. 做法：详见设计图纸	m	20.59			
40	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 喷（刷、辊）乳胶漆或防菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷（刷、辊）乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整 8. 将涂料装修表面上的灰快、浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法：详见设计图纸	m ²	60.81			
41	011502007005	PVC装饰线	1. PVC腰线	m	20.59			
		走廊						
42	011207001007	墙面装饰板	1. 9厚树脂板，留缝3~10宽，压条底衬，用专用胶粘在T型龙骨上（板粘贴面及龙骨正面均满涂胶或用切口螺丝固定压条底衬板） 2. T型专用铝龙骨用六角螺栓与铝龙骨固定，双向中距按工程设计 3. L型专用基层铝龙骨用膨胀螺栓与墙体固定 4. 清理墙体基面砂浆、灰舌及油渍等要求墙面平整 5. 做法：详见设计图纸	m ²	42.87			
43	011105004005	塑料板踢脚线	1. 塑料板踢脚线 2. 做法：详见设计图纸	m	44.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
44	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 喷(刷、辊)乳胶漆或防菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷(刷、辊)乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 8. 将涂料装修表面上的灰快、浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法：详见设计图纸	m ²	116.38			
45	011502007006	PVC装饰线	1. PVC腰线	m	53.16			
		厨房						
46	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：详见设计图纸 2. 墙体厚度：详见设计图纸	m ³	3.46			
47	011204003002	块料墙面	1. 釉面砖专用嵌缝膏擦嵌砖的横竖缝 2. 镶嵌7厚釉面砖面层(粘贴前先将釉面砖浸水两小时以上) 3. 10厚瓷砖胶均匀刮涂在界面层上 4. 1:3水泥砂浆分遍打底,表面垂直平整 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基面或界面剂一道甩毛(抹前先将墙体用水湿) 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面 7. GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》,墙面的防水层不低于1800MM 8. 3厚丙烯酸聚合物水泥基防水浆料 9. 做法：详见设计图纸	m ²	118.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
48	011210003001	玻璃隔断	1. 名称:玻璃隔断 2. 做法:详见设计图纸	m ²	153.18			
49	030501012001	自动闭门器	1. 自动闭门器	套	1			
		二楼						
		拆除工程						
50	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:墙体拆除	m ³	6.39			
51	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废弃砌体 2. 运距:由投标人根据现场的实际自行确定	m ³	6.39			
		园长室						
52	011105004006	PVC仿木踢脚线	1. PVC仿木踢脚线 2. 做法: 详见设计图纸	m	15.44			
53	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 喷(刷、辊)乳胶漆或防菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷(刷、辊)乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 8. 将涂料装修表面上的灰快、浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法: 详见设计图纸	m ²	29.74			
		教师办公室						
54	011105004007	PVC仿木踢脚线	1. PVC仿木踢脚线 2. 做法: 详见设计图纸	m	16.44			
55	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 喷(刷、辊)乳胶漆或防菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷(刷、辊)乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝	m ²	38.48			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 8.将涂料装修表面上的灰快、浮渣等杂务用开刀铲除 9.做法：详见设计图纸					
		财务室						
56	011105004008	PVC仿木踢脚线	1. PVC仿木踢脚线 2. 做法：详见设计图纸	m	15.84			
57	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 喷(刷、辊)乳胶漆或防菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷(刷、辊)乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 8. 将涂料装修表面上的灰快、浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法：详见设计图纸	m ²	38.17			
		备餐室						
58	011105004009	PVC仿木踢脚线	1. PVC仿木踢脚线 2. 做法：详见设计图纸.	m	7.24			
59	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 喷(刷、辊)乳胶漆或防菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷(刷、辊)乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 8. 将涂料装修表面上的灰快、浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法：详见设计图纸	m ²	27.36			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		音体室						
60	011105004010	PVC仿木踢脚线	1. PVC仿木踢脚线. 2. 做法：详见设计图纸	m	22.3			
61	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 喷（刷、辊）乳胶漆或防 菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷（刷、辊）乳胶漆底漆 1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子 找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子 分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝 石膏填嵌，并用嵌缝纸带 粘压平整 8. 将涂料装修表面上的 灰快、浮渣等杂务用开刀 铲除 9. 做法：详见设计图纸	m ²	36.96			
62	011207001008	墙面装饰板	1. 9厚树脂板，留缝3~10 宽，压条底衬，用专用胶 粘在T型龙骨上（板粘贴 面及龙骨正面均满涂胶 或用切口螺丝固定压条 底衬板） 2. T型专用铝龙骨用六角 螺栓与铝龙骨固定，双向 中距按工程设计 3. L型专用基层铝龙骨用 膨胀螺栓与墙体固定 4. 清理墙体基面砂浆、灰 舌及油渍等要求墙面平 整 5. 做法：详见设计图纸	m ²	7.26			
63	011502007007	PVC装饰线	1. PVC腰线	m	8.5			
		教具陈列室						
64	011105004011	PVC仿木踢脚线	1. PVC仿木踢脚线 2. 做法：详见设计图纸.	m	11.45			
65	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 喷（刷、辊）乳胶漆或防 菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷（刷、辊）乳胶漆底漆 1道	m ²	12.93			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 8. 将涂料装修表面上的灰快、浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法：详见设计图纸					
66	011207001009	墙面装饰板	1. 9厚树脂板,留缝3~10宽,压条底衬,用专用胶粘在T型龙骨上(板粘贴面及龙骨正面均满涂胶或用切口螺丝固定压条底衬板) 2. T型专用铝龙骨用六角螺栓与铝龙骨固定,双向中距按工程设计 3. L型专用基层铝龙骨用膨胀螺栓与墙体固定 4. 清理墙体基面砂浆、灰舌及油渍等要求墙面平整 5. 做法：详见设计图纸	m ²	6.55			
67	011502007008	PVC装饰线	1. PVC腰线	m	8.17			
		开水间						
68	011105004012	PVC仿木踢脚线	1. PVC仿木踢脚线 2. 做法：详见设计图纸.	m	5.7			
69	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 喷(刷、辊)乳胶漆或防菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷(刷、辊)乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 8. 将涂料装修表面上的	m ²	30.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			灰快、浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法：详见设计图纸					
		卫生间、盥洗区						
70	011204003003	块料墙面	1. 釉面砖专用嵌缝膏擦嵌砖的横竖缝 2. 镶嵌7厚釉面砖面层（粘贴前先将釉面砖浸水两小时以上） 3. 10厚瓷砖胶均匀刮涂在界面层上 4. 1:3水泥砂浆分遍打底，表面垂直平整 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基面或界面剂一道甩毛（抹前先将墙体用水湿） 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面 7. GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》，墙面的防水层不低于180MM 8. 3厚丙烯酸聚合物水泥基防水浆料 9. 做法：详见设计图纸	m ²	192.32			
71	011108001002	石材零星项目	1. 成品石材洗手台安装	m ²	15			
72	011210005002	成品隔断	1. 成品浴厕隔断安装	m ²	36.5			
		走廊						
73	011105004013	PVC仿木踢脚线	1. PVC仿木踢脚线 2. 做法：详见设计图纸	m	75.04			
74	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 喷（刷、辊）乳胶漆或防菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷（刷、辊）乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带	m ²	332.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			粘压平整 8. 将涂料装修表面上的灰快、浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法：详见设计图纸					
75	011207001010	墙面装饰板	1. 9厚树脂板，留缝3~10宽，压条底衬，用专用胶粘在T型龙骨上（板粘贴面及龙骨正面均满涂胶或用切口螺丝固定压条底衬板） 2. T型专用铝龙骨用六角螺栓与铝龙骨固定，双向中距按工程设计 3. L型专用基层铝龙骨用膨胀螺栓与墙体固定 4. 清理墙体基面砂浆、灰舌及油渍等要求墙面平整 5. 做法：详见设计图纸	m ²	65.69			
76	011502007009	PVC装饰线	1. PVC腰线	m	75.04			
		活动室						
77	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 喷（刷、辊）乳胶漆或防菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷（刷、辊）乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌，并用嵌缝纸带粘压平整 8. 将涂料装修表面上的灰快、浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法：详见设计图纸	m ²	161.22			
78	011207001011	墙面装饰板	1. 9厚树脂板，留缝3~10宽，压条底衬，用专用胶粘在T型龙骨上（板粘贴面及龙骨正面均满涂胶或用切口螺丝固定压条	m ²	55.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			底衬板) 2. T型专用铝龙骨用六角螺栓与铝龙骨固定, 双向中距按工程设计 3. L型专用基层铝龙骨用膨胀螺栓与墙体固定 4. 清理墙体基面砂浆、灰舌及油渍等要求墙面平整 5. 做法：详见设计图纸					
		三楼						
		拆除工程						
79	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 墙体拆除	m3	1.85			
80	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除废弃砌体 2. 运距: 由投标人根据现场的实际自行确定	m3	1.85			
		阅览室						
81	011210003002	玻璃隔断	1. 名称: 玻璃隔断 2. 做法: 详见设计图纸	m2	102.7			
82	011207001012	墙面装饰板	1. 9厚树脂板. 留缝3~10宽, 压条底衬, 用专用胶粘在T型龙骨上(板粘贴面及龙骨正面均满涂胶或用切口螺丝固定压条底衬板) 2. T型专用铝龙骨用六角螺栓与铝龙骨固定, 双向中距按工程设计 3. L型专用基层铝龙骨用膨胀螺栓与墙体固定 4. 清理墙体基面砂浆、灰舌及油渍等要求墙面平整 5. 做法：详见设计图纸	m2	113.89			
		生活馆						
83	011210003003	玻璃隔断	1. 名称: 玻璃隔断 2. 做法: 详见设计图纸	m2	61.81			
84	011207001013	墙面装饰板	1. 9厚树脂板. 留缝3~10宽, 压条底衬, 用专用胶	m2	5.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			粘在T型龙骨上(板粘贴面及龙骨正面均满涂胶或用切口螺丝固定压条底衬板) 2. T型专用铝龙骨用六角螺栓与铝龙骨固定,双向中距按工程设计 3. L型专用基层铝龙骨用膨胀螺栓与墙体固定 4. 清理墙体基面砂浆.灰舌及油渍等要求墙面平整 5. 做法：详见设计图纸					
85	011105004014	塑料板踢脚线	1. 塑料板踢脚线 2. 做法：详见设计图纸	m	6.5			
86	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 喷(刷.辊)乳胶漆或防菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷(刷.辊)乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 8. 将涂料装修表面上的灰快.浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法：详见设计图纸	m2	11.05			
		走廊						
87	011207001014	墙面装饰板	1. 9厚树脂板.留缝3~10宽,压条底衬,用专用胶粘在T型龙骨上(板粘贴面及龙骨正面均满涂胶或用切口螺丝固定压条底衬板) 2. T型专用铝龙骨用六角螺栓与铝龙骨固定,双向中距按工程设计 3. L型专用基层铝龙骨用膨胀螺栓与墙体固定 4. 清理墙体基面砂浆.灰	m2	23.24			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			舌及油渍等要求墙面平整 5. 做法：详见设计图纸					
88	011105004015	塑料板踢脚线	1. 塑料板踢脚线 2. 做法：详见设计图纸	m	29.05			
89	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 喷（刷、辊）乳胶漆或防 菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷（刷、辊）乳胶漆底漆 1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子 找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子 分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝 石膏填嵌，并用嵌缝纸带 粘压平整 8. 将涂料装修表面上的 灰快、浮渣等杂务用开刀 铲除 9. 做法：详见设计图纸	m ²	187.18			
90	011502007010	PVC装饰线	1. PVC腰线	m	29.05			
		活动室						
91	011207001015	墙面装饰板	1. 9厚树脂板，留缝3~10 宽，压条底衬，用专用胶 粘在T型龙骨上（板粘贴 面及龙骨正面均满涂胶 或用切口螺丝固定压条 底衬板） 2. T型专用铝龙骨用六角 螺栓与铝龙骨固定，双向 中距按工程设计 3. L型专用基层铝龙骨用 膨胀螺栓与墙体固定 4. 清理墙体基面砂浆、灰 舌及油渍等要求墙面平 整 5. 做法：详见设计图纸	m ²	55.6			
92	011407001018	墙面喷刷涂料	1. 喷（刷、辊）乳胶漆或防 菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷（刷、辊）乳胶漆底漆 1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子	m ²	161.22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 8. 将涂料装修表面上的灰快、浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法：详见设计图纸					
		卫生间、盥洗区						
93	011207001016	墙面装饰板	1. 9厚树脂板,留缝3~10宽,压条底衬,用专用胶粘在T型龙骨上(板粘贴面及龙骨正面均满涂胶或用切口螺丝固定压条底衬板) 2. T型专用铝龙骨用六角螺栓与铝龙骨固定,双向中距按工程设计 3. L型专用基层铝龙骨用膨胀螺栓与墙体固定 4. 清理墙体基面砂浆、灰舌及油渍等要求墙面平整 5. 做法：详见设计图纸	m2	16.99			
94	011407001019	墙面喷刷涂料	1. 喷(刷、辊)乳胶漆或防菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷(刷、辊)乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 8. 将涂料装修表面上的灰快、浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法：详见设计图纸	m2	6.51			
95	011204003004	块料墙面	1. 釉面砖专用嵌缝膏擦	m2	131.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			嵌砖的横竖缝 2. 镶嵌7厚釉面砖面层（粘贴前先将釉面砖浸水两小时以上） 3. 10厚瓷砖胶均匀刮涂在界面层上 4. 1:3水泥砂浆分遍打底，表面垂直平整 5. 3厚外加剂专用砂浆抹基面或界面剂一道甩毛（抹前先将墙体用水湿） 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面 7. GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》，墙面的防水层不低于1800MM 8. 3厚丙烯酸聚合物水泥基防水浆料 9. 做法：详见设计图纸					
96	011108001003	石材零星项目	1. 成品石材洗手台安装	m2	15			
97	011210005003	成品隔断	1. 成品浴厕隔断安装	m2	36.5			
		天棚工程						
		一层						
98	011302001001	铝扣板吊顶	1. 1mmL铝扣板面层，规格600*600（或600*1200） 2. T型轻钢龙骨（横撑）TB24*28（或TBA24*28）中距600（或1200） 3. T型轻钢主龙骨TB24*38（或TBA24*38）中距600，用膨胀螺栓（或由设计人员定）与钢筋混凝土板固定，中距横向≤1200纵向60 4. 现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环（勾），中距≤1200（或M8膨胀螺栓固定） 5. 做法：详见设计图纸	m2	148.58			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
99	011302001002	石膏板吊顶	1. 饰面(无机涂料或防菌乳胶漆) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 9.5厚纸面石膏板(2400*1200),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤150(双层罩面板安装.上下层必须错缝) 4. U型轻钢龙骨(横撑)CB50*20中距600~1200mm,(双层罩面板,安装时中距600) 5. U型轻钢次龙骨CB50*20中距400,与主龙骨固定 6. U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100找平后与钢筋吊杆固定% C8钢筋吊杆,双向中距≤1100,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预留% C8钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 8. 做法: 详见设计图纸	m2	137.83			
100	011407002001	乳胶漆天棚	1. 喷(刷. 辊)乳胶漆或防菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷(刷. 辊)乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整 8. 将涂料装修表面上的灰快. 浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法: 详见设计图纸	m2	376.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		二层						
101	011302001003	铝扣板吊顶	1. 1mmL铝扣板面层, 规格600*600(或600*1200) 2. T型轻钢龙骨(横撑)TB24*28(或TBA24*28)中距600(或1200). 3. T型轻钢主龙骨TB24*38(或TBA24*38)中距600, 用膨胀螺栓(或由设计人员定)与钢筋混凝土板固定, 中距横向≤1200纵向60 4. 现浇钢筋混凝土板底预留%%C10钢筋吊环(勾), 中距≤1200(或M8膨胀螺栓固定) 5. 做法: 详见设计图纸	m2	68.76			
102	011302001004	石膏板吊顶	1. 饰面(无机涂料或防菌乳胶漆) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 9.5厚纸面石膏板(2400*1200), 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤150(双层罩面板安装. 上下层必须错缝) 4. U型轻钢龙骨(横撑)CB50*20中距600~1200mm, (双层罩面板, 安装时中距600) 5. U型轻钢次龙骨CB50*20中距400, 与主龙骨固定 6. U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100找平后与钢筋吊杆固定%%C8钢筋吊杆, 双向中距≤1100, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预留%%C8钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓, 双向中距≤1200(预制混凝土板可在	m2	183.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			板缝内预留吊环) 8. 做法：详见设计图纸					
103	011407002002	乳胶漆天棚	1. 喷（刷、辊）乳胶漆或防 菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷（刷、辊）乳胶漆底漆 1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子 找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子 分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝 石膏填嵌，并用嵌缝纸带 粘压平整 8. 将涂料装修表面上的 灰快、浮渣等杂务用开刀 铲除 9. 做法：详见设计图纸	m2	374			
104	011302004001	夹板基层木饰面	1. 名称：夹板基层木饰 面 2. 做法：详见设计图纸	m2	10.48			
105	011302004002	夹板造型天花	1. 名称：夹板造型天花 2. 做法：详见设计图纸	m2	12.56			
		三层						
106	011302001005	铝扣板吊顶	1. 1mmL铝扣板面层，规格 600*600（或600*1200）. 2. T型轻钢龙骨（横撑）TB 24*28（或TBA24*28）中 距600（或1200） 3. T型轻钢主龙骨TB24*3 8（或TBA24*38）中距600 ，用膨胀螺栓（或由设计 人员定）与钢筋混凝土板 固定，中距横向≤1200纵 向60 4. 现浇钢筋混凝土板底 预留%%C10钢筋吊环（勾） ，中距≤1200（或M8膨胀 螺栓固定） 5. 做法：详见设计图纸	m2	49			
107	011302001006	石膏板吊顶	11. 饰面（无机涂料或防 菌乳胶漆）	m2	59.94			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 9.5厚纸面石膏板(2400*1200),用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤150(双层罩面板安装.上下层必须错缝) 4. U型轻钢龙骨(横撑)CB50*20中距600~1200mm,(双层罩面板,安装时中距600) 5. U型轻钢次龙骨CB50*20中距400,与主龙骨固定 6. U型轻钢主龙骨CS50*15中距≤1100找平后与钢筋吊杆固定%%C8钢筋吊杆,双向中距≤1100,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预留%%C8钢筋吊环(勾)或膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 8. 做法: 详见设计图纸					
108	011302001007	木纹铝方通吊顶	1. 木纹铝方通吊顶 2. 做法: 详见设计图纸	m2	140.35			
109	011407002003	乳胶漆天棚	1. 喷(刷.辊)乳胶漆或防菌乳胶漆面漆2道饰面 2. 喷(刷.辊)乳胶漆底漆1道 4. 满刮2厚面层耐水腻子找平 5. 满刮3厚底基防裂腻子分遍找平 7. 纸面石膏板缝用嵌缝石膏填嵌,并用嵌缝纸带粘压平整. 8. 将涂料装修表面上的灰快.浮渣等杂务用开刀铲除 9. 做法: 详见设计图纸	m2	378.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：装饰工程

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
110	011303001001	玻璃天棚	1. 玻璃顶棚 2. 详见设计图纸	m2	197.04			
		门窗工程						
111	010802001001	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:M0824、800mm*2800mm 2. 门框、扇材质:铝合金 3. 部位:卫生间	m2	8.96			
112	010802001002	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021、1000mm*3000mm 2. 门框、扇材质:铝合金	m2	12			
113	010802001003	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2. 材质:铝合金	m2	43.49			
114	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1324、1300mm*3200mm 2. 材质:木门	樘	17			
115	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0924、900mm*2800mm 2. 材质:木门	樘	8			
116	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2. 材质:钢质防火门	m2	19.8			
117	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2. 材质:铝合金	m2	471.64			
118	010801006001	门锁安装	1. 门锁安装	个	25			
		措施项目						
119	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输	m2	1907.28			
120	011701003001	里脚手架	1. 脚手架材质:钢脚手架	m2	3.75			
121	011701006001	满堂脚手架	1. 名称:满堂脚手架	m2	674.84			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区配套幼儿园改造装修工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区配套
 幼儿园改造装修工程 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.3				
15	1.7	视频监控费						
16	1.8	测量放线费	建筑面积*3.5					测量放线费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自2-5的中间值3.5，仅作参考。
17	1.9	BIM技术服务及深化设计费	建筑面积*11.5					BIM技术服务及深化设计费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自8-15的中间值11.5，仅作参考。
合 计								

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈·迈嘉商业帆影小
区配套幼儿园改造装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
	合 计			

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈.迈嘉商业帆影小区配套幼儿园改造装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区
配套幼儿园改造装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	三楼阅读室、生活馆钢结构	钢结构的采购及安装等	25000			
合 计			25000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：澄迈·迈嘉商业帆影
小区配套幼儿园改造装修
工程

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆影
 小区配套幼儿园改造装修工程

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区
配套幼儿园改造装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程 标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区配套设施幼儿园改造装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	电气工程		
1.2	给排水工程		
1.3	暖通工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		电气工程						
		强电						
		插座						
		电气一层						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:CFAP 3. 安装方式: 明装, 箱体底边距地 1.5m 4. 含无端子外部接线	台	1			
2	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:WDZYJY 3. 规格:3x70+2x35	个	1			
3	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZAL1 3. 安装方式: 明装, 箱体底边距地 1.0m 4. 含无端子外部接线	台	1			
4	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:WDZYJY 3. 规格:4x50	个	1			
5	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:WDZYJY 3. 规格:5*16	个	1			
6	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ZAPK1 3. 安装方式: 明装, 箱体底边距地 1.0m 4. 含无端子外部接线	台	1			
7	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:WDZYJY 3. 规格:4x50+1x25	个	1			
8	030408006005	电力电缆头	1. 型号:WDZYJY 2. 规格:4x25+1x16	个	1			
9	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1CAL 3. 安装方式: 非标箱体, 暗装, , 配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			线					
10	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE1 3. 安装方式: 嵌墙安装 4. 含无端子外部接线	台	1			
11	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1M1 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
12	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1M2 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
13	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1M3 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
14	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1M4 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
15	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1M5 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
16	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套空调开关箱 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米.	台	4			
17	030412001001	普通灯具	1. 名称:紫外线消毒灯	套	19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格、型号：40W					
18	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒	个	19			
19	030404034001	照明开关	1. 名称：紫外线消毒灯开关 2. 规格、型号：详见设计图纸	个	5			
20	030411006002	接线盒	1. 名称：开关盒	个	5			
21	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJV-4*50+1*25mm ² 3. 敷设方式：穿管敷设	m	11.47			
22	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJV-4*50mm ² 3. 敷设方式：穿管敷设	m	18			
23	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：YJV-3*70+2*35mm ² 3. 敷设方式：穿管敷设	m	23.75			
24	030408001004	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJV 3. 规格：4*95mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式、部位：埋地	m	17.03			
25	030408001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式：穿管敷设	m	11.32			
26	030408001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJV-5*6mm ² 3. 敷设方式：穿管敷设	m	17.73			
27	030408001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：WDZ-YJV-(5*4) mm ² 3. 敷设方式：穿管敷	m	8.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设					
28	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式: 管内穿线或桥架内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	982.44			
29	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式: 管内穿线或桥架内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	105.57			
30	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式: 管内穿线或桥架内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm ²	m	701.31			
31	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 敷设方式: 暗敷设	m	313.88			
32	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC25 4. 敷设方式: 暗敷设	m	24.73			
33	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC32 4. 敷设方式: 暗敷设	m	46.09			
34	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC40 4. 敷设方式: 暗敷设	m	8.02			
35	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:200*100	m	5.14			
36	031002002001	设备支架	1. 名称:线槽支架 2. 材质:金属	kg	73.5			
37	031201003001	线槽支架刷油	1. 名称:线槽支架刷油 2. 除锈级别:一般	kg	73.5			
38	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 材质:金属 3. 规格:100*100	m	33.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：剔堵槽、沟 2. 规格：宽70mm*深70mm	m	128.3			
40	030404035001	插座	1. 名称：单相五孔插座 2. 规格、型号：250V, 10A 安全型 3. 安装高度：墙上暗装底边距地1.8m(幼儿活动场所)，墙上暗装底边距地0.3m办公场所)	个	15			
41	030404035002	插座	1. 名称：空调插座 2. 规格、型号：墙上暗装底边距地2.1m	个	4			
42	030411006003	接线盒	1. 名称：插座盒	个	19			
43	010401011001	砖检查井	1. 名称：强电检查井 2. 规格、尺寸：500mm*500mm*1000mm	座	1			
44	030411001005	配管	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 敷设方式：埋地敷设	m	50.05			
45	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电系统调试	系统	1			
		电气二层						
46	030404017012	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：ZAL2 3. 安装方式：非标箱体，明装，箱体底边距地 1.0m 4. 含无端子外部接线	台	1			
47	030408006006	电力电缆头	1. 型号：WDZYJY 2. 规格：4x25+1x16	个	1			
48	030404017013	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：ZAPK2 3. 安装方式：非标箱体，明装，箱体底边距地 1.0m 4. 含无端子外部接线	台	1			
49	030408006007	电力电缆头	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：WDZYJY 3. 规格：4x50+1x2	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5					
50	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2CAL 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
51	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2M1 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
52	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2M2 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
53	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2M3 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
54	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2M4 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
55	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2M5 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
56	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2M6 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 含无端子外部接线					
57	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:2M7 3. 安装方式: 非标箱体, 暗装,, 配电箱底边距地不低于1.8米 4. 含无端子外部接线	台	1			
58	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套空调开关箱 3. 安装方式: 非标箱体, 暗装,, 配电箱底边距地不低于1.8米 4. 含无端子外部接线	台	6			
59	030404017023	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套开水开关箱 3. 安装方式: 非标箱体, 暗装,, 配电箱底边距地不低于1.8米 4. 含无端子外部接线	台	1			
60	030412001002	普通灯具	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格、型号: 40W	套	13			
61	030404034002	照明开关	1. 名称:紫外线消毒灯开关 2. 规格、型号: 详见设计图纸	个	3			
62	030411006004	接线盒	1. 名称: 开关盒	个	3			
63	030411006005	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	13			
64	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号: WDZ-YJV-5*16mm ² 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	7.44			
65	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线或桥架内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1014.05			
66	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线或桥架内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ²	m	243.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
67	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线或桥架内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm2	m	753.69			
68	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 敷设方式:暗敷设	m	363.84			
69	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC25 4. 敷设方式:暗敷设	m	15.71			
70	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC32 4. 敷设方式:暗敷设	m	47.02			
71	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:金属 3. 规格:200*100	m	2.85			
72	031002002002	设备支架	1. 名称:线槽支架. 2. 材质:金属	kg	51.37			
73	031201003002	线槽支架刷油	1. 名称:线槽支架刷油 2. 除锈级别:一般	kg	51.37			
74	030411003002	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 材质:金属 3. 规格:100*100	m	38.62			
75	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 2. 规格:宽70mm*深70mm	m	145.35			
76	030404035003	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格、型号: 250V, 10A 安全型 3. 安装高度: 墙上暗装底边距地1.8m(幼儿活动场所), 墙上暗装底边距地0.3m办公场所)	个	29			
77	030404035004	插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格、型号: 墙上暗装底边距地2.1m	个	4			
78	040804004001	接线盒	1. 名称: 插座盒	个	33			
		电气三层						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
79	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3M1 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
80	030404017025	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3M2 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
81	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3M3 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
82	030404017027	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:3M4 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
83	030404017028	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:4APRY 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
84	030404017029	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:SCAP 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米. 4. 含无端子外部接线	台	1			
85	030404017030	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:成套空调开关箱 3. 安装方式: 非标箱体,暗装,,配电箱底边距地不低于1.8米.	台	8			
86	030412001003	普通灯具	1. 名称:紫外线消毒灯	套	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格、型号：40W					
87	030404034003	照明开关	1. 名称：紫外线消毒灯开关 2. 规格、型号：详见设计图纸	个	2			
88	030411006006	接线盒	1. 名称：开关盒	个	2			
89	030411006007	接线盒	1. 名称：接线盒	个	12			
90	030411004007	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线或桥架内穿线 3. 型号：WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1164.9			
91	030411004008	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线或桥架内穿线 3. 型号：WDZ-BYJ-6mm ²	m	1561.42			
92	030411001009	配管	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 敷设方式：暗敷设	m	259.87			
93	030411001010	配管	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 敷设方式：暗敷设	m	17.38			
94	030411001011	配管	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 敷设方式：暗敷设	m	88.15			
95	030411001012	配管	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC25 4. 敷设方式：明敷设	m	70.17			
96	030411003003	桥架	1. 名称：强电桥架 2. 材质：金属 3. 规格：100*100	m	32.96			
97	031002001001	桥架支架	1. 名称：桥架支架	kg	39.91			
98	030413002003	凿（压）槽	1. 名称：剔堵槽、沟 2. 规格：宽70mm*深70mm	m	79.2			
99	030404035005	插座	1. 名称：单相五孔插座	个	14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格、型号： 250V, 10A 安全型 3. 安装高度：墙上暗装底边距地1.8m(幼儿活动场所)，墙上暗装底边距地0.3m办公场所)					
100	030411006008	接线盒	1. 名称：插座盒	个	14			
		照明						
		照明一层						
101	030411004009	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1000.82			
102	030411001013	配管	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 敷设方式：暗敷设.	m	338.18			
103	030413002004	凿（压）槽	1. 名称：剔堵槽、沟 2. 规格：宽70mm*深70mm	m	79.18			
104	030404034004	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装高度：离地1.3m	个	15			
105	030404034005	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装高度：离地1.3m	个	9			
106	030404034006	照明开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装高度：离地1.3m	个	2			
107	030411006009	接线盒	1. 名称：开关盒	个	26			
108	030412001004	普通灯具	1. 名称：LED平板灯 2. 规格、型号：600mm*600mm	套	24			
109	030412001005	普通灯具	1. 名称：LED平板灯 2. 规格、型号：1800*200mm	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
110	030412001006	普通灯具	1. 名称：艺术吊灯 2. 规格、型号：详见设计图纸	套	18			
111	030412001007	普通灯具	1. 名称：吸顶灯 2. 规格、型号：详见设计图纸	套	5			
112	030412001008	普通灯具	1. 名称：射灯（5w） 2. 规格、型号：详见设计图纸	套	39			
113	030411006010	接线盒	1. 名称：接线盒	个	89			
		照明二层						
114	030411004010	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1192.26			
115	030411001014	配管	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20. 4. 敷设方式：暗敷设	m	394.25			
116	030413002005	凿（压）槽	1. 名称：剔堵槽、沟 2. 规格：宽70mm*深70mm	m	116.7			
117	030404034007	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装高度：离地1.3m	个	12			
118	030404034008	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装高度：离地1.3m	个	7			
119	030404034009	照明开关	1. 名称：三联单控开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装高度：离地1.3m	个	5			
120	030404034010	照明开关	1. 名称：四联单控开关 2. 规格、型号：250V 10A 3. 安装高度：离地1.3m	个	1			
121	030411006011	接线盒	1. 名称：开关盒	个	25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
122	030412001009	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格、型号: 600mm*600mm	套	11			
123	030412001010	普通灯具	1. 名称:艺术吊灯 2. 规格、型号:详见设计图纸	套	24			
124	030412001011	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格、型号:详见设计图纸	套	6			
125	030412001012	普通灯具	1. 名称:音体室大灯 2. 规格、型号:详见设计图纸	套	1			
126	030412001013	普通灯具	1. 名称:射灯 2. 规格、型号:详见设计图纸	套	82			
127	030412001014	普通灯具	1. 名称:可调向射灯 2. 规格、型号:详见设计图纸	套	7			
128	030411006012	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	131			
		照明三层						
129	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	668.28			
130	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20 4. 敷设方式:暗敷设.	m	218.2			
131	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 2. 规格: 宽70mm*深70mm	m	26.8			
132	030404034011	照明开关	1. 名称:单联单控 2. 规格、型号:250V 10A 3. 安装高度: 离地1.3m	个	7			
133	030404034012	照明开关	1. 名称:单联双控 2. 规格、型号:250V 10A 3. 安装高度: 离地1.3m	个	2			
134	030404034013	照明开关	1. 名称:单联三控	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格、型号:250V 10A 3. 安装高度: 离地1.3m					
135	030404034014	照明开关	1. 名称:单联四控 2. 规格、型号:250V 10A 3. 安装高度: 离地1.3m	个	1			
136	030411006013	接线盒	1. 名称: 开关盒	个	13			
137	030412001015	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格、型号: 600mm*600mm	套	8			
138	030412001016	普通灯具	1. 名称:LED平板灯 2. 规格、型号:300mm*150mm	套	23			
139	030412001017	普通灯具	1. 名称:艺术吊灯 2. 规格、型号:详见设计图纸	套	19			
140	030412001018	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格、型号:详见设计图纸	套	23			
141	030412001019	普通灯具	1. 名称:射灯 2. 规格、型号:详见设计图纸	套	9			
142	030411006014	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	82			
		弱电						
143	010401011002	砖检查井	1. 名称: 弱电检查井 2. 规格、尺寸: 500mm*500mm*1000mm	座	1			
144	030404017031	配电箱	1. 名称:弱电信息箱 2. 型号:详见设计图纸	台	1			
145	030404017032	配电箱	1. 名称:电视前端箱 2. 型号:详见设计图纸	台	1			
146	030411006015	接线盒	1. 名称:电源接线盒 2. 安装形式:高度与弱电箱平行	个	1			
147	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式: 埋地敷设	m	71.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
148	030411003004	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 材质:金属 3. 规格:100*100	m	139.26			
149	031002001002	桥架支架	1. 名称:桥架支架	kg	108.62			
150	030411002003	线槽	1. 名称:电视线槽 2. 材质:金属 3. 规格:MR80x40-WS	m	6			
151	031002002003	设备支架	1. 名称:线槽支架	kg	5.49			
152	030411002004	线槽	1. 名称:电话线槽 2. 材质:金属 3. 规格:MR80x40-WS	m	6			
153	031002001003	管道支架	1. 名称:线槽支架 2. 材质:金属	kg	5.49			
154	031201003003	线槽支架刷油	1. 名称:线槽支架刷油 2. 除锈级别:一般	kg	10.98			
155	030507009001	视频控制设备	1. 名称:监控主机 2. 规格、型号:详见设计 图纸	台	1			
156	030404022001	控制器	1. 名称:广播控制器 2. 规格、型号:详见设计 图纸	台	1			
157	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:详见设计图纸	台	34			
158	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:室内广播 2. 规格、型号:纸盆式5 w	个	22			
159	031102004001	同轴电缆	1. 名称:视频线同轴电缆 2. 型号:SYKV-75-5 3. 敷设方式:管内穿放	m	437.55			
160	031102004002	同轴电缆	1. 名称:视频线同轴电缆 2. 型号:SYKV-75-5 3. 敷设方式:桥架内穿放	m	2088.63			
161	030502005001	双绞线缆	1. 名称:广播线 ZR-RVS- 2X0.5 2. 规格:ZR-RVS-2X0.5 3. 敷设方式:管内穿放	m	320.35			
162	030502005002	双绞线缆	1. 名称:广播线 ZR-RVS- 2X0.5	m	367.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格：ZR-RVS-2X0.5 3. 敷设方式：桥架内穿放					
163	030411004012	配线	1. 名称：配线 2. 型号：WDZ-BYJ-2X1.0 3. 敷设方式：管内穿放或桥架内穿放	m	1641.83			
164	030502005003	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：Cat5e.UTP 3. 敷设方式：管内穿放	m	349.58			
165	030502005004	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：Cat5e.UTP 3. 敷设方式：桥架内穿放	m	354.59			
166	030502005005	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：RVS-4*0.5 3. 敷设方式：管内穿放	m	292.3			
167	030502005006	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 规格：RVS-4*0.5 3. 敷设方式：桥架内穿放	m	248.15			
168	030411001017	配管	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 敷设方式：暗敷设	m	513.98			
169	030411001018	配管	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC25 4. 敷设方式：暗敷	m	227.39			
170	030411001019	配管	1. 名称：配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC32 4. 敷设方式：暗敷	m	108.88			
171	030413002007	凿（压）槽	1. 名称：剔堵槽、沟 2. 规格：宽70mm*深70mm	m	199.3			
172	030502012001	信息插座	1. 名称：网络插口 2. 安装高度：离地0.3m	个	29			
173	030502004001	电视、电话插座	1. 名称：电话插口 2. 安装高度：离地0.3m	个	21			
174	030502004002	电视、电话插座	1. 名称：电视插口 2. 安装高度：离地0.3m	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
175	030411006016	接线盒	1. 名称：弱电插座盒	个	57			
176	030501015001	计算机应用、网络系统系统联调	1. 名称：综合布线系统调试	系统	1			
177	030507018001	安全防范全系统调试	1. 系统内容：视频监控系统调试	系统	1			
178	030507019001	安全防范系统工程试运行	1. 名称：视频监控系统试运行	系统	1			
		给排水工程						
		一层						
		给水工程						
179	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称：容积式电热水器 2. 规格、型号：容积80L, 额定功率2kW	台	1			
180	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	53.68			
181	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热给水 3. 材质、规格：PP-R DN15（热水） 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	35.63			
182	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	67.33			
183	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热给水 3. 材质、规格：PP-R DN20（热水管） 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	1.92			
184	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水	m	6.84			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质、规格:PP-R DN25 4. 连接形式:热熔连接. 5. 含管道冲洗消毒					
185	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:PP-R DN25 (热水管) 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	21.14			
186	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	33.47			
187	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热给水 3. 材质、规格:PP-R DN32 (热水管) 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	16.1			
188	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管道冲洗消毒.	m	19.11			
189	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	43.38			
190	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	3.6			
191	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格型号: DN15	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
192	031003001002	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN20	个	13			
193	031003001003	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN50	个	3			
194	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 规格、型号：DN50	个	4			
195	031003013001	水表	1. 名称：水表 2. 规格型号：DN50	个	1			
196	031003001005	真空破坏器	1. 名称：真空破坏器 2. 规格型号：DN20	个	1			
		污水工程						
197	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 挖土部位：厨房地沟	m3	8.29			
198	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见设计 图纸 2. 填方材料品种：一、二 类土	m3	5.53			
199	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：挖方土 2. 运距：由承包人根据施 工现场情况自行决定	m3	2.76			
200	010401014001	排水沟	1. 名称：排水沟 2. 沟截面尺寸：300mm*40 0mm 3. 垫层材料厚度：150mm 厚 4. 混凝土强度等级：C10 混凝土 5. 具体做法详见设计图 纸	m	23.06			
201	031001006012	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：PVC-U DN 50 4. 连接形式：粘接	m	14.85			
202	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：PVC-U DN 75 4. 连接形式：粘接	m	66.51			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
203	031001006014	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：PVC-U DN100 4. 连接形式：粘接	m	126.3			
204	031001006015	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：通气 3. 材质、规格：PVC-U DN100 4. 连接形式：粘接	m	13.89			
205	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称：地漏 2. 规格、型号：DN75	个	2			
206	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称：地漏 2. 规格、型号：DN100	个	6			
207	031004014003	给、排水附(配件)	1. 名称：地面扫除口 2. 规格、型号：DN75	个	2			
208	031004014004	给、排水附(配件)	1. 名称：地面扫除口 2. 规格、型号：DN100	个	3			
		消防工程						
209	030901010001	室内消火栓	1. 名称：室内消火栓 2. 规格型号：DN65	套	2			
210	030901013001	灭火器	1. 名称：灭火器 2. 规格型号：详见设计图纸	具	6			
211	030607004001	信号报警装置	1. 名称：湿式报警阀 2. 规格型号：DN100	套	1			
		自动喷淋工程						
212	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接	m	78.77			
213	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接	m	35.81			
214	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：丝扣连接	m	11.42			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
215	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接	m	6.85			
216	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽或法兰连接	m	8			
217	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽或法兰连接	m	18.02			
218	030902003001	管件	1. 名称：三通 2. 规格：DN100*DN100*DN65	个	2			
219	030902003002	管件	1. 名称：三通 2. 规格：DN100*DN100*DN50	个	1			
220	030902003003	管件	1. 名称：三通 2. 规格：DN100*DN100*DN40	个	1			
221	030902003004	管件	1. 名称：三通 2. 规格：DN65*DN50*DN40	个	1			
222	030902003005	管件	1. 名称：三通 2. 规格：DN100*DN100*DN65	个	1			
223	030902003006	管件	1. 名称：三通 2. 规格：DN65*DN65*DN32	个	1			
224	030902003007	管件	1. 名称：四通 2. 规格：DN65*DN50*DN32*DN25	个	1			
225	030902003008	管件	1. 名称：90° 弯头 2. 规格：DN100*DN100	个	1			
226	030902003009	管件	1. 名称：异径弯头 2. 规格：DN100*DN50	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
227	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别: 详见设计图纸 2. 油漆品种: 防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 刷调和漆2遍, 刷防锈漆2遍	m ²	17.74			
228	031002001004	管道支架	1. 名称: 喷淋管道支架 2. 材质: 金属	kg	143.61			
229	031201003004	金属结构刷油	1. 名称: 管道支架刷油 2. 除锈级别: 一般除锈 3. 油漆品种: 刷樟丹, 灰色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	143.61			
230	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 上下喷头 2. 材质、型号、规格: 详见设计图纸	个	3			
231	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 下垂型喷头 2. 材质、型号、规格: 详见设计图纸	个	25			
232	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 直立闭式喷头 2. 材质、型号、规格: 详见设计图纸	个	9			
233	030901008001	末端试水装置	1. 名称: 末端试水装置 2. 规格、型号: 详见设计图纸	组	1			
		其他工程						
234	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称: 有水封带网框地漏	个	2			
235	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 规格型号: 详见设计图纸	组	18			
236	031004007001	小便器	1. 名称: 小便器 2. 规格型号: 详见设计图纸	组	8			
237	031004006001	大便器	1. 名称: 坐式大便器 2. 规格型号: 详见设计图纸	组	12			
238	031004010001	淋浴器	1. 名称: 淋浴器	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格型号：详见设计图纸					
239	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称：拖布池 2. 规格型号：详见设计图纸	组	2			
240	031004004001	厨房清洗池	1. 名称：厨房清洗池 2. 规格型号：详见设计图纸	组	9			
		二层						
		给水工程						
241	031001006016	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	23.44			
242	031001006017	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热给水 3. 材质、规格：PP-R DN15（热水管） 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	21.89			
243	031001006018	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	53.13			
244	031001006019	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道冲洗消毒.	m	7.5			
245	031001006020	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN32 4. 连接形式：热熔连接. 5. 含管道冲洗消毒	m	17.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
246	031001006021	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	11.76			
247	031001006022	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	31.4			
248	031003001006	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN15	个	4			
249	031003001007	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN20	个	12			
250	031003001008	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN50	个	2			
		污水工程						
251	031001006023	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：PVC-U DN75 4. 连接形式：粘接	m	50.35			
252	031001006024	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：PVC-U DN100 4. 连接形式：粘接	m	70.32			
253	031001006025	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：通气 3. 材质、规格：PVC-U DN100 4. 连接形式：粘接	m	16.4			
254	031004014006	给、排水附(配件)	1. 名称：地漏 2. 规格、型号：DN75	个	2			
255	031004014007	给、排水附(配件)	1. 名称：地漏 2. 规格、型号：DN100	个	4			
256	031004014008	给、排水附(配件)	1. 名称：地面扫除口 2. 规格、型号：DN75	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
257	031004014009	给、排水附(配件)	1. 名称：地面扫除口 2. 规格、型号：DN100	个	4			
		自动喷淋工程						
258	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称：信号阀 2. 规格型号：DN100	个	1			
259	030601004001	流量仪表	1. 名称：水流指示器 2. 规格型号：DN100	台	1			
260	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN25 3. 连接形式：丝扣连接	m	76.66			
261	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN32 3. 连接形式：丝扣连接	m	19.32			
262	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN40 3. 连接形式：丝扣连接	m	5.8			
263	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN50 3. 连接形式：丝扣连接	m	2.4			
264	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN65 3. 连接形式：沟槽或法兰 连接	m	4.9			
265	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽或法兰 连接	m	1.81			
266	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽或法兰 连接	m	12.96			
267	030902003010	管件	1. 名称：三通 2. 规格：DN100*DN100* DN40	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
268	030902003011	管件	1. 名称:三通 2. 规格:DN100*DN100*DN25	个	1			
269	030902003012	管件	1. 名称:四通 2. 规格:DN100*DN80*DN25*DN25	个	1			
270	030902003013	管件	1. 名称:异径三通 2. 规格:DN80*DN80*DN65	个	1			
271	030902003014	管件	1. 名称:三通 2. 规格:DN65*DN65*DN32	个	1			
272	030902003015	管件	1. 名称:三通 2. 规格:DN65*DN50*DN32	个	1			
273	030902003016	管件	1. 名称:90° 弯头 2. 规格:DN100*DN100	个	1			
274	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别: 详见设计图纸. 2. 油漆品种: 防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度: 刷调和漆2遍, 刷防锈漆2遍	m2	15.04			
275	031002001005	管道支架	1. 名称:喷淋管道支架	kg	76.61			
276	031201003005	金属结构刷油	1. 名称:管道支架刷油 2. 除锈级别: 一般除锈 3. 油漆品种: 刷樟丹, 灰色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 刷樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	76.61			
277	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:上下喷头 2. 材质、型号、规格: 详见设计图纸	个	4			
278	030901003005	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:直立闭式喷头 2. 材质、型号、规格: 详见设计图纸	个	2			
279	030901003006	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:下垂型喷头 2. 材质、型号、规格: 详见设计图纸	个	26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			见设计图纸					
280	030901008002	末端试水装置	1. 名称：末端试水装置 2. 规格、型号：详见设计图纸	组	1			
		其他工程						
281	031004003002	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆 2. 规格型号：详见设计图纸	组	10			
282	031004007002	小便器	1. 名称：小便器 2. 规格型号：详见设计图纸	组	8			
283	031004006002	大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 规格型号：详见设计图纸	组	12			
284	031004008002	其他成品卫生器具	1. 名称：拖布池 2. 规格型号：详见设计图纸	组	2			
285	031004010002	淋浴器	1. 名称：淋浴器 2. 规格型号：详见设计图纸	套	2			
		三层						
		给水工程						
286	031001006026	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热给水 3. 材质、规格：PP-R DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	23.43			
287	031001006027	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：热给水 3. 材质、规格：PP-R DN15（热水管） 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	21.89			
288	031001006028	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	53.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
289	031001006029	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	17.53			
290	031001006030	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	9.06			
291	031001006031	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 含管道冲洗消毒	m	28.1			
292	031003001009	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN15	个	4			
293	031003001010	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN20	个	12			
294	031003001011	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN25	个	1			
295	031003001012	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格型号：DN50	个	2			
296	031003013002	水表	1. 名称：水表 2. 规格型号：DN25	个	1			
297	031003001013	真空破坏器	1. 名称：真空破坏器 2. 规格型号：DN25	个	1			
		污水工程						
298	031001006032	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：PVC-U DN75 4. 连接形式：粘接	m	50.35			
299	031001006033	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污、废水 3. 材质、规格：PVC-U DN100 4. 连接形式：粘接	m	70.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
300	031001006034	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：通气 3. 材质、规格：PVC-U DN100 4. 连接形式：粘接	m	18.4			
301	031004014010	给、排水附(配件)	1. 名称：地漏 2. 规格、型号：DN75	个	2			
302	031004014011	给、排水附(配件)	1. 名称：地漏 2. 规格、型号：DN100	个	4			
303	031004014012	给、排水附(配件)	1. 名称：地面扫除口 2. 规格、型号：DN75	个	2			
304	031004014013	给、排水附(配件)	1. 名称：地面扫除口 2. 规格、型号：DN100	个	4			
		自动喷淋工程						
305	030807003002	低压法兰阀门	1. 名称：信号阀 2. 规格型号：DN100	个	1			
306	030601004002	流量仪表	1. 名称：水流指示器 2. 规格型号：DN100	台	1			
307	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN25 3. 连接形式：丝扣连接	m	46.62			
308	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN32 3. 连接形式：丝扣连接	m	36.68			
309	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN40 3. 连接形式：丝扣连接	m	23.6			
310	030901001017	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN50 3. 连接形式：丝扣连接	m	3.86			
311	030901001018	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管DN65 3. 连接形式：沟槽或法兰连接	m	2.6			
312	030901001019	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内	m	1.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质、规格：镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽或法兰 连接					
313	030901001020	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽或法兰 连接	m	8.16			
314	030902003017	管件(漏)	1. 名称：三通 2. 规格：DN100*DN100* DN80	个	1			
315	030902003018	管件(漏)	1. 名称：三通 2. 规格：DN100*DN100* DN40	个	1			
316	030901003007	水喷淋(雾)喷头	1. 名称：下垂型喷头 2. 材质、型号、规格：详 见设计图纸	个	8			
317	030901003008	水喷淋(雾)喷头	1. 名称：直立闭式喷头 2. 材质、型号、规格：详 见设计图纸	个	22			
318	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别：详见设计图 纸 2. 油漆品种：防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度： 刷调和漆2遍，刷防锈漆 2遍	m ²	14.49			
319	031002001006	管道支架(漏)	1. 名称：喷淋管道支架	kg	79.36			
320	031201003006	金属结构刷油(漏)	1. 名称：管道支架刷油 2. 除锈级别：一般除锈 3. 油漆品种：刷樟丹，灰 色调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度： 刷樟丹二道，灰色调和漆 二道	kg	79.36			
321	030901008003	末端试水装置	1. 名称：末端试水装置 2. 规格、型号：详见设计 图纸	组	1			
		其他工程						
322	031004003003	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆	组	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格型号：详见设计图纸					
323	031004007003	小便器	1. 名称：小便器 2. 规格型号：详见设计图纸	组	8			
324	031004006003	大便器	1. 名称：坐式大便器 2. 规格型号：详见设计图纸	组	12			
325	031004008003	其他成品卫生器具	1. 名称：拖布池 2. 规格型号：详见设计图纸	组	2			
326	031004010003	淋浴器	1. 名称：淋浴器 2. 规格型号：详见设计图纸	套	2			
		暖通工程						
327	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶 2. 型号：300*300	个	4			
328	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：防雨百叶 2. 型号：160*160	个	10			
329	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：铝合金单层百叶 2. 型号：400*200	个	1			
330	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：250*200 5. 板材厚度：0.5mm	m2	31.82			
331	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：250*250 5. 板材厚度：0.5mm	m2	1.2			
332	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：160*160 5. 板材厚度：0.5mm	m2	22.32			
333	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：500*400	m2	5.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 板材厚度:0.75mm					
334	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 500*500 5. 板材厚度: 0.75mm	m ²	2.17			
335	031208003001	通风管道绝热	1. 名称: 通风管道绝热 2. 绝热材料品种: 橡塑板 3. 绝热厚度: 30mm	m ³	0.83			
336	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格、型号: 250*200	个	3			
337	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格、型号: 160*160	个	8			
338	030703001003	碳钢阀门	1. 名称: 风管止回阀 2. 规格、型号: 500*400	个	1			
339	030703001004	碳钢阀门	1. 名称: 70°C 防火阀 2. 规格、型号: 500*400	个	13			
340	030703001005	碳钢阀门	1. 名称: 密闭转换阀 2. 规格、型号: 500*400	个	1			
		措施项目						
341	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆费	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区配套幼儿园改造装修工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优费率设置，但是由于安责险费率浮动，费率不同，所以请参照琼建【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区配套
幼儿园改造装修工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁费每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区
配套幼儿园改造装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	6500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	6500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区配套幼儿园改造装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：澄迈.迈嘉商业帆影小区配套幼儿园改造装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区
配套幼儿园改造装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	轻便消防水龙箱2套	材料的采购及安装	5000			
2	3立方水箱1套	材料的采购及安装	1500			
合 计			6500			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：澄迈·迈嘉商业帆影
小区配套幼儿园改造装修
工程

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆影
小区配套幼儿园改造装修工
程

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区
配套幼儿园改造装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外园建

标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区配
套幼儿园改造装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	logo墙		
1.2	背景墙		
1.3	升旗台		
1.4	接送大门		
1.5	后勤大门		
1.6	绿化工程		
1.7	跑道及活动场地		
1.8	混凝土路面		
1.9	沙池		
1.10	饲养池及嬉水池		
1.11	保安室		
1.12	爬藤廊架		
1.13	主要入口大门		
1.14	围墙		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：室外园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		logo墙						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计图纸说明	m3	9.4			
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求：详见设计图纸说明 2. 填方材料品种：原土 3. 填方来源、运距：由投标人根据现场的实际情 况自行确定	m3	4.19			
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：由投标人根据现场的实际情 况自行确定	m3	5.21			
4	010404001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.1			
5	011702001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	2.1			
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：蒸压灰砂砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：详见设计图纸	m3	8.81			
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆	m2	25.39			
8	011407001020	墙面喷刷涂料	1. 10厚灰色真石漆	m2	22.51			
9	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.28			
		背景墙						
10	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计图纸说明	m3	14.46			
11	010103001003	回填方	1. 密实度要求：详见设计图纸说明 2. 填方材料品种：原土 3. 填方来源、运距：由投标人根据现场的实际情 况自行确定	m3	9.72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：室外园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：由投标人根据现场的实际情况自行确定	m3	4.75			
13	010501001001	垫层	1. 碎石垫层	m3	1.49			
14	010404001002	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.77			
15	011702001002	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	2.4			
16	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.58			
17	011702002001	矩形柱	1. 构件类型：矩形柱模板	m2	18.84			
18	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.54			
19	011702025001	其他现浇构件-压顶	1. 构件类型：压顶模板	m2	8.93			
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：螺纹钢 2. 规格：φ18以内	t	0.064			
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢、φ10以内	t	0.031			
22	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：蒸压灰砂砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：详见设计图纸	m3	6.13			
23	011201001002	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆	m2	50.19			
24	011407001021	墙面喷刷涂料	1. 10厚黄色真石漆	m2	48.2			
25	050102006001	栽植攀缘植物	1. 植物种类：爬藤植物	株	20			
		升旗台						
26	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计图纸说明	m3	4.15			
27	010103001004	回填方	1. 密实度要求：详见设计图纸说明 2. 填方材料品种：原土 3. 填方来源、运距：由投	m3	2.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：室外园建

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			标人根据现场的实际情况自行确定					
28	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土。 2. 运距：投标人根据现场的实际情况自行确定。	m3	1.64			
29	010404001003	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.46			
30	011702001003	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	1.56			
31	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.44			
32	011702001004	基础	1. 构件类型：独立基础模板	m2	4.8			
33	010516002001	预埋铁件	1. 预埋构件	t	0.007			
34	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：螺纹钢 2. 规格：Φ10以内	t	0.002			
35	011506002001	金属旗杆	1. 不锈钢旗杆	根	1			
36	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：详见设计图纸 3. 砂浆强度等级、配合比：详见设计图纸	m3	0.97			
37	011108001004	石材零星项目	1. 工程部位：升旗台 2. 做法：详见设计图纸	m2	8.64			
		接送大门						
38	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计图纸说明	m3	11.14			
39	010103001005	回填方	1. 密实度要求：详见设计图纸说明 2. 填方材料品种：原土 3. 填方来源、运距：由投标人根据现场的实际情况自行确定	m3	8.93			
40	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土。 2. 运距：由投标人根据现场的实际情况自行确定。	m3	2.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：室外园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	010404001004	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15.	m3	0.41			
42	011702001005	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	0.91			
43	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.04			
44	011702001006	基础	1. 构件类型: 条形基础模板	m2	2.6			
45	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.35			
46	011702003001	构造柱	1. 构件类型: 构造柱模板	m2	4.1			
47	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.22			
48	011702011001	直形墙	1. 构件类型: 直形墙模板	m2	14.57			
49	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢、Φ18以内. 2. 做法: 详见设计图纸.	t	0.169			
50	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢、Φ10以内.	t	0.114			
51	011201001003	墙面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆	m2	23.13			
52	011407001022	墙面喷刷涂料	1. 黄色真石漆	m2	23.13			
		后勤大门						
53	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详见设计图纸说明	m3	20.46			
54	010103001006	回填方	1. 密实度要求: 详见设计图纸说明 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方来源、运距: 由投标人根据现场的实际情 况自行确定	m3	17.26			
55	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土 2. 运距: 由投标人根据现场的实际情况自行确定	m3	3.2			
56	010404001005	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土	m3	0.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：室外园建

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土. 2. 混凝土强度等级:C15					
57	011702001007	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	2.12			
58	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.53			
59	011702001008	基础	1. 构件类型:独立基础模板	m2	5.4			
60	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.86			
61	011702002002	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱模板	m2	21.24			
62	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30.	m3	0.49			
63	011702005001	基础梁	1. 构件类型:基础梁模板	m2	6.24			
64	010507005003	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.36			
65	011702025002	其他现浇构件-压顶	1. 构件类型:压顶模板	m2	3.84			
66	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢、 ϕ 18以内	t	0.296			
67	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋、 ϕ 10以内 2. 详见设计图纸	t	0.099			
68	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:详见设计图纸 3. 砂浆强度等级、配合比:详见设计图纸	m3	3.43			
69	011201001004	墙面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆	m2	37.52			
70	011407001023	墙面喷刷涂料	1. 米白色真石漆	m2	37.52			
		绿化工程						
71	050102001001	栽植乔木	1. 种类:凤凰木B 2. 胸径或干径:胸径	株	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：室外园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			22-25cm 3. 冠幅:4-5m 4. 养护期:3个月 5. 含施工措施					
72	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 盆架子B 2. 胸径或干径: 胸径13-15cm 3. 冠幅: 3-3.5m 4. 养护期: 3个月 5. 含施工措施	株	10			
73	050101010001	整理绿化用地	1. 名称: 整理绿化用地	m2	120			
74	050101009001	种植土回（换）填	1. 密实度要求: 详见设计图纸 2. 填方材料品种: 种植土回填 3. 填方粒径要求: 详见设计图纸 4. 填方来源、运距: 由投标人根据现场实际情况自行确定	m3	36			
75	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 大叶油草 2. 高度: 详见设计图纸 3. 养护期: 3个月 4. 含施工措施	m2	120			
76	050102008001	栽植花卉	1. 种类: 花卉 2. 杆高: 30-40cm 3. 冠幅: 25-35cm 4. 养护期: 3个月 5. 含施工措施	m2	7.5			
		跑道及活动场地						
77	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 级配碎石垫层	m3	29.09			
78	010507002001	室外地坪	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m2	290.89			
79	011103001004	橡胶板楼地面	1. 30厚1:3水泥砂浆找平层 2. 13厚EPDM彩色胶粒层 3. 做法: 详见设计图纸	m2	290.89			
		混凝土路面						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：室外园建

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
80	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:250mm	m2	23.4			
81	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:180mm	m2	93.59			
		沙池						
82	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸说明.	m3	34.6			
83	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:由投标人根据现场的实际自行确定	m3	34.6			
84	010404001007	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土. 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.09			
85	011702001009	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板.	m2	3.47			
86	060105009001	排水管	1. 材质:PVC 2. 规格:详见设计图纸	m	14.06			
87	060105006001	土工布铺设	1. 铺设方式:排水管道口	m2	9.17			
88	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:级配砂石 2. 厚度:详见设计图纸	m3	9.94			
89	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	6.95			
90	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 构件类型:池壁模板	m2	52.11			
91	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢、Φ18以内 2. 详见设计图纸	t	0.559			
92	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:400mm	m3	20.35			
93	011207001017	梢木装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:L*100*25厚梢木板,面刷栗色清漆 2. 做法:详见设计图纸	m2	29.53			
94	011104002002	梢木板	1. 面层材料品种、规格、颜色:250*100*50厚梢木板,面刷栗色清	m2	0.79			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：室外园建

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			漆 2. 做法：详见设计图纸					
		饲养池及嬉水池						
95	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计图纸说明。	m3	29.37			
96	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：弃方 2. 运距：由投标人根据现场的实际自行确定	m3	29.37			
97	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：级配砂石	m3	8.99			
98	010404001009	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	5.99			
99	050402001001	现浇混凝土垫层	1. 构件类型：垫层模板	m2	7.74			
100	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	10.81			
101	041102034001	池底模板	1. 构件类型：池底模板	m2	13.93			
102	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	5.57			
103	041102035002	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型：池壁模板	m2	61.9			
104	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：螺纹钢 2. 规格：φ18以内。	t	1.626			
105	011102001002	石材楼地面	1. 20厚1:4水泥砂浆找平层 2. 3厚聚合物水泥基防水涂料 3. 20厚1:4水泥砂浆保护层 4. 500*500*20厚黄锈石机切面饰面 5. 做法：详见设计图纸	m2	37.4			
106	011204001001	石材墙面	1. 20厚1:4水泥砂浆找平层 2. 3厚聚合物水泥基防水涂料	m2	61.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：室外园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 20厚1:4水泥砂浆保护层 4. 500*500*20厚黄锈石机切面饰面 5. 做法：详见设计图纸					
107	011108001005	石材零星项目	1. 名称：石材压顶 2. 做法：详见设计图纸	m2	23.21			
		保安室						
		土石方工程						
108	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计图纸说明。	m3	28.02			
109	010103001007	回填方	1. 密实度要求：详见设计图纸说明 2. 填方材料品种：原土。 3. 填方来源、运距：由投标人根据现场的实际情况自行确定。	m3	21.76			
110	010103002013	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：由投标人根据现场的实际情况自行确定。	m3	6.25			
		砌筑工程						
111	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：详见设计图纸。 3. 砂浆强度等级、配合比：详见设计图纸	m3	7.96			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
112	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.53			
113	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.3			
114	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.53			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：室外园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
115	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30.	m3	1.16			
116	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.78			
117	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.44			
118	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.29			
119	010507005004	扶手、压顶	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.48			
120	011702001010	基础垫层	1. 构件类型：垫层模板	m2	6.3			
121	011702001011	基础	1. 构件类型：独立基础模板	m2	6.12			
122	011702002003	矩形柱	1. 构件类型：矩形柱模板	m2	18.6			
123	011702005002	基础梁	1. 构件类型：基础梁模板	m2	15.24			
124	011702006001	矩形梁	1. 构件类型：矩形梁模板	m2	14.44			
125	011702009001	过梁	1. 构件类型：过梁模板	m2	3.89			
126	011702014001	有梁板	1. 构件类型：有梁板模板	m2	2.3			
127	011702025003	其他现浇构件-压顶	1. 构件类型：压顶模板	m2	4.75			
128	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢、 $\Phi 10$ 以内.	t	0.352			
129	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢、 $\Phi 18$ 以内. 2. 做法：详见设计图纸	t	0.732			
130	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢箍筋、 $\Phi 10$ 以内	t	0.25			
		门窗工程						
131	010802001004	金属(塑钢)门	1. 名称：铝合金平开门 2. 材质：铝合金 3. 做法：详见设计图纸	m2	6.75			
132	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：详见设计图纸	m2	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：室外园建

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材料:20厚防潮板 3. 做法:详见设计图纸					
133	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：铝合金推拉窗 2. 材质：铝合金 3. 做法：详见设计图纸	m2	8.28			
		屋面及防水工程						
134	010902003001	屋面刚性层	1. 钢筋混凝土楼板,随捣随抹光 2. 最薄处20厚C20细石混凝土找坡1%%向地漏,压光 3. 刷基层处理剂一遍 4. (3+3)厚SBS自粘改性沥青防水卷材 5. 25厚1:2.5或M15水泥砂浆,分格面积宜为1m ² 6. 做法:详见设计图纸	m2	21.42			
		楼地面装饰工程						
135	011102003009	块料楼地面	1. 10厚600X600防滑地砖铺实拍平(浅色系),水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 80厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实基土 6. 做法:详见设计图纸	m2	11.93			
136	011105003001	块料踢脚线	1. 地砖踢脚线 2. 做法:详见设计图纸	m2	2.73			
		墙柱面装饰工程						
137	011407001024	真石漆外墙面	1. 墙面清理干净 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 涂饰底层物料 5. 喷涂主层涂料 6. 涂饰面层涂料二遍 7. 做法:详见设计图纸	m2	37.78			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：室外园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
138	011407001025	涂料内墙面	1. 墙面清理干净 2. 10厚1:3水泥砂浆 3. 5厚专用基底料打底 4. 物料封底漆封底 5. 抹涂0.8厚石粉类涂料找平 6. 抹涂0.7厚石粉类涂料找平 7. 抹涂0.5厚石粉类涂料面层,颜色按精装修要求 8. 做法: 详见设计图纸	m2	48.7			
		天棚工程						
139	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 名称: 天棚涂料 2. 做法: 详见设计图纸	m2	13.94			
		爬藤廊架						
140	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详见设计图纸说明	m3	9.46			
141	010103001008	回填方	1. 密实度要求: 详见设计图纸说明 2. 填方材料品种: 原土 3. 填方来源、运距: 由投标人根据现场的实际情 况自行确定.	m3	8.79			
142	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土. 2. 运距: 由投标人根据现场的实际情 况自行确定	m3	1.68			
143	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	6.48			
144	010404001010	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土. 2. 混凝土强度等级: C15.	m3	0.08			
145	011702001012	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m2	0.36			
146	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.04			
147	011702001013	基础	1. 构件类型: 独立基础模 板.	m2	7.84			
148	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格带肋 钢筋、Φ10以内.	t	0.08			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：室外园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
149	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢箍筋、Φ10以内	t	0.002			
150	010516002002	预埋铁件	1. 预埋铁件.	t	0.04			
151	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管 2. 做法：详见设计图纸	t	0.909			
152	010601001001	钢网架	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管 2. 做法：详见设计图纸	t	0.044			
153	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌钢管 2. 做法：详见设计图纸	t	0.15			
154	010607004001	爬藤网	1. 爬藤网	m2	18.63			
		主要入口大门						
155	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计图纸说明	m3	24.48			
156	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见设计图纸说明	m3	6.98			
157	010103001009	回填方	1. 密实度要求：详见设计图纸说明 2. 填方材料品种：原土 3. 填方来源、运距：由投标人根据现场的实际自行确定	m3	31.46			
158	010103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土 2. 运距：由投标人根据现场的实际自行确定	m3	3.64			
159	010404001011	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土. 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.89			
160	011702001014	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板.	m2	3.69			
161	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.53			
162	011702001015	基础	1. 构件类型：独立基础模板	m2	5.4			
163	010502001004	矩形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土	m3	1.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：室外园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土. 2. 混凝土强度等级:C30					
164	011702002004	矩形柱	1. 构件类型:矩形柱模板	m2	16.56			
165	010503001003	基础梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.82			
166	011702005003	基础梁	1. 构件类型:基础梁模板	m2	7.29			
167	010507005005	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.74			
168	011702025004	其他现浇构件-压顶	1. 构件类型:压顶模板.	m2	0.74			
169	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢、 ϕ 18以内 2. 部位: 入口大门	t	0.344			
170	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢箍筋、 ϕ 10以内.	t	0.047			
171	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:详见设计图纸 3. 砂浆强度等级、配合比:详见设计图纸	m3	5.41			
172	011201001005	墙面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆	m2	43.97			
173	011407001026	墙面喷刷涂料	1. 白色真石漆	m2	5.23			
		围墙						
174	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见设计图纸	m3	18.48			
175	010103001010	回填方	1. 密实度要求:详见设计图纸说明 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:由投标人根据现场的实际情 况自行确定	m3	12.78			
176	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:由投标人根据现场的实际情况自行确定	m3	5.69			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆
影小区配套幼儿园改造装
修工程

工程名称：室外园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
177	010404001012	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	1.24			
178	011702001016	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m ²	3.78			
179	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：详见设计图纸 3. 砂浆强度等级、配合比：详见设计图纸	m ³	4.46			
180	010401003007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：详见设计图纸 3. 砂浆强度等级、配合比：详见设计图纸	m ³	6.62			
181	011201001006	墙面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆	m ²	44.49			
182	011407001027	墙面喷刷涂料	1. 白色真石漆	m ²	44.49			
183	030307003001	梯子、栏杆、扶手制作安装	1. 名称：栏杆 2. 构造形式：详见设计图纸 3. 做法：详见设计图纸	t	0.696			
184	010516002003	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.059			
185	010507007001	其他构件	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	1.05			
		措施项目						
186	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机	台·次	1			
187	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m ²	17.86			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园建 标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区配套
 幼儿园改造装修工程 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园建 标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区配套
 幼儿园改造装修工程 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外园建

标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区
配套幼儿园改造装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	41500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	41500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

暂列金额明细表

工程名称：室外园建

标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区配套幼儿园改造装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外园建

标段：澄迈. 迈嘉商业帆影小区配套幼儿园改造装修工程

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外园建

标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区
配套幼儿园改造装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	logo墙玻璃钢字体	材料的采购及安装	20000			
2	接送大门伸缩门	材料的采购及安装	6000			
3	接送大门不锈钢小门	材料的采购及安装	1500			
4	后勤大门（304不锈钢）	材料的采购及安装	8000			
5	主要入口电动伸缩门	材料的采购及安装	6000			
合 计			41500			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：澄迈·迈嘉商业帆影
小区配套幼儿园改造装修
工程

工程名称：室外园建

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：澄迈·迈嘉商业帆影
小区配套幼儿园改造装修工程

工程名称：室外园建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外园建

标段：澄迈·迈嘉商业帆影小区
配套幼儿园改造装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。