







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：儋州市兰洋镇兰泉街道改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		道路工程						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.35米	m3	1143.45			
2	040103002001	余方弃置 (道路工程)	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	1143.45			
3	040202001001	路床(槽) 整形	1. 密实度要求:素土夯实, 密实度≥93% 2. 范围:路床整形 路床碾压检	m2	3267			
4	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m2	3267			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 混凝土 2. 厚度:200mm	m2	2970			
6	040402018001	施工缝	1. 材料品种、规格:沥青砂子处理, 松木嵌缝 2. 工艺要求:每块长度不大于6m, 缝宽20mm	m	594			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ 16mm内	t	1.089			
		门前铺装工程						
8	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.26米	m3	747			
9	040103002004	余方弃置 (门前铺装)	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	747			
10	040204001001	人行道整形碾压	1. 密实度要求:路基碾压, 压实系数≥94% 2. 范围:人行道整形碾压	m2	3735			
11	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	3735			
12	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*100*60面包砖 (红色工字型铺设) 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:100厚M10水泥砂浆	m2	3735			
		特色铺装						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：儋州市兰洋镇兰泉  
街道改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.27米	m3	1072			
14	040103002003	余方弃置(特色铺装)	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	1072			
15	040204001002	人行道整形碾压	1. 密实度要求:路基碾压,压实系数 $\geq 94\%$ 2. 范围:人行道整形碾压	m2	2680			
16	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	2680			
17	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土 2. 厚度:100mm	m2	268			
18	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:400*400*50厚荔枝面黄锈石(菱形铺设) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	2680			
		排水沟						
19	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.9m	m3	1117.08			
20	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	192.6			
21	040103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数 $\geq 94\%$ 2. 填方材料品种:一二类土	m3	924.48			
22	041102001001	垫层模板(排水沟)	1. 构件类型:木支撑 2. 现浇混凝土模板:垫层	m2	214			
23	040303001001	混凝土垫层(排水沟)	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土垫层	m3	124.12			
24	040202011004	碎石(管道)	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:100mm	m2	124.12			
25	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:灰砂砖 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	1926			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：儋州市兰洋镇兰泉街道改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级:100厚C30钢筋混凝土盖板	m3	102.72			
27	琼011702050001	预制沟盖板、井盖板、井圈	1. 构件类型:木支撑 2. 现浇混凝土模板:混凝土盖板	m3	102.72			
28	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 规格:直径≤φ8mm	t	4.601			
29	040305004001	砖砌体	1. 厚度:180mm 2. 砂浆强度等级:MU7.5 砖砌体	m3	231.12			
		台阶工程						
30	010507004001	台阶	1. 厚度:100mm 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	5.25			
31	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	39			
32	011702007001	异形梁	1. 构件类型:木支撑 2. 现浇混凝土模板:台阶	m2	60			
33	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*80厚烧面芝麻灰	m2	36.6			
34	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*700*20厚喷砂面金沙米黄	m2	4.2			
		树池工程						
35	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.62m	m3	378.86			
36	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	67.66			
37	040103001002	回填方	1. 密实度要求:压实系数≥94% 2. 填方材料品种:一二类土	m3	311.2			
38	040202011005	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:100mm	m2	50.2			
39	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:120	m3	47.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：儋州市兰洋镇兰泉街道改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			厚C15混凝土					
40	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:木支撑 2. 现浇混凝土模板:垫层	m2	130.94			
41	080205003001	砖砌体	1. 厚度:200mm 2. 砂浆强度等级:MU10砖砌体用M7.5砂浆砌筑	m3	56.74			
42	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5砂浆砌筑	m3	25.09			
43	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:灰砂砖 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	567.42			
44	040204002005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:80厚枫叶红花岗岩压顶(亚光面) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆贴面层	m2	163.68			
45	040204002006	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*20烧面芝麻灰 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆贴面层	m2	222.21			
46	050101009001	种植土回(换)填	1. 取土运距:由投标人自行考虑 2. 回填厚度:300mm 3. 弃土运距:由投标人自行考虑	m3	57.14			
		花池工程						
47	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.62m	m3	173.6			
48	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	34.72			
49	040103001003	回填方	1. 密实度要求:压实系数≥94% 2. 填方材料品种:一二类	m3	138.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：儋州市兰洋镇兰泉  
街道改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土					
50	040202011006	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:100mm	m2	22.4			
51	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:120厚C15混凝土	m3	23.52			
52	041102001003	垫层模板	1. 构件类型:木支撑 2. 现浇混凝土模板:垫层	m2	33.6			
53	080205003002	砖砌体	1. 厚度:200mm 2. 砂浆强度等级:MU10砖砌体用M7.5砂浆砌筑	m3	14.56			
54	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5砂浆砌筑	m3	11.65			
55	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:灰砂砖 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	291.2			
56	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:80厚枫叶红花岗岩压顶(亚光面) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆贴面层	m2	163.68			
57	040204002008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:600*300*20烧面芝麻灰 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆贴面层	m2	84			
58	050101009002	种植土回(换)填	1. 取土运距:由投标人自行考虑 2. 回填厚度:300mm 3. 弃土运距:由投标人自行考虑	m3	48.38			
		1.5m高片石挡土墙						
59	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.9m	m3	100.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：儋州市兰洋镇兰泉街道改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
60	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	23.76			
61	040103001004	回填方	1. 密实度要求:压实系数≥94% 2. 填方材料品种:一二类土	m3	76.68			
62	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土垫层	m3	8.76			
63	041102001004	垫层模板	1. 构件类型:木支撑 2. 现浇混凝土模板:垫层	m2	12			
64	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:块石砌筑,块石强度MU30 2. 基础类型:石基础 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	48.6			
65	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:块石砌筑,块石强度MU30 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	73.55			
66	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:水泥砂浆勾缝	m2	103.55			
		1m高砖砌挡土墙						
67	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.62m	m3	63.88			
68	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	11.41			
69	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数≥94% 2. 填方材料品种:一二类土	m3	52.48			
70	040202011007	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:100mm	m2	8.46			
71	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:120厚C15混凝土	m3	7.95			
72	041102001005	垫层模板	1. 构件类型:木支撑 2. 现浇混凝土模板:垫层	m2	22.08			
73	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度	m3	7.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：儋州市兰洋镇兰泉  
街道改造项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			等级:MU10砖砌体 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5砂浆砌筑					
74	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚烧面芝麻灰(压光面)	m2	119.6			
75	080205003003	砖砌体	1. 厚度:20mm 2. 砂浆强度等级:MU10砖砌体用M7.5砂浆砌筑	m3	22.08			
76	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:灰砂砖 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆贴面层	m2	248.4			
		停车位铺设工程						
77	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.2m	m3	203.84			
78	040103002009	余方弃置(停车位)	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	203.84			
79	040202001002	路床(槽)整形	1. 密实度要求:素土夯实,密实度≥94% 2. 范围:路床整形 路床碾压检	m2	392			
80	040202011008	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	392			
81	070109004001	充砂	1. 砂种类:20厚1:1粘土粗砂	m3	7.84			
82	040204002009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:400*200*80绿色8字型植草砖	m2	332.64			
83	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:1000*300*100混凝土平道牙	m	140			
84	040204002010	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*100*60黄色混凝土砖	m2	32.4			
85	050101009003	种植土回(换)填	1. 取土运距:由投标人自行考虑 2. 回填厚度:300mm 3. 弃土运距:由投标人自	m3	79.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：儋州市兰洋镇兰泉  
街道改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			行考虑					
		雨水篦子						
86	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.2m	m3	22.38			
87	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	17.59			
88	040103001005	回填方	1. 密实度要求:压实系数 $\geq 94\%$ 2. 填方材料品种:一二类土	m3	4.79			
89	040202011009	碎石(雨水篦子)	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:100mm	m2	4.26			
90	040303001006	混凝土垫层(雨水篦子)	1. 混凝土强度等级:100厚C15混凝土垫层	m3	4.26			
91	041102001006	垫层模板(雨水篦子)	1. 构件类型:木支撑 2. 现浇混凝土模板:垫层	m2	6.66			
92	040305004002	砖砌体	1. 厚度:240mm 2. 砂浆强度等级:MU7.5 砖砌体	m3	7.98			
93	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:灰砂砖 2. 底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	30.4			
94	琼050201004001	雨水篦子	规格:50厚800*1000成品雨水篦子	套	8			
		沉砂池						
95	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.62m	m3	145.37			
96	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	50.54			
97	040103001006	回填方	1. 密实度要求:压实系数 $\geq 94\%$ 2. 填方材料品种:一二类土	m3	94.83			
98	040202011010	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层	m2	7.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：儋州市兰洋镇兰泉  
街道改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			层 2. 厚度:100mm					
99	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:120 厚C15混凝土	m3	7.9			
100	041102001007	垫层模板	1. 构件类型:木支撑 2. 现浇混凝土模板:垫层	m2	0.67			
101	080205003004	砖砌体	1. 厚度:200mm 2. 砂浆强度等级:MU10砖砌体用M7.5砂浆砌筑	m3	15.46			
102	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:灰砂砖 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	134.96			
103	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级:100 厚C30钢筋混凝土盖板	m3	5.08			
104	琼011702050002	预制沟盖板、井盖板、井圈	1. 构件类型:木支撑 2. 现浇混凝土模板:混凝土盖板	m3	5.08			
105	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢筋 2. 规格:直径≤Φ12mm	t	0.3			
		300m波纹管						
106	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.8m	m3	54.6			
107	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:由投标人自行考虑1	m3	15.6			
108	040103001007	回填方	1. 密实度要求:压实系数≥94% 2. 填方材料品种:一二类土	m3	39			
109	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:砂砾石垫层基础 2. 厚度:200mm	m2	6.5			
110	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:DN300双臂波纹管	m	65			
		大型设备进出场						
111	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1			
112	041106001002	大型机械设备进	1. 机械设备名称:压路机	台·	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：儋州市兰洋镇兰泉街道改造  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：儋州市兰洋镇兰泉街道改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		宫粉紫荆 胸径：10-12cm 干高：200-250cm 自然高：350-400 冠幅200-250cm						
1	050102001003	栽植乔木	1. 种类:宫粉紫荆 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:350-400mm 4. 养护期:6个月	株	44			
2	050403001003	树木支撑架	1. 支撑材料规格:DN50钢管固定 2. 单株支撑材料数量:4根	株	44			
3	琼050403002003	草绳(帘)绕树干	1. 胸径:10-12cm 2. 干高:200-250cm	m	0.24			
		黄花风铃木 胸径：10-12cm 干高：200-250cm 自然高：350-400 冠幅200-250cm						
4	050102001002	栽植乔木	1. 种类:黄花风铃木 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高、冠径:350-400cm 4. 养护期:6个月	株	18			
5	琼050403002002	草绳(帘)绕树干	1. 胸径:10-12cm 2. 干高:200-250cm	m	0.24			
6	050403001002	树木支撑架	1. 支撑材料规格:DN50钢管固定 2. 单株支撑材料数量:4根	株	18			
		火焰木 胸径：15-18cm 干高：200-250cm 自然高：350-400 冠幅200-250cm						
7	050102001001	栽植乔木	1. 种类:火焰木 2. 胸径或干径:15-18cm 3. 株高、冠径:350-400cm 4. 养护期:6个月	株	52			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 儋州市兰洋镇兰泉  
街道改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	050403001001	树木支撑架	1. 胸径:10-12cm 2. 干高:200-250cm	株	52			
9	琼050403002001	草绳(帘)绕树干	1. 支撑材料规格:DN50钢管固定 2. 单株支撑材料数量:4根	m	0.36			
		小叶龙船 H20-25cm p10-15						
10	050101010011	整理绿化用地	1. 取土运距:由投标人自行考虑 2. 根基种植土厚度:300mm以上	m <sup>2</sup>	55			
11	050102002004	栽植灌木	1. 种类:小叶龙船 2. 冠丛高:20-25cm 3. 蓬径:10-15cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	55			
		黄金榕 H25-30 P15-20						
12	050101010010	整理绿化用地	1. 取土运距:由投标人自行考虑 2. 根基种植土厚度:300mm以上	m <sup>2</sup>	58			
13	050102002003	栽植灌木	1. 种类:黄金榕 2. 冠丛高:25-30cm 3. 蓬径:15-20cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	58			
		洒金 H25-30 P15-20						
14	050101010009	整理绿化用地	1. 取土运距:由投标人自行考虑 2. 根基种植土厚度:300mm以上	m <sup>2</sup>	5			
15	050102002002	栽植灌木	1. 种类:洒金 2. 冠丛高:25-30cm 3. 蓬径:15-20cm 4. 养护期:6个月	m <sup>2</sup>	5			
		三角梅 H-25-30 P15-20						
16	050101010002	整理绿化用地	1. 取土运距:由投标人自行考虑 2. 根基种植土厚度:300mm以上	m <sup>2</sup>	9			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程      标段：儋州市兰洋镇兰泉街道改造项目      单位：元      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：儋州市兰洋镇兰泉街道改造  
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。