

(清-签署页)

白沙医疗集团党建和廉政
文化氛围提升工程项目

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2022年12月7日 复 核 时 间： 2022年12月7日

编制说明

一、项目概况

- 1、项目名称：白沙医疗集团党建和廉政文化氛围提升工程项目
- 2、建设地点：白沙黎族自治县
- 3、招标单位：白沙黎族自治县人民医院（白沙黎族自治县医疗集团总院）

二、清单编制范围

- 1、白沙医疗集团党建和廉政文化氛围提升工程项目：装饰工程、安装工程、广告工程、家具采购、设备工程。

三、清单编制依据

- 1、白沙医疗集团党建和廉政文化氛围提升工程项目施工图；
- 2、建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）清单计价规范）；
- 3、《海南省房屋与建设工程综合定额 2017》；
- 4、《海南省安装工程综合定额 2017》；
- 5、《海南省房屋抗震与加固工程综合定额 2015》；
- 6、工程税率按照[建办标函[2019]193 号]文件执行，按照按 9%计算；
- 7、人工费调整按照琼建定[2021]2 号文件执行；
- 8、安全文明措施费按照琼建定[2018]48 号文件执行；
- 9、社会保险费率按照琼建定[2019]128 号文执行，按 23.5%；
- 10、主要材料价格按海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》2022 年 11 月份白沙地区材料价格计取，个别材料价格信息价缺项参照厂商报价或市场询价计取；
- 11、与本工程相关的标准图集、规范、技术资料；
- 12、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程概预（结）算的文件。

四、编制方法

1、单位工程工程量清单，采用工程量清单综合单价法编制。工程量根据有关13 计量规范及常规施工方案计算；分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价；总价措施项目费、其他项目费、规费及税金根据相关规定计取。

五、有关计算说明：

1、本工程投标报价建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）清单计价规范）要求及规定使用格式。

2、本说明未详尽事项，以计价规范、计价管理办法、工程量计算规范、招标文件以及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

六、编制结果：

1、见工程项目工程量清单汇总表。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程
标段：白沙医疗集团党建和廉政文化氛围提升工程项目
第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	5F		
1.2	8F		
1.3	其他费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		5F						
		5F拆除工程						
1	01B001	拆除窗帘	1. 拆除窗帘 2. 清运	m2	143.8			
		5F墙面涂料						
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 腻子种类: 满刮双飞粉腻子 3. 刮腻子要求: 两遍 4. 涂料品种: 无机涂料 5. 涂料喷刷遍数: 一底两面	m2	787			
		走廊						
3	011606003001	5F走廊、党员会议室天棚面龙骨及饰面拆除	1. 吊顶拆除	m2	443			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 10km	m3	88.6			
5	011302001001	走廊铝板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢天棚龙骨 2. 面层材料品种、规格: 铝板 600mm×600mm	m2	188.34			
6	011302001002	走廊石膏板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢天棚龙骨 2. 基层材料种类、规格: 阻燃板 3. 面层材料品种、规格: 石膏板	m2	202.4			
7	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚 2. 腻子种类: 双飞粉腻子 3. 刮腻子要求: 两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料一底两遍	m2	202.4			
8	011201001001	原瓷砖墙面处理	1. 现场打毛 2. 界面剂 3. 挂钢丝网 4. 刮瓷砖胶	m2	185.64			
9	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm	m	154.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆1:2.5 3. 面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线					
		党员会议室						
10	011302001003	走廊石膏板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢天棚龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板 3. 面层材料品种、规格：石膏板	m2	55.2			
11	011304002001	天棚开孔	1. 天棚开孔	个	24			
12	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料一底两遍	m2	55.2			
13	011304001001	灯带（槽）	1. 悬挑式灯槽	m2	5.6			
		党员活动室						
14	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：装饰布帘 2. 窗帘高度、宽度：2.5m高 3. 窗帘盒单轨	m2	23.6			
15	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：附墙卡式轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板 3. 面层材料品种、规格：免漆板	m2	14.5			
		多功能会议厅						
16	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：附墙卡式轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板 3. 面层材料品种、规格：免漆板	m2	21			
17	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质：装饰布帘 2. 窗帘高度、宽度：2.5m	m2	76.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			高 3. 窗帘盒单轨					
		集团文化						
18	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距：附墙卡式轻钢龙 骨 2. 基层材料种类、规格： 阻燃板 3. 面层材料品种、规格： 铝板饰面 4. 不锈钢边框	m2	12.75			
		休闲阅读区						
19	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、 中距：附墙卡式轻钢龙 骨 2. 基层材料种类、规格： 阻燃板 3. 面层材料品种、规格： 多色造型烤漆板	m2	5.2			
20	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质：白色卷帘 2. 窗帘高度、宽度：2.5m 高 3. 窗帘盒单轨	m2	20.4			
		8F						
		党员活动室						
21	011302001004	石膏板吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、 中距：轻钢天棚龙骨 2. 基层材料种类、规格： 阻燃板 3. 面层材料品种、规格： 石膏板	m2	84			
22	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 腻子种类：双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数： 无机涂料一底两遍	m2	84			
23	011304001002	灯带（槽）	1. 悬挑式灯槽	m2	6.45			
24	011207001005	形象背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、 中距：木龙骨 2. 面层材料品种、规	m2	19.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色:生态木格栅					
25	011207001006	电子屏背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、 间距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、 颜色:造型免漆板	m2	18.63			
26	010810001004	窗帘	1. 窗帘材质:装饰布帘 2. 窗帘高度、宽度:2.5m 高 3. 窗帘盒单轨	m2	23.5			
		其他费						
27	01B002	卫生保洁	1. 卫生保洁	m2	527			
		措施项目						
28	011703001001	垂直运输	1. 材料运输3层以上6层 以内 2. 人工搬运	m2	862.1			
29	011703001002	垂直运输	1. 材料运输6层以上9层 以内 2. 人工搬运	m2	226.8			
30	011701001001	综合脚手架		m2	527			
31	011707001001	成品保护工程		m2	527			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：白沙医疗集团党建和廉政文化氛围提升工程项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程 标段：白沙医疗集团党建和廉政文化氛围提升工程项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.3				
15	1.7	视频监控费						
16	1.8	测量放线费	建筑面积*3.5					测量放线费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自2-5的中间值3.5，仅作参考。
17	1.9	BIM技术服务及深化设计费	建筑面积*11.5					BIM技术服务及深化设计费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自8-15的中间值11.5，仅作参考。
合 计								

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程

标段：白沙医疗集团党建和廉政
文化氛围提升工程项目

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		5F						
		强电配线						
1	030408002001	配线	1. 名称:铜芯动力线路 2. 型号:ZR-BV 3. 规格:3*2.5mm ² 4. 敷设方式、部位:暗敷	m	280			
2	030408002002	配线	1. 名称:铜芯动力线路 2. 型号:ZR-BV-3*4 3. 规格:3*4mm ² 4. 敷设方式、部位:暗敷	m	180			
3	030411001001	配管	1. 名称:阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	153.33			
		灯具						
4	030412004001	党员会议室筒灯	1. 筒灯 2. 安装、运输	套	24			
5	011304001003	灯带	1. LED灯带 2. 安装、运输	m	37.2			
6	030412004002	拆除灯具	1. 拆除灯具	套	215			
7	030412001001	5F走廊、办公室大小设备间方形平面灯	1. 方形平面灯 2. 规格: 600*600mm	套	106			
8	030412001002	5F卫生间平面灯	1. 方形平面灯 2. 规格: 300*300mm	套	5			
9	030412001003	5F走廊、多功能会议室长方形平面灯	1. 方形平面灯 2. 规格: 300*1200mm	套	45			
10	030412004003	多功能会议室筒灯	1. 筒灯 2. 安装、运输	套	32			
11	030412001004	楼梯间吸顶灯	1. 吸顶灯 2. 安装、运输	套	3			
		开关插座						
12	030404035001	插座	1. 插座 2. 2+3插座	个	2			
13	030404035002	插座	1. 空调插座	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	030404035003	地插	1. 地插	个	5			
15	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	156			
		8F						
		强电配线						
16	030408002003	配线	1. 名称:铜芯动力线路 2. 型号:ZR-BV 3. 规格:3*2.5mm ² 4. 敷设方式、部位:暗敷	m	180			
17	030408002004	配线	1. 名称:铜芯动力线路 2. 型号:ZR-BV-3*4 3. 规格:3*4mm ² 4. 敷设方式、部位:暗敷	m	90			
18	030411001002	配管	1. 名称:阻燃管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗敷	m	90			
		灯具						
19	030412004004	党员会议室筒灯	1. 筒灯 2. 安装、运输	套	26			
20	011304001004	灯带	1. LED灯带 2. 安装、运输	m	43			
		开关插座						
21	040801029001	一位单控开关	1. 一位单控开关	个	1			
22	040801029002	二位单控开关	1. 二位单控开关	个	1			
23	030404035004	插座	1. 插座 2. 2+3插座	个	2			
24	030502012001	电话网络地插	1. 电话网络地插	个	1			
25	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	2			
		喷淋改造						
26	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 喷淋改造 2. 安装、调试	个	9			
27	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 喷淋拆除	个	9			
28	030901001001	水喷淋钢管	1. 材质、规格:镀锌钢管 2. 连接形式:螺纹连接	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：白沙医疗集团党建和廉政文化氛围提升工程项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 不同，所以 请参照琼建 【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：白沙医疗集团党建和廉政文化氛围提升工程项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁费每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：广告工程

标段：白沙医疗集团党建和廉政文
化氛围提升工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：广告工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	01B003	5F电梯出口品牌标语	1. 12mmPVC雕刻+3mm亚克力uv 2. 规格：350cm+200cm*3组	cm	1250			
2	01B004	5FF电梯出口品牌标语底板	1. 12mmPVC雕刻+亚克力UV 2. 规格：3.5m*0.6m	m2	2.1			
3	01B005	5F电梯口导视牌	1. 不锈钢造型+PVC雕刻+亚克力UV 2. 规格：1.5m*0.6m	个	1			
4	01B006	5F电梯口制度牌	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：1.2m*0.6m	个	1			
5	01B007	5F年度活动规划展板	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：4.3m*1.35m	m2	5.81			
6	01B008	5F不忘初心造型	1. 12mmPVC雕刻UV+3mm亚克力uv 2. 规格：1.4m*1.4m	m2	1.96			
7	01B009	5F消防栓美化	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：0.6m*1.2m	个	5			
8	01B010	5F集团介绍展示墙	1. 12mmPVC雕刻UV+3mm亚克力uv+高精度油画布 2. 规格：6.6m*1.8m	m2	11.88			
9	01B011	5F集团标语	1. 12mmPVC雕刻+3mm亚克力uv 2. 规格：128cm*3组	cm	384			
10	01B012	5F集团形象墙发光字、发光LOGO	1. 迷你发光字 2. 规格：300cm	cm	300			
11	01B013	5F集团形象墙心跳灯带	1. 软性硅胶灯带、铝合金灯槽 2. 规格：4.8m*0.02	m	5			
12	01B014	5F集团形象墙落地立体字	1. 不锈钢烤漆立体字、不锈钢底座 2. 规格：45cm*8	cm	360			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：广告工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			个					
13	01B015	5F集团形象墙图腾底纹	1. 高精度油画布、人工 2. 规格：5m*2.6m	m2	13			
14	01B016	5F追梦人标语	1. 12mmPVC雕刻+3mm亚克力uv 2. 规格：126cm+36cm	cm	162			
15	01B017	5F集团风采	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：3m*1.4m	m2	4.2			
16	01B018	5F集团价值观展板	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：1.4m*0.5m*4块	m2	2.8			
17	01B019	5F党建引领展板	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：2.8m*1m+1.5m*1m+1.5m*0.8m	m2	5.5			
18	01B020	5F党史教育标语	1. 12mmPVC雕刻+3mm亚克力uv 2. 规格：286cm+24cm	cm	310			
19	01B021	5F党史教育展板	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：1.4m*0.5m*10	m2	7			
20	01B022	5F做时代先锋标语	1. 12mmPVC雕刻+3mm亚克力uv 2. 规格：286cm+24cm	cm	310			
21	01B023	5F做时代先锋展板	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：1.8m*0.6m*4	m2	4.32			
22	01B024	5F组织架构展板	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：1.45m*1m*1	m2	1.45			
23	01B025	5F作风监督栏展	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力	m2	2.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：广告工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		板	uv 2. 规格：2.2m*1m*1					
24	01B026	5F党务公开栏	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：4m*1.2m*1	m2	4.8			
25	01B027	5F政务公开栏	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：2.6m*1.4m*1	m2	3.64			
26	01B028	5F发挥党建作用标语	1. 12mmPVC雕刻+3mm亚克力uv 2. 规格：286cm+24cm	cm	304			
27	01B029	5F发挥党建作用展板	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：2m*1.3m*1	m2	2.6			
28	01B030	5F廉政文化展板	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：1.2m*0.5m*7块+1.3m*1.2m*1块+1.2m*0.75m*9块	m2	13.86			
29	01B031	5F电梯出口吊挂指示牌	1. 不锈钢造型+PVC雕刻+亚克力UV 2. 规格：1.8m*0.3m	个	1			
30	01B032	5F办公区域壁挂指引牌	1. 不锈钢造型+PVC雕刻+亚克力UV 2. 规格：1m*0.5m	个	3			
31	01B033	5F科室牌、卫生间标识牌、楼梯间	1. 不锈钢造型+PVC雕刻+亚克力UV 2. 规格：0.5m*0.22m	个	50			
32	01B034	5F警示牌（禁止吸烟、严禁烟火、保持安静）	1. 不锈钢造型+PVC雕刻+亚克力UV 2. 规格：0.5m*0.4m	个	25			
33	01B035	5F讲好普通话	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：0.6m*0.2m	个	30			
34	01B036	5F党员活动室宣誓墙展	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力	m2	8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：广告工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		示	uv 2. 规格：3.2m*2.5m					
35	01B037	5F党员活动室党建制度上墙展示	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：4.8m*1.3m	m2	6.24			
36	01B038	5F党员活动室集团形象展示	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：5.8m*2.5m	m2	14.5			
37	01B039	5F党员会议室天花发光集团LOGO	1. 透光软膜UV、铝合金灯槽 2. 规格：直径1400mm	m2	1.77			
38	01B040	5F大会议厅背景墙黎族图腾	1. 12mmPVC雕刻+3mm亚克力uv 2. 规格：0.3m*2.6m*2块	m2	1.56			
39	01B041	5F多功能会议厅制度上墙展板	1. 木纹相框+12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：0.5m*1.2m	块	4			
40	01B042	5F多功能会议厅文化上墙展板	1. 木纹相框+12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：4m*1m*2块+2.1m*1m+0.85m*1m*2块	m2	11.8			
41	01B043	8F党员活动室制度上墙	1. 12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面+3mm亚克力uv 2. 规格：0.5m*1.35m*4块	个	4			
42	01B044	8F党员活动室图腾造型	1. 12mmPVC雕刻+3mm亚克力uv 2. 规格：0.5m*0.5m*2块	个	2			
43	01B045	8F党员活动室发光LOGO、立体字	1. 迷你发光字 2. 规格：280cm*50cm	cm	330			
44	01B046	8F党员活动室组织架构	1. 木纹相框+12mmPVC雕刻UV+高精度写真画面	m2	2.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：广告工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			+3mm亚克力uv 2. 规格：240cm*160cm					
45	01B047	8F党员活动室天花发光党徽	1. 透光软膜UV、铝合金灯槽 2. 规格：直径1600mm	m2	2.01			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：家具采购

标段：白沙医疗集团党建和廉政文化氛围提升工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：家具采购

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	01B048	5F党员活动室新增会议椅	1. 真皮实木四脚老板椅、黑色仿橡木 2. 规格：68cm*50cm*108cm	把	12			
2	01B049	5F党员活动室定制茶水柜	1. 免漆板、人造石台面、五金件 2. 规格：1.6m*0.5m*0.8m	m2	1.28			
3	01B050	5F党员活动室定制书架	1. 免漆板、软胶灯带、铝合金灯槽、五金件 2. 规格：2.24m*2.5m	m2	5.6			
4	01B051	5F多功能会议厅新增会议桌	1. 实木会议桌、仿橡木、带出线口 2. 规格：0.5m*1.8m*6张	张	6			
5	01B052	5F多功能会议厅新增红色会议椅	1. 高弹海绵坐垫、钢制软包扶手、钢制椅脚、红色 2. 规格：51cm*60cm*99cm	把	24			
6	01B053	5F多功能会议厅新增国旗、党旗	1. 可伸缩金色不锈钢落地旗杆、4号国旗党旗 2. 规格：1-2m高	个	2			
7	01B054	5F休闲阅读区定制书架	1. 免漆板、软胶灯带、铝合金灯槽、五金件 2. 规格：4.8m*2.5m	m2	12			
8	01B055	5F休闲阅读区定制矮柜	1. 白色免漆板、五金件 2. 规格：1.4m*0.45m*4个+0.5m*0.8m*3个	m2	3.72			
9	01B056	5F休闲阅读区休闲桌	1. 环保板材桌面、不锈钢烤漆桌腿 2. 规格：直径60-80cm*75cm	张	2			
10	01B057	5F休闲阅读区休闲椅	1. 高弹海绵坐垫、布艺面料、实木桌腿 2. 规格：55cm*60cm*90cm	把	8			
11	01B058	5F休闲阅读区阅读长桌	1. 环保木材桌面、烤漆不锈钢桌脚 2. 规格：	张	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：家具采购

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.2m*1m*0.75m					
12	01B059	5F休闲阅读区阅读椅	1. 高弹海绵坐垫、布艺面料、实木桌腿 2. 规格：58cm*58cm*78cm	把	8			
13	01B060	5F休闲阅读区坐垫	1. 布艺、高弹海绵坐垫 2. 规格：1.4m*0.45m*2组、1.8m*0.45m*2组	米	6.4			
14	01B061	8F党员活动室折叠培训桌	1. 环保免漆板桌面、钢制桌腿、万向滑轮 2. 规格：1.2m*0.5m*0.75m	张	24			
15	01B062	8F党员活动室会议椅	1. 高弹海绵坐垫、网面材料、钢制桌腿 2. 规格：按设计采购	把	48			
16	01B063	8F党员活动室定制书架	1. 免漆板、软胶灯带、铝合金灯槽、五金件 2. 规格：(1.22m+1.25m)*2.8m	m ²	6.9			
17	01B064	8F党员活动室讲桌	1. 白色免漆板 2. 规格：0.6m*0.5m*1.1m	个	1			
18	01B065	家具运输	1. 交通运输	项	1			
19	01B066	家具安装	1. 家具安装、搬运	项	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：设备工程

标段：白沙医疗集团党建和廉政文
化氛围提升工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	5F党员活动室投影		
1.2	5F多功能会议厅LED电子屏		
1.3	8F党员活动室电子屏		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：设备工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		5F党员活动室投影						
1	01B067	会议投影机	1)显示技术: Liquid Crystal Display 2)光源类型: 300W灯泡 3)亮度: ≥ 5800流明 (中心亮度) ≥5500lm 4)分辨率: ≥1920x1200 兼容1024x768、1280x800、1920x1080	台	1			
2	01B068	投影幕布	1. 投影幕布 2. 运输、安装	台	1			
3	01B069	5F党员活动室LED走字屏	1. 室外单色条屏p10 2. 规格: 350*5000mm	m2	1.75			
4	01B070	立式空调	1. 5P、内外机安装、固定支架、管线	台	1			
		5F多功能会议厅LED电子屏						
5	01B071	全彩P2.0全彩LED屏	显示净尺寸: 长6.4米*高2.24米 1. 模组分辨率 160 (W) *80 (H) 2. 模组尺寸 320mm*160mm 3. 刷新率 1920HZ 4、像素点间距/点密度: 点间距: ≤P2mm 点密度: ≥250000点/ m²; 5、面罩: 支持单灯单孔, 带导光檐设计, 喷油墨; 6、PCB设计: 灯驱合一, 多层电路板沉金工艺设计, 具备独特的消隐、节能功能;	m2	14			
6	01B072	视频控制系统/效果器/电源时序器	1. 支持丰富的数字信号接口, 包括2路DVI, 1路HDMI, 1路SDI 2. 最大带载390万像素, 最宽可达8192点, 或最	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：设备工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			高可达4096点 3. 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 4. 支持6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 5. 支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 6. 支持3画面显示，位置、大小可自由调节 7. 支持独立音频输入 8. 支持RS232串口协议控制 9. 支持HDCP 高带宽数字内容保护技术 10. 支持亮度和色温调节 11. 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示					
7	01B073	钢架结构、不锈钢包边	1. 采用40*20镀锌扁通、 2. 40*40方通制作	m2	15			
8	01B074	配电柜	1. 输入电压：380V、最大带载：16KW 2. 带载面积：12m ² 、主元器件：正泰/德力西 3. 控制方式：手动或自动 4. 输出路数：3路、每路最多：25个电源 5. 主电源线：GB-6平方以上 6. 主零线：GB-16平方以上 7. 分电源线：GB-2.5~4平方 8. 箱体尺寸：300*400*130	个	1			
9	01B075	壁挂音响	提供墙面安装支架孔位，提高SPL以及减少垂直辐射波瓣宽度 由于极好地提高了直达	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：设备工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			声与反射声的比例，适合于混响大的固定安装场所的音乐和人声处理，应用于户外演出，多功能厅，体育场馆，宴会厅，会议室等场所，都能够展现优异的语言清晰度，根据现场可点对点处理声场音效。 建议功放功率 W rms 350 长时间功率 W 200 瞬时功率 IEC 268-5 W 500 阻抗 欧姆 8 频率响应@-6dB 100 Hz - 20KHz 全频单元英寸 4 x 4.5 - 1 音圈 灵敏度(@1W/1m) dB 94 最大声压 连续/峰值 (Bi-Amp) dB 120 / 123 扩散角度H x V 160° x 10° 分频点频率kHz 3 建议高通滤波 80Hz - 24dB倍频 输入连接 4 x Euroblock					
10	01B076	控制主机	Cpu: I5-10500 内存: 8G256GSSD无驱 显卡: 独显GT1030 21.5寸显示器	台	1			
11	01B077	专业功放	1. 功率: 2×400W	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：设备工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			/8Ω 2×600W /4Ω 2. 频率响应： 20Hz-20KHz +0/-0.3dB 3. 输入阻抗： 20KΩ (平衡) 4. 输入灵敏度： 1Vrms 5. 转换速率： 20V/uS (10KHz) 6. 通道隔离： ≥70dB 7. 信噪比： ≥100dB 8. 总谐波失真：THD+N≤0.08% 9. 互调失真： ≤0.06% 10. 共模抑制比：CMR ≥70dB (20Hz-20KHz)					
12	01B078	会议无线麦克风 (一拖六鹅颈麦克风)	1. 使用UHF470-960MHz频段，避免干扰频率 2. 采用DSP高频及中频滤波，充分消除干扰信号 3. 采用低电压设计，电池电压低到2.2V仍可以工作 4. 采用特别ALC电路不用担心音量过大而失真 5. 采用低功耗元器件，电池使用寿命延长 6. 采用音频压缩扩展技术，减少噪音，动态范围加大 7. 设有压缩减弱功能，有效减少回输啸叫 8. 独特的噪音静噪功能，拒绝外部干扰打开本机蔽音系统 9. 可接调音台和Karaok放大器，可用超长距离的连接线	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：设备工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			10. 适用于二歌舞厅、会议厅、教学讲课和家庭娱乐					
13	01B079	立式空调	1. 3P、内外机安装、固定支架、管线	台	2			
		8F党员活动室电子屏						
14	01B080	8F党员活动室LED走字屏	1. 室外单色条屏p10 2. 规格：350*5000mm	m2	1.75			
15	01B081	98英寸会议一体机	1. 双系统：安卓+windows I5 8G 120G 2. 无线投屏 3. 显示屏尺寸：98英寸（16：9） 4. 物理分辨率：3840*2160 1.07B 5. 刷新率：4K-30HZ 6. 对比度：5000：1	台	1			
16	01B082	壁挂音响	<ul style="list-style-type: none"> •提供墙面安装支架孔位，提高SPL以及减少垂直辐射波瓣宽度 •由于极好地提高了直达声与反射声的比例，适合于混响大的固定安装场所的音乐和人声处理，应用于户外演出，多功能厅，体育场馆，宴会厅，会议室等场所，都能够展现优异的语言清晰度，根据现场可点对点处理声场音效。 建议功放功率 W rms 250 、长时间功率 W 100 瞬时功率 IEC 268-5 W 500 阻抗 欧姆 8、频率响	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：设备工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			应@-6dB 100Hz - 20 KHz 全频单元英寸 2 x 4.5 - 1 音圈 灵敏度(@1W/1m) dB 94 最大声压 连续/峰值 (Bi-Amp) dB 120 / 123 扩散角度H x V 160° x 10°、分频点频率 kHz 3 建议高通滤波 80Hz - 24dB倍频 输入连接 4 x Euroblock					
17	01B083	专业功放	1. 功率： 2×400W /8Ω 2×600W /4Ω 2. 频率响应： 20Hz-20KHz +0/-0.3dB 3. 输入阻抗： 20KΩ (平衡) 4. 输入灵敏度： 1Vrms 5. 转换速率： 20V/uS (10KHz) 6. 通道隔离： ≥70dB 7. 信噪比： ≥100dB 8. 总谐波失真：THD+N≤0.08% 9. 互调失真： ≤0.06% 10. 共模抑制比:CMR ≥70dB (20Hz-20KHz) 11. 净重： 13Kg	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：设备工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			12. 尺寸： 483mm (W) ×325mm (D) ×88mm (H)					
18	01B084	效果器/电源时序器/机柜	1、铝合金面板，拉丝工艺处理，混响部分加入滤波电路，使声音更加清晰，明亮。 2、设有三路话筒输入音乐，混响，麦克风独立音量调节，高音，中音，低音独立调整。适合使用不同的麦克风和不同的人士演唱，内置24DB的超低滤波电路，分频点可调，使低音输出更干净，更有力。 3、提供两路输入选择，以方便用户使用。 4、话筒输入灵敏度：8MV 5、音乐输入灵敏度：200MV 6、频率响应（话筒）：80HZ-12KHZ+0/-1DB 7、频率响应（音乐）：20HZ-20KHZ+0/-0.5DB 8、效果回响范围：0-196MS 9、超低扫频：50-250HZ	台	1			
19	01B085	会议无线麦克风（一拖四）	1. 使用UHF470-960MHz频段，避免干扰频率 2. 采用DSP高频及中频滤波，充分消除干扰信号 3. 采用低电压设计，电池电压低到2.2V仍可以工作 4. 采用特别ALC电路不用担心音量过大而失真 5. 采用低功耗元器件，电池使用寿命延长 6. 采用音频压缩扩展技术，减少噪音，动态范	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙医疗集团党建
和廉政文化氛围提升工程
项目

工程名称：设备工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			围加大 7. 设有压缩减弱功能,有效减少回输啸叫 8. 独特的噪音静噪功能,拒绝外部干扰打开本机蔽音系统 9. 可接调音台和Karaoke放大器,可用超长距离的连接线 10. 适用于二歌舞厅、会议厅、教学讲课和家庭娱乐					
20	01B086	设备安装调试	1. 人工调试	项	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：设备工程

标段：白沙医疗集团党建和廉政
文化氛围提升工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—