

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 1 册, 共 1 册)

建设项目名称: 校园文化建设项目

招标单位名称: 东方市职业技术学校

编制单位名称: 海南鼎吉工程管理有限公司

编制日期: 2022年10月28日



校园文化建设项目

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

王必元

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2022年10月25日

复核时间：2022年10月28日

校园文化建设项目
招标工程量清单目录

序号	名称
1	编制说明
2	招标工程量清单汇总表
3	单位工程招标控制价汇总表
4	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
5	总价措施项目清单与计价表
6	规费、税金项目计价表

编制说明

一、工程概况:

本工程量清单为校园文化建设项目，建设单位为东方市职业技术学校，设计单位为华诚博远工程技术集团有限公司。

本项目建设内容如下:

新建连廊、拆除原宣传栏及新建宣传栏、挖除灌木、拆除原铺砖地面，新建树池、安装广播设备、会议室设备等。

二、编制依据:

1、工程量清单项目计量规范(2013-海南)、海南省园林绿化工程综合定额(2019)《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》(2017)、《海南省安装工程综合定额》(2017);

2、海南省建设标准定额站颁布的其它相关文件。

3、施工图纸及其他相关的文件资料。

4、根据海南省住房和城乡建设厅(琼建定[2016]45号)、(琼建定[2017]218号)、(琼建定[2018]29号)及(琼建定[2013]254号)文件规定计价;

三、计价说明:

1、税率按海南省住房和城乡建设厅发布的琼建定函[2019]100号《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》(2019年4月1日实行)，增值税税率为9%;

2、依据(琼建标定函(2022)3号)2017系列定额建安工程人工单价按145元/工日计取，本次调整自2022年4月1日起实行，本通知执行之日前已竣工结算的工程和在建工程已完成的工程量不在调整，仍执行2017年之前发布定额的工程项目，各专业工程定额人工单价可参考本次调整幅度进行调整;

4、社会保障费执行海南省住房和城乡建设厅发布的琼建定[2019]128号《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》(2019年5月1日实行)，待竣工结

算时凭实际缴费，按有关规定计算。

5、建筑安装工程主要材料价格执行海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》2022年第2月东方市建设工程主要材料参考价，其它信息价缺项材料按市场询价计算；

四、其他说明：本工程拆除建筑外运及弃土外运暂按5km计取。

五、本工程量清单已根据华诚博远工程技术集团有限公司设计的施工图计算完毕。

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：校园文化建设项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	宣传栏及连廊工程				
2	广播工程				
3	会议室设备工程				
合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：宣传栏及连廊工程

标段：校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	宣传栏		
1.2	连廊		
1.3	坐凳		
1.4	拆除地面广场砖，重新平整		
1.5	树池		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：校园文化建设项

工程名称：宣传栏及连廊工程

目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		宣传栏						
1	031103030001	宣传栏框 (制作安装, 规格: 3200mm*1700mm)	1. 宣传栏框 2. 规格: 3200mm*1700mm 3. 制作与安装	块	18			
2	031103030002	宣传栏框 (制作安装, 规格: 3400mm*1800mm)	1. 宣传栏框 2. 规格: 3400mm*1800mm 3. 制作与安装	块	16			
3	011601001001	墙体拆除 零星砌体	1. 拆除砌体材质: 砖砌体 2. 拆除建筑垃圾外运暂按5km计取 3. 垃圾外运实际公里数由甲乙双方确定	m3	1			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖砌体 2. 厚度: 15mm 3. 砂浆配合比: 1:3 水泥砂浆	m2	13.32			
5	040601027001	刚性防水	1. 墙体类型: 砖砌体 2. 厚度: 5mm 3. 砂浆配合比: 1:2 水泥砂浆 掺防水剂	m2	13.32			
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 抹灰面基层 2. 涂料品种、喷刷遍数: 外墙涂料 墙面 一遍	m2	13.32			
7	011603001001	拆除木质栏框 (含拆除垃圾外运)	1. 拆除木质栏框 2. 拆除建筑垃圾外运暂按5km计取 3. 垃圾外运实际公里数由甲乙双方确定	工日	3			
		连廊						
		独立钢筋混凝土基础						
8	080101010003	原土碾压、夯	1 人工原土夯实	m2	0.56			
9	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	8.41			
10	010103001002	回填方	1. 填方材料品种: 原土回填	m3	6.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：校园文化建设项

工程名称：宣传栏及连廊工程

目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：暂按5km计取 3. 弃土外运实际公里数由甲乙双方确定	m ³	1.76			
12	080202001001	混凝土垫层	1. 垫层材料种类：c15混凝土垫层 2. 厚度：100mm	m ³	0.47			
13	080205001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板 2. 制作与安装 3. 拆除、堆放、清理模内杂物	m ³	3.12			
14	010501003001	独立基础	1. 独立基础材料种类：c30混凝土独立基	m ³	1.29			
15	041102002001	基础模板	1. 构件类型：独立基础模板 2. 制作与安装 3. 拆除、堆放、清理模内杂物	m ²	14.04			
16	040901001001	现浇构件钢筋制安	1. 钢筋种类、规格：直径≤Φ10mm 2. 制作与安装	t	0.169			
17	040901001002	现浇构件箍筋制安	1. 箍筋种类、规格：直径≤Φ10mm 2. 制作与安装	t	0.019			
		钢柱						
18	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：钢柱 2. 钢材品种、规格：200*200*10厚方钢 3. 制作与安装 4. 构件运输	t	1.745			
19	011405001001	金属面油漆	1. 防护材料种类：钢材 2. 油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一遍，金属面漆两遍	m ²	23.4			
		钢梁						
20	010604001001	钢梁	1. 柱类型：钢梁 2. 钢材品种、规格：150*150*12方钢 3. 制作与安装 4. 构件运输	t	7.314			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：校园文化建设项目

工程名称：宣传栏及连廊工程

目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
21	011405001002	金属面油漆	1. 防护材料种类:钢材 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一遍, 金属面漆两遍	m ²	42.5			
		钢檩条						
22	010606002001	钢檩条	1. 柱类型:钢檩条 2. 钢材品种、规格:50*100*10方钢 3. 制作与安装 4. 构件运输	t	0.316			
23	011405001003	金属面油漆	1. 防护材料种类:钢材 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一遍, 金属面漆两遍	m ²	4.64			
		钢支撑						
24	010202011001	钢支撑	1. 柱类型:钢支撑 2. 钢材品种、规格:100*100*12方钢 3. 制作与安装 4. 构件运输	t	0.379			
25	011405001004	金属面油漆	1. 防护材料种类:钢材 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一遍, 金属面漆两遍	m ²	4.58			
		零星钢板						
26	040901010001	高强螺栓	1. 螺栓安装 高强螺栓	套	78			
27	010606013001	零星钢板	1. 柱类型:零星钢板 2. 钢材品种、规格:10厚钢板 3. 制作与安装 4. 构件运输	t	0.225			
28	011405001005	金属面油漆	1. 防护材料种类:钢材 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆一遍, 金属面漆两遍	m ²	2.86			
		屋顶钢板						
29	040901010002	高强螺栓	1. 螺栓安装 高强螺栓	套	156			
30	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:沥青波纹瓦 中波 2. 粘结层砂浆的配合比:	m ²	92.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：校园文化建设项目

工程名称：宣传栏及连廊工程

目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			M5水泥砂浆					
31	050102015001	挂网	1. 挂钢丝网	m2	92.84			
32	011001001002	隔汽层、防水透气层	1. 隔汽层、防水透气层	m2	92.84			
33	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种：岩棉板 2. 厚度：≤50mm	m2	92.84			
34	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度：2mm 3. 遍数：1遍	m2	92.84			
35	010605001001	压型钢板楼层板	1. 钢材品种：压型钢板	m2	92.84			
36	010606013002	角钢构件	1. 柱类型：角钢构件 2. 钢材品种、规格：80*80*5角钢 3. 制作与安装 4. 构件运输	t	2.186			
37	010606013003	钢板构件	1. 柱类型：钢板 2. 钢材品种、规格：10厚钢板 3. 制作与安装 4. 构件运输	t	8.324			
38	011405001006	金属面油漆	1. 防护材料种类：钢材 2. 油漆品种、刷漆遍数：防锈漆一遍，金属面漆两遍	m2	113.08			
		坐凳						
39	080101010002	原土碾压、夯实	1人工原土夯实	m2	50.16			
40	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	37.62			
41	010103001001	回填方	1. 填方材料品种：原土回填	m3	23.22			
42	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：暂按5km计取 3. 弃土外运实际公里数由甲乙双方确定	m3	14.4			
43	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类：c15混凝土垫层	m3	3.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：校园文化建设项

工程名称：宣传栏及连廊工程

目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 厚度:100mm					
44	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板 2. 制作与安装 3. 拆除、堆放、清理模内杂物	m ²	8.97			
45	060212014002	零星砌体	1. 砌筑材料:砖零星砌体	m ³	17.56			
46	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 墙体类型:砖砌体 2. 砂浆配合比:1:3水泥砂浆	m ²	17.6			
47	010507005001	压顶	1. 压顶材料种类:c15混凝土压顶 2. 断面尺寸:120mm*400mm	m ³	2.11			
48	041102018001	压顶模板	1. 构件类型:垫压顶模板 2. 制作与安装 3. 拆除、堆放、清理模内杂物	m ²	10.66			
49	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径≤Φ10mm 2. 制作与安装	t	0.144			
50	020510004001	木凳面	1. 木材品种:菠萝格防腐木 2. 板厚度:5cm	m ²	37.84			
		拆除地面广场砖,重新平整						
		砍挖单株灌木						
51	050101003001	砍挖灌木丛及根	1. 挖除灌木 2. 清理现场垃圾	株	11			
		拆除原破坏墙面砖						
52	011605001001	平面块料拆除	1. 墙面装饰拆除 面砖、陶瓷块料 2. 拆除建筑垃圾外运暂按5km计取 3. 垃圾外运实际公里数由甲乙双方确定	m ²	10			
53	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砖墙体 2. 面层材料品种:瓷砖面砖	m ²	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：校园文化建设项

工程名称：宣传栏及连廊工程

目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		拆除地面广场砖，重新平整						
54	041001002001	拆除人行道	1. 除人行道 普通黏土砖 2. 拆除建筑垃圾外运暂按5km计取 3. 垃圾外运实际公里	m2	70.4			
55	080101010001	原土碾压、夯实	1人工原土夯实	m2	70.4			
56	010501001001	碎石垫层	1. 垫层 碎石 灌浆	m3	10.56			
57	010501001002	现浇建筑物混凝土 垫层	1. 垫层材料种类：c15混凝土垫层 2. 厚度：150mm	m3	10.56			
58	011102001002	烧面米黄色花岗岩地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种：烧面米黄色花岗岩	m2	70.4			
59	011102001003	烧面海南青石板地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种：烧面海南青石板	m2	10.08			
60	060212014001	零星砌体	1. 砌筑材料：砖零星砌体	m3	3.17			
		树池						
61	041001001001	拆除路面	1. 拆除石材块料 2. 清理场内垃圾	m2	24			
62	011102001001	烧面米黄色花岗岩地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种：烧面米黄色花岗岩	m2	24			
63	060104015001	庭园路面 混凝土树池围牙	1. 砂浆配合比：1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种：预制混凝土树池	m	48			
64	010404001001	现浇建筑物混凝土 垫层	1. 垫层材料种类：c15混凝土垫层 2. 厚度：100mm	m3	1.68			
65	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板 2. 制作与安装	m2	9.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：校园文化建设项

工程名称：宣传栏及连廊工程

目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 拆除、堆放、清理模内杂物					
66	040303024001	现浇建筑物混凝土 后座构件	1. 垫层材料种类：后座构件 2. 混凝土等级：c30混凝土	m3	2.54			
67	041102037001	现浇混凝土模板 后座构件木支撑	1. 构件类型：后座构件 2. 制作与安装 3. 拆除、堆放、清理模内杂物	m2	46.08			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宣传栏及连廊工程 标段：校园文化建设项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：宣传栏及连廊工程

标段：校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：校园文化建设项

工程名称：广播工程

目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		广播工程						
1	030904007001	防水音柱(功率45W)	1. 消防广播(扬声器)安装 吸顶式(3~5W)	个	26			
2	030904007002	壁挂音柱(功率10W)	1. 消防广播(扬声器)安装 吸顶式(3~5W)	个	50			
3	030411006001	明装普通接线盒	1. 明装普通接线盒	个	76			
4	050307003001	IP网络音箱 T-7707	1. 公共广播、背景音乐系统设备 监听器	个	2			
5	030904013001	IP网络控制主机 T-7700N	1. 消防广播及电话主机(柜)安装 消防广播控制柜	台	1			
6	031007008001	调音台	1. 调音台安装 24+4/4/2	台	1			
7	030507010001	分配器	1. 周边设备安装 分配器	台	1			
8	030507010002	切换器	1. 周边设备安装 切换器	台	1			
9	030507010003	均衡器	1. 周边设备安装 参数均衡器	台	1			
10	030404035001	卡侬插头	1. 周边设备安装 卡侬插头	个	8			
11	030404035002	卡侬插座	1. 周边设备安装 卡侬插座	个	8			
12	030502011001	音频跳线	1. 周边设备安装 音频跳线 制作	个	8			
13	030502011002	音频跳线	1. 周边设备安装 音频跳线 安装	个	8			
14	080608003001	UPS不间断电源	1. UPS不间断电源安装 单相 30kV·A以下	台	1			
15	080901011001	前置放大器T-6201	1. 功率放大器安装	台	2			
16	080901011002	前置放大器 T-6240	1. 功率放大器安装	台	1			
17	080603009001	耳机(译员、轻便)	1. 会议专用设备安装 耳机(译员、轻便)	台	1			
18	080603001001	寻呼话筒T-7702A	1. 会议专用设备安装 译员话筒	套	1			
19	080605001001	专业CD机	1. 信号源设备安装 CD、VCD、DVD	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：校园文化建设项

工程名称：广播工程

目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	080603001002	寻呼器 T-218	1. 会议专用设备安装 译员话筒	套	1			
21	030404022001	电源时序器T-6216	1. 时序电源控制器	台	2			
22	080902001001	合并式播放器 T-2221	1. 信号源设备安装 MP3播放机	台	1			
23	080902001002	IP网络终端T-7701	1. 信号源设备安装 CD 、VCD、DVD	台	1			
24	080902001003	音量控制器 T-6239FA	1. 信号源设备安装 CD 、VCD、DVD	台	1			
25	080902001004	功放检测切换器 T-6281F	1. 信号源设备安装 CD 、VCD、DVD	台	1			
26	080902001005	纯后级功放 T-61000(备)	1. 信号源设备安装 CD 、VCD、DVD	台	1			
27	080902001006	缓存服务器T-7200D	1. 信号源设备安装 CD 、VCD、DVD	台	1			
28	080902001007	智能控制主机 T-6205	1. 信号源设备安装 CD 、VCD、DVD	台	1			
29	080902001008	消防采集器 T-7723	1. 信号源设备安装 CD 、VCD、DVD	台	1			
30	080902001009	纯后级功放T-61000	1. 信号源设备安装 CD 、VCD、DVD	台	1			
31	080902001010	纯后级功放T-61500	1. 信号源设备安装 CD 、VCD、DVD	台	1			
32	030501012002	交换机	1. 交换机设备安装、 调试 固定配置 ≤24	台	50			
33	080904005001	音频处理器	1. 周边设备安装 网络 数字音频处理器	台	1			
34	080703012001	壁挂式终端	1. 终端设备安装、调 试 混合器	个	50			
35	040401005001	JDG管20	1. 套接紧定式镀锌钢 导管(JDG)敷设 砖、 混凝土结构明配 外径	m	3420.7			
36	030411004001	喇叭线RVV-2*1.5	1. 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面 1.5mm ² 以内	m	1852.2			
37	030411004005	喇叭线 RVV2*2.5	1. 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面 2.5mm ² 以内	m	865.5			
38	030411004002	音频线	1. 穿多芯软导线 二芯	m	1254.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：校园文化建设项

工程名称：广播工程

目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		RVVP2*0.3	单芯导线截面 0.75mm ² 以内					
39	030411004003	控制线 RVV2*1.0	1. 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面 1mm ² 以	m	856.96			
40	030411004004	电源线 RVV3*1.5	1. 穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面 1.5mm ² 以内	m	1058.6			
41	030502005001	双绞线缆	1. 双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1852.2			
42	080605009001	公共广播、背景 音乐系统调试 分区试响 扬声器数量 ≤50台	1. 公共广播、背景音 乐系统调试 分区试响 扬声器数量 ≤50台 2. 公共广播、背景音 乐系统调试 分区试响 扬声器数量 >50台每 增加5台	系统	1			
43	030506003001	扩声系统试运 行 语言系统	1. 扩声系统试运行 语 言系统	系统	1			
		措施项目						
44	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费(消防 工程) 2. 脚手架搭拆费(电气 设备安装工程) 3. 脚手架搭拆费(建筑 智能化工程)		1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广播工程

标段：校园文化建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：广播工程

标段：校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：会议室设备工程 标段：校园文化建设项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：会议室设备工程

标段：校园文化建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。