

(清-说明)

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：G360 文临线水毁修复养护工程（K0+700~K0+900、K1+200~K1+400、K13+280~K13+500）。

2、工程内容：

G360 文临线水毁修复养护工程（K0+700~K0+900、K1+200~K1+400、K13+280~K13+500）等工程。

3、建设单位：海南省公路管理局文昌公路分局

二、编制范围

G360 文临线水毁修复养护工程（K0+700~K0+900、K1+200~K1+400、K13+280~K13+500）招标工程量清单编制

三、编制依据

- 1、本工程实施方案图纸、说明及标准图集；
- 2、部颁2018清单计价依据；
- 3、交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（以下简称《编制办法》）（JTG 3830-2018）；
- 3、交通部《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；
- 4、交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
- 5、海南省交通运输厅琼交规划（2019）387号文。

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地	总额	1		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	1510.92		
清单 第200章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层				
308-2	黏层	m ²	666		
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	细粒式沥青混凝土				
-a	厚40mm	m ²	444		
309-2	中粒式沥青混凝土				
-a	厚60mm	m ²	222		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	磨耗层(压实厚度3mm)	m ²	8350		
310-2	封层	m ²	8394		
311	改性沥青及改性沥青混合料				
311-1	细粒式改性沥青混合料路面				
-a	改性环氧树脂上面层	m ²	8350		
-b	改性环氧树脂下面层	m ²	8350		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm	m ³	8394		
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	161485.8		
清单 第300章 合计 人民币 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-10-1	禁令标志(限速)	块	24		
604-10-2	施工标志	块	12		
604-10-3	施工频闪标志	个	24		
604-10-4	施工告示标志	块	6		
604-10-5	锥形交通标	个	120		
604-10-6	施工警告灯	个	24		
604-11	防撞桶	个	44		
604-13	道路反光镜	个	136		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	沥青路面热熔标线	m ²	1214.7		
清单 第600章 合计 人民币 元					

