

工程量清单表

合同段：新政镇毛文村委会番雅村（91388部队新政基地北面金江居30队居民出口路）道路工程

标表2

清单 第100章 总 则					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险（0.25%）	总额	1.000		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险（0.3%）	总额	1.000		
102	工程管理				
102-1	竣工文件（0.2%）				
-a	竣工文件（0.2%）	总额	1.000		
102-2	施工环保费（0.5%）				
-a	施工环保费（0.5%）	总额	1.000		
102-3	安全生产费（1.5%）				
-a	安全生产费（1.5%）	总额	1.000		
102-4	信息化系统（0.15%）				
-a	工程管理软件（0.15%）	总额	1.000		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）				
-a	汽车便道路基宽4.5m(平原微丘区)	总额	1.000		
103-2	临时占地		1.000		
-a	临时占地	总额	1.000		
20102	临时用地	亩	2.000		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除		1.000		
-a	临时供电设施	总额	1.000		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设（1.5%）				
-a	施工场地建设费（1.5%）	总额	1.000		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：新政镇毛文村委会番雅村（91388部队新政基地北面金江居30队居民出口路）道路工程

标表2

清单 第200章 路基					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	13396.580		
-c	挖除树根	棵	1904.000		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	7600.000		
-b	挖石方	m3	2533.000		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	6615.900		
-h	结构物台背回填	m3	329.000		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-a	浆砌片石	m3	629.000		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：新政镇毛文村委会番雅村（91388部队新政基地北面金江居30队居民出口路）道路工程

标表2

清单 第300章 路面					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚180mm	m2	6255.100		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）	m3	1093.580		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	251.200		
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	969.500		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	157.051		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：新政镇毛文村委会番雅村（91388部队新政基地北面金江居30队居民出口路）道路工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m			
-a	圆管涵(1- ϕ 0.75)	m	18.000		
清单 第400章 合计		人民币	元		

工程量清单表

合同段：新政镇毛文村委会番雅村（91388部队新政基地北面金江居30队居民出口路）道路工程

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	块			
-a	△700*3	块	9.000		
-b	φ800*3	块	1.000		
604-7	附着式交通标志				
-a	保通便道临时安全设施-矩形标志牌	套	12.000		
-b	保通便道临时安全设施-圆形标志牌	套	4.000		
604-9	公路界碑	块	1.000		
-a	公示牌	块	1.000		
604-10	百米桩	根			
-a	警示桩	根	4.000		
清单 第600章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：新政镇毛文村委会番雅村（91388部队新政基地北面金江居30队居民出口路）道路工程

标表2

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
细目号	细目名称	单位	数量	单价	合价
703	撒播草种和铺植草皮				
703-2	撒播草种及花卉、灌木籽（含喷播）	m2	3321.000		
清单 第700章 合计 人民币 元					