

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册，共一册)

建设工程名称：2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市西田村生态清洁小流域建设项目

招标单位名称：儋州市水务项目建设管理中心
(单位盖章)

编制单位名称：海南超境项目管理有限公司
(单位盖章)

编制日期：2023年3月9日

(清-签署页)

2023年大中型水库移民后期扶
持资金儋州市西田村生态清洁
小流域建设项目

招标工程量清单

招 标 人： 儋州市水务项目建设管理中心
(单位盖章)

造价咨询人： 海南超境项目管理有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023 年 3 月 9 日

复 核 时 间： 2023 年 3 月 9 日

编制说明

工程名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市西田村生态清洁小流域建设项目

一、工程概况

- 1、工程名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市水口村、海漫村美丽家园建设项目
- 2、建设地点：海南省儋州市
- 3、主要工程内容：道路工程、渠道工程、挡土墙工程、篮球场、村庄绿化美化工程和临时工程等组成。

二、编制范围

本工程清单编制范围主要包括以下部分：

- 1、2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市西田村生态清洁小流域建设项目。

三、编制依据

- 1、建设单位提供的海南省水利水电勘测设计研究院有限公司的《2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市西田村生态清洁小流域建设项目施工图》；
- 2、《海南省水利水电工程概（估）算编制颁发及费用标准》的通知》（琼水利基[2000]103 号文）；
- 3、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42 号文）；
- 4、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116 号文）；
- 5、《关于整顿公路汽车货运价格的通知》（琼交运[1991]011 号文）与《关于公路汽车运价实行浮动价格的通知》（琼价[1994]45 号文）；
- 6、海南省建设标准定额站颁布的《海南工程造价信息》及其它相关文件规定和解释；
- 7、各专业国家标准图集及其它与本工程相关的资料。
- 8、其它有关的法律、法规、政策、规范文件。

四、编制办法

本建设项目清单采用广联达水利云计价软件 GWH5.0 软件进行编制，主要按照《水利工程量清单计价规范》（2007）、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省

水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42号文）等及相关规定编制本清单。

五、计算说明

工程量根据施工图设计文件、有关计量规范计算；分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价；直接费、间接费、计划、利润及税金根据相关规定计取。

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市西田村生态清洁小流域建设项目

序号	工程项目名称	金额(元)
1	分类分项工程量清单	
1.1	第一部分 建筑工程	
1.2	第四部分 临时工程	
2	措施项目	
3	其他项目	
4	零星项目	
5	总投资	
	合计	

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市西田村生态清洁小流域建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程				
一		西田村				
[一]		生产道路				
<一>		生产道路 (B=3.5m)				
1	500101001001	清杂	m2	2028		
2	500101002001	机械土方开挖	m3	608.4		
3	500101001002	路床碾压	m2	2028		
4	500103001001	土方回填	m3	176.8		
5	500101002002	余土外运 (3km)	m3	507.56		
6	500114001001	级配碎石路基 (厚15cm)	m2	2038		
7	500114001002	砼路面 (厚18cm)	m2	1830		
8	500114001003	人工铺草皮	m2	520		
<二>		下田道路				
1	500101002003	机械土方开挖	m3	16.13		
2	500101001003	路床碾压	m2	40.32		
3	500101002004	余土外运 (3km)	m3	16.13		
4	500105003001	M7.5浆砌片石挡墙	m3	15.84		
5	500109001001	C20砼盖板	m3	7.25		
6	500105003002	M7.5浆砌片石垫层	m3	10.8		
7	500109001002	C20砼护坡	m3	4.24		
8	500111001001	钢筋加工及安装	t	0.6		
[二]		溢洪道修复工程				
1	500101001004	清杂	m2	70.76		
2	500101002005	机械土方开挖	m3	112.71		
3	500101001005	基础原土夯实	m2	124.44		
4	500103001002	土方回填	m3	57.3		
5	500103007001	级配碎石垫层	m3	6.39		
6	500109001003	C20砼底板	m3	8.11		
7	500109001004	C20砼齿墙	m3	2.18		
8	500109001005	C15砼挡土墙垫层	m3	4.38		
9	500109001006	C20砼挡土墙	m3	28.58		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市西田村生态清洁小流域建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
10	500103005001	碎石、砂反滤层	m3	0.46		
11	500103014001	土工布300g/m2	m2	0.32		
12	500107013001	De50PVC排水管	m	14.64		
13	500109009001	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	18.83		
14	500109011001	单组份聚硫密封胶	m3	0.04		
15	500103010001	抛石挤淤厚50m	m3	13.18		
16	500114001004	人工铺草皮	m2	31.72		
[三]		渠道工程				
<一>		渠道1(0.6*0.5m)				
1	500101001006	清杂	m2	92.8		
2	500101002006	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	54.8		
3	500101001007	基础原土夯实	m2	57.6		
4	500114002001	拆除旧沟	m	17.92		
5	500103001003	渠道土方回填	m3	24.24		
6	500101002007	余土外运(3km)	m3	35.94		
7	500103010002	抛石挤淤厚50m	m3	17.28		
8	500109001007	C15砼基础 厚10cm	m3	3.84		
9	500109001008	C20砼渠道	m3	12.8		
10	500109009002	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	0.85		
11	500114001005	人工铺草皮	m2	32		
<二>		渠道2(0.6*0.5m)				
1	500101001008	清杂	m2	1473.2		
2	500101002008	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	869.95		
3	500101001009	基础原土夯实	m2	914.4		
4	500114002002	拆除旧沟	m	284.48		
5	500103001004	渠道土方回填	m3	384.81		
6	500101002009	余土外运(3km)	m3	570.52		
7	500103010003	抛石挤淤厚50m	m3	274.32		
8	500109001009	C15砼基础 厚10cm	m3	60.96		
9	500109001010	C20砼渠道	m3	203.2		
10	500109009003	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	13.55		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市西田村生态清洁小流域建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
11	500109011002	单组份聚硫密封膏	m3	0.02		
12	500114001006	人工铺草皮	m2	508		
<三>		渠道3(0.4*0.4m)				
1	500101002010	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	84.24		
2	500101001010	基础原土夯实	m2	144		
3	500103001005	渠道土方回填	m3	38.25		
4	500101002011	余土外运(3km)	m3	54.08		
5	500109001011	C15砼基础 厚10cm	m3	9		
6	500109001012	C20砼渠道	m3	28.8		
7	500109009004	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	1.92		
8	500114001007	人工铺草皮	m2	72		
<四>		渠道4(0.4*0.4m)				
1	500101002012	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	121.68		
2	500101001011	基础原土夯实	m2	208		
3	500103001006	渠道土方回填	m3	55.25		
4	500101002013	余土外运(3km)	m3	78.12		
5	500109001013	C15砼基础 厚10cm	m3	13		
6	500109001014	C20砼渠道	m3	41.6		
7	500109009005	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	2.77		
8	500114001008	人工铺草皮	m2	104		
<五>		渠道5(0.4*0.4m)				
1	500101002014	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	121.68		
2	500101001012	基础原土夯实	m2	208		
3	500103001007	渠道土方回填	m3	55.25		
4	500101002015	余土外运(3km)	m3	78.12		
5	500109001015	C15砼基础 厚10cm	m3	13		
6	500109001016	C20砼渠道	m3	41.6		
7	500109009006	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	2.77		
8	500114001009	人工铺草皮	m2	104		
<六>		渠道6(0.4*0.4m)				
1	500101002016	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	93.6		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市西田村生态清洁小流域建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2	500101001013	基础原土夯实	m2	160		
3	500103001008	渠道土方回填	m3	42.5		
4	500101002017	余土外运(3km)	m3	60.09		
5	500109001017	C15砼基础 厚10cm	m3	10		
6	500109001018	C20砼渠道	m3	32		
7	500109009007	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	2.13		
8	500114001010	人工铺草皮	m2	80		
<七>		消力池				
1	500101004001	人工挖坑	m3	21.4		
2	500103016001	原土夯实	m2	12.68		
3	500103001009	建筑物土方回填	m3	14.95		
4	500101002018	余土外运3km	m3	7.59		
5	500109001019	C15砼基础	m3	0.73		
6	500105006001	N7.5砖砌消力池	m3	2.86		
<八>		溢流口				
1	500109001020	C15砼基础 厚10cm	m3	4.16		
2	500109001021	C20砼溢流口	m3	10.45		
3	500109009008	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	0.7		
<九>		分水口				
1	500109001022	C15砼基础 厚10cm	m3	0.58		
2	500109001023	C20砼分水口	m3	1.44		
3	500109009009	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	0.1		
<十>		DN300排水圆管涵				
1	500101003001	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	8.64		
2	500103001010	建筑物土方回填	m3	25.67		
3	500109001024	C25钢筋砼排水管基础	m3	1.25		
4	500112006001	C25钢筋砼排水管DN300安装	m	4		
[四]		挡土墙工程				
<一>		挡土墙1				
1	500101001014	清杂	m2	1225		
2	500101002019	土方机械开挖	m3	1479.19		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市西田村生态清洁小流域建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3	500103016002	基础原土夯实	m2	477.75		
4	500103001011	土方回填	m3	619.85		
5	500101002020	余土外运(3km)	m3	1009.72		
6	500103010004	抛石挤淤	m3	263.38		
7	500109001025	C15砼垫层	m3	37.98		
8	500109001026	C20砼现浇挡土墙	m3	426.3		
9	500105006002	预制护坡砖	m3	158.13		
10	500109001027	C20砼压顶	m3	29.4		
11	500109001028	C20砼锁边	m3	0.48		
12	500103005002	碎石、砂反滤层	m3	1.23		
13	500103014002	土工布300g/m2	m2	8.58		
14	500109009010	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	14.7		
15	500107013002	De50PVC排水管	m	13.47		
16	500114001011	栽植 长春花	m2	246		
<二>		挡土墙2 (h=1.2m)				
1	500101001015	清杂	m2	550		
2	500101002021	土方机械开挖	m3	340.18		
3	500103016003	基础原土夯实	m2	223.3		
4	500103001012	土方回填	m3	212.03		
5	500101002022	余土外运(3km)	m3	150.58		
6	500109001029	C15砼垫层	m3	15.73		
7	500109001030	C20砼现浇挡土墙	m3	151.8		
8	500103005003	碎石、砂反滤层	m3	0.55		
9	500103014003	土工布300g/m2	m2	3.85		
10	500109009011	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	6.6		
11	500107013003	De50PVC排水管	m	6.32		
12	500114001012	栽植 长春花	m2	121		
[五]		村庄绿化美化工程				
<一>		景观工程				
(一)		修复篮球场32*19m				
1	500114001013	球场面层铺3mm硅PU胶	m2	608		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市西田村生态清洁小流域建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2	500114001014	球场地面喷漆画线	项	1		
3	500109001031	C25砼基础(篮球场围网立柱)	m3	7.92		
4	500114001015	篮球场围网	m2	248		
5	500114001016	成品靠背石椅(含安装)	套	2		
(二)		人行步道				
1	500101002023	土方机械开挖	m3	19.2		
2	500101001016	原土夯实	m2	80		
3	500101002024	余土外运3km	m3	19.2		
4	500103007002	级配碎石垫层	m3	8		
5	500109001032	C15混凝土垫层	m3	8		
6	500114001017	面层铺木纹砖20*10*6cm	m2	80		
7	500114001018	花岗岩路缘石(100*20*10)	m	160		
8	500109001033	预制路缘石C15砼基础	m3	3.2		
(三)		文化广场				
1	500101002025	土方机械开挖	m3	91.92		
2	500101001017	原土夯实	m2	383		
3	500101002026	余土外运3km	m3	91.92		
4	500103007003	级配碎石垫层	m3	38.3		
5	500109001034	C15混凝土垫层	m3	38.3		
6	500114001019	面层铺木纹砖20*10*6cm	m2	383		
7	500114001020	花岗岩路缘石(100*20*10)	m	220		
8	500109001035	预制路缘石C15砼基础	m3	4.4		
9	500114001021	成品靠背石椅(含安装及喷字)	套	5		
(四)		现有围墙彩绘、标语				
1	500105010001	砌体砂浆抹面	m2	160		
2	500105010002	刷棕红色漆	m2	30		
3	500105010003	围墙彩绘	m2	130		
(五)		垃圾收集亭				
1	500101002027	土方机械开挖	m3	1.27		
2	500103016004	原土夯实	m2	16		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市西田村生态清洁小流域建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3	500101002028	余土外运3km	m3	1.27		
4	500103007004	级配碎石垫层	m3	0.6		
5	500109001036	C20砼基础	m3	0.6		
6	500114001022	预制路缘石 (1000*300*120)	m	10		
7	500109001037	预制路缘石C20砼基础	m3	0.55		
8	500114001023	成品垃圾屋	座	2		
9	500114001024	240L户外四色大号垃圾分类桶	个	8		
(六)		工程简介牌1.2m*1.45m				
1	500101002029	土方开挖 坑槽	m3	0.58		
2	500103001013	土方回填	m3	0.35		
3	500101002030	余土外运(3km)	m3	0.23		
4	500109001038	C20砼基础	m3	0.19		
5	500114001025	成品不锈钢工程简介牌 2m*4.4m	m2	1.74		
<二>		路灯工程				
(一)		路灯土建工程				
1	500101004002	土方开挖 坑槽	m3	21.6		
2	500103001014	土方回填夯实	m3	17.37		
3	500101002031	余土外运3km	m3	4.23		
4	500109001039	C20砼基础	m3	4.21		
5	500111001002	钢筋加工及安装	t	0.01		
6	500114001026	320*320定位板	块	9		
(二)		路灯				
1	500114001027	6m杆50W太阳能路灯(含安装)	盏	9		
<三>		绿化工程				
(一)		乔木				
1	500114001028	栽植 粉花风铃木	株	18		
二		新屋村				
[一]		篮球场				
<一>		篮球场(32m*19m)				
1	500101002032	机械土方开挖	m3	121.6		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市西田村生态清洁小流域建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2	500101001018	原土夯实	m2	608		
3	500103001015	土方回填	m3	608		
4	500101002033	土方外购	m3	572.48		
5	500103007005	级配碎石垫层(厚15cm)	m3	99		
6	500109001040	C20砼基础(厚10cm)	m3	60.8		
7	500111001003	钢筋加工及安装	t	2.5		
8	500105011001	1:2水泥砂浆厚2cm	m3	12.16		
9	500114001029	球场面层铺3mm硅PU胶	m2	608		
10	500105010004	分缝人工填灌缝塑料油膏	m2	24.32		
11	500202009001	移动篮球架	套	2		
12	500202009002	移动排球架	套	1		
13	500114001030	球场地面喷漆画线	项	1		
14	500114001031	坐凳	m	78		
15	500109001041	C25砼基础(篮球场围网立柱)	m3	7.32		
16	500114001032	篮球场围网	m2	232		
17	500105011002	球场周边铺木纹砖 40x20x3cm	m2	200		
18	500201018001	电缆YJV-0.6/1KV-2X6-PC40	m	200		
19	500201018002	De40PVC-C埋地电缆护套管 壁厚3.0mm	m	200		
20	500114001033	成品靠背石椅(含安装)	套	2		
<二>		篮球场排水沟(0.2*0.2m)				
1	500101003002	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	128.82		
2	500103016005	原土夯实	m2	110.74		
3	500103001016	土方回填--蛙式打夯机	m3	81.36		
4	500101002034	余土外运至广场(1km)	m3	55.81		
5	500103007006	级配碎石垫层(厚15cm)	m3	9.04		
6	500109001042	C20砼 排沟	m3	22.6		
7	500114001034	球墨铸铁雨水篦子 400*500*30	块	226		
<三>		消力池				
1	500101004003	人工挖坑	m3	10.7		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市西田村生态清洁小流域建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2	500103016006	原土夯实	m2	6.34		
3	500103001017	建筑物土方回填	m3	7.48		
4	500101002035	余土外运3km	m3	3.22		
5	500109001043	C15砼基础	m3	0.37		
6	500105006003	N7.5砖砌消力池	m3	1.43		
<四>		球场照明灯				
(一)		土建工程				
1	500101004004	土方开挖 坑槽	m3	9.6		
2	500103001018	土方回填夯实	m3	7.72		
3	500101002036	余土外运3km	m3	1.88		
4	500109001044	C20砼基础	m3	1.87		
5	500111001004	钢筋加工及安装	t	0.03		
6	500114001035	320*320定位板	块	4		
(二)		球场照明灯				
1	500114001036	6m杆50W太阳能路灯（含安装）	盏	4		
[二]		挡土墙工程				
<一>		挡土墙3				
1	500101001019	清杂	m2	390		
2	500101002037	土方机械开挖	m3	305.37		
3	500103016007	基础原土夯实	m2	152.1		
4	500103001019	土方回填	m3	195		
5	500101002038	余土外运(3km)	m3	129.68		
6	500109001045	C15砼垫层	m3	12.09		
7	500109001046	C20砼现浇挡土墙	m3	135.72		
8	500105006004	预制护坡砖	m3	66.87		
9	500109001047	C20砼压顶	m3	9.36		
10	500109001048	C20砼锁边	m3	0.46		
11	500114001037	挡墙彩绘、标语	m2	117		
12	500103005004	碎石、砂反滤层	m3	0.39		
13	500103014004	土工布300g/m2	m2	2.73		
14	500109009012	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	4.68		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市西田村生态清洁小流域建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
15	500107013004	De50PVC排水管	m	4.6		
16	500114001038	栽植 长春花	m2	78		
17	500114001039	花钵景观小品	组	10		
<一>		挡土墙4				
1	500101001020	清杂	m2	160		
2	500101002039	土方机械开挖	m3	40.96		
3	500103016008	基础原土夯实	m2	62.4		
4	500103001020	土方回填	m3	19.6		
5	500101002040	余土外运(3km)	m3	25.1		
6	500109001049	C15砼垫层	m3	4.96		
7	500109001050	C20砼现浇挡土墙	m3	55.68		
8	500105006005	预制护坡砖	m3	30.87		
9	500109001051	C20砼压顶	m3	3.84		
10	500109001052	C20砼锁边	m3	0.23		
12	500103005005	碎石、砂反滤层	m3	0.16		
13	500103014005	土工布300g/m2	m2	1.12		
14	500109009013	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	1.92		
15	500107013005	De50PVC排水管	m	2.3		
16	500114001040	栽植 长春花	m2	32		
[三]		工程简介牌1.2m*1.45m				
1	500101004005	沟、槽土开挖	m3	0.58		
2	500103001021	建筑物土方回填	m3	0.35		
3	500101002041	余土外运3km	m3	0.23		
4	500109001053	C20砼基础	m3	0.19		
5	500114001041	成品不锈钢项目概况简介牌1.2m*1.45m	m2	1.74		
		第四部分 临时工程				
一		临时房屋建筑工程				
1	500114002003	施工仓库30m2	m2	30		
2	500114002004	生活工棚40m2	m2	40		
二		临时场外供电线路				
1	500114002005	施工用电补差	kwh	7935		

