

(清-签署页)

演丰镇红林路沿线环境整治提升项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程量清单编制说明

工程名称：演丰镇红林路沿线环境整治提升项目

一、工程概况：

1、工程名称：演丰镇红林路沿线环境整治提升项目

2、建设单位：海口市美兰区演丰镇人民政府

3、建设地点：海口市演丰镇

4、项目概况：本工程为演丰镇红林路沿线环境整治提升项目，建设地点位于海南省海口市演丰镇。拟将数个木亭子进行翻新改造、室外铺装、室外绿化及室外安装工程等。

二、编制范围：

本工程量清单编制范围为演丰镇红林路沿线环境整治提升项目的建筑安装工程费。

三、编制依据：

1、演丰镇红林路沿线环境整治提升项目施工图；

2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)及其配套的工程量计算规范；

3、建设部颁布的《海南省安装工程综合定额（2017）》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017）》、《海南省市政工程综合定额(2017)》、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》。

4、本工程施工图纸说明涉及的标准图集。

四、相关说明

1. 规费按有关规定计算社会保障费，按相关规定，以费率为 23.5%。结算时凭工程实际作业工人实际缴纳的费用按实结算。

2. 安全防护、文明施工浮动费按（琼建质[2009]242 号）的规定计算。

3. 报价应充分考虑施工组织设计（含施工方案）涉及的内容，并综合考虑投标时提交施工组织设计（含施工方案）与中标后报发包人及监理单位审批的实施施工组织设计（含

施工方案) 的差异。

4. 工程量清单项目中【项目特征】及【工程内容】的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外, 还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、投标现场踏勘、现场实际施工条件等阅读、理解并进行报价。

5. 投标人认为招标文件工程量清单描述有误或及清单工程量有误时, 投标人应以书面形式提出, 经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列和修正。如果投标人对上述问题在投标环节没有以书面形式提出并经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认则视为已默认工程量清单所列内容。

6. 工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价, 对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目, 则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。

7. 工程量清单采用综合单价计价。计价应包括按招标文件规定, 完成工程量清单所列项目的全部费用, 包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。

8. 组织措施项目清单(不含安全文明施工费)费率由投标单位在报价中自行考虑, 但不应超过《海南省安装工程综合定额(2017)》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》计费标准。本工程建安工程费中的措施项目包括临时设施费、夜间施工费、冬雨季施工增加费、大型机械设备进出场及安拆、施工降排水、临时保护设施等项目, 安全文明施工费不作为投标竞争性费用。本措施项目清单与计价表与清单计价规范所列清单项目不一致时, 投标报价时应慎重考虑。未列入的措施项目在投标报价时计入相应的工程量清单单价和合价中, 在竣工结算中不予另行计取。

9. 分部分项工程量清单的综合单价的构成为清单计价规范附录中相应细目的工程内容, 投标人应根据各自的施工组织设计和方案编制综合单价, 应包括按合同约定及规范要求完成该项工程所需的劳务、材料、机械、检验、缺陷修复、管理、保险(工程一切险和

第三方责任险除外)、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

10. 本工程量清单中所列工程数量为施工图设计工程数量,不作为最后支付的依据,仅作为投标的共同基础,其项目、数量投标人不得自行修改和增删。

11. 工程量清单报价格式严格执行住建部颁布的 2013 年版《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013 或本工程量清单给出的格式,工程量清单统一计价格式,不得遗漏;如项目特征、计价单位与 13 清单规范不一致时,应以本工程量清单为准。

五、组价说明:

1、工程量清单及其计价格式的任何内容不得随意删除或涂改,若有错误,在招标答疑时及时提出,以“补遗”资料为准;

2、分部分项工程量清单中对工程项目特征只作重点描述,详细情况见设计图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用;

3、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制施工方案,并作出报价;

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：演丰镇红林路沿线环境整治提升项目

单位：元

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	园建工程				
2	绿化工程				
3	安装工程				
合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园建工程

标段：演丰镇红林路沿线环境整治
提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	公厕改造		
1.2	商铺改造		
1.3	铺装工程		
1.4	垃圾回收站提升		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		公厕改造						
		1号公厕改造						
		拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1、楼地面块料拆除	m ²	47.85			
2	011605002001	立面块料拆除	1、墙面面砖拆除	m ²	39.87			
3	011609002001	隔断隔墙拆除	1、隔断拆除	m ²	46.49			
4	011612002001	大便器拆除 蹲式	1、大便器拆除 蹲式	套	9			
5	011612002002	大便器拆除 坐式	1、大便器拆除 坐式	套	1			
6	011612002003	挂式小便器拆除	1、挂式小便器拆除	套	4			
7	011612002004	洗脸盆拆除	1、洗脸盆拆除	套	2			
8	011609002002	防腐木百叶拆除	1、防腐木百叶拆除	m ²	75.24			
9	011605002002	墙面装饰拆除 火山岩	1、墙面装饰拆除 火山岩	m ²	41.5			
10	011603001001	屋面拆除 屋面木基层	1、屋面拆除 屋面木基层	m ²	74.4			
11	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标方自行考虑	m ³	27.4			
		屋面改造						
12	010703001001	屋面木基层	1、100*10木板 2、50*50木枋@600 3、防水油毡两层 4、100*20木板 5、50*50木枋@600	m ²	74.4			
		门窗工程						
13	011610002001	金属门窗拆除	1、门窗拆除 金属门	樘	3			
14	011610002002	金属门窗拆除	1、门窗拆除 金属窗	樘	5			
15	010103002002	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标方自行考虑	m ³	0.8			
16	010802001001	铝合金门安装	1、铝合金门安装	m ²	5.46			
17	010807001001	铝合金窗安装	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金窗安装 2. 玻璃品种、厚度:5+9+5中空玻璃	m ²	16.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		墙面工程						
		内墙面						
18	011204003001	块料墙面	1、 墙体清理干净 2、 17厚1:3水泥砂浆 3、 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶粘 4、 8厚面砖，水泥浆擦缝	m ²	39.87			
19	011210005001	成品隔断	1、 卫生间倍特板隔断	m ²	47.04			
		外墙面						
20	011204001001	火山岩外墙	1、 15厚1:3水泥砂浆 2、 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 3、 20厚火山岩，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝	m ²	41.5			
21	011210001001	防腐木百叶	1、 防腐木百叶	m ²	75.24			
22	011404008001	木百叶及梁柱油漆	1、 木百叶及梁柱重新刷3遍防火漆，2遍面漆。	m ²	0.75			
		地面工程						
23	011102003001	块料楼地面	1、 8厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、 5厚1:1水泥砂浆结合层 3、 20厚1:3隔音砂浆 4、 素水泥浆结合层一遍 5、 80厚C15混凝土 6、 素土夯实	m ²	47.85			
		2号公厕改造						
		拆除工程						
24	011605001002	平面块料拆除	1、 楼地面块料拆除	m ²	19.32			
25	011605002003	立面块料拆除	1、 墙面面砖拆除	m ²	14.49			
26	011609002003	隔断隔墙拆除	1、 隔断拆除	m ²	15.96			
27	011612002005	大便器拆除 蹲式	1、 大便器拆除 蹲式	套	4			
28	011612002008	洗脸盆拆除	1、 洗脸盆拆除	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	011603001002	屋面拆除 屋面木基层	1、屋面拆除 屋面木基层	m2	36			
30	010103002003	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标方自行考虑	m3	6.69			
		屋面改造						
31	010703001002	屋面木基层	1、100*10木板 2、50*50木枋@600 3、防水油毡两层 4、100*20木板 5、50*50木枋@600	m2	36			
		门窗工程						
32	011610002003	金属门窗拆除	1、门窗拆除 金属门	樘	1			
33	010103002004	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标方自行考虑	m3	0.1			
34	010802001002	铝合金门安装	1、铝合金门安装	m2	4.2			
		墙面工程						
		内墙面						
35	011204003002	块料墙面	1、 墙体清理干净 2、 17厚1:3水泥砂浆 3、 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶粘 4、 8厚面砖，水泥浆擦缝	m2	16.11			
36	011210005002	成品隔断	1、卫生间倍特板隔断	m2	19.11			
		外墙面						
37	011404008002	木百叶及梁柱油漆	1、木百叶及梁柱重新刷漆 3遍防火漆,2遍面漆。	m2	40.4			
		地面工程						
38	011102003002	块料楼地面	1、 8厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、 5厚1:1水泥砂浆结合层 3、 20厚1:3隔音砂浆 4、 素水泥浆结合层一遍 5、 80厚C15混凝土 6、 素土夯实	m2	19.32			
		商铺改造						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		1号商铺改造 2个						
		拆除工程						
39	011605001003	平面块料拆除	1、楼地面块料拆除	m ²	18.56			
40	011609002005	木隔墙拆除	1、木隔墙拆除	m ²	55.3			
41	011603001003	屋面拆除 屋面木基层	1、屋面拆除 屋面木基层	m ²	42.3			
42	010103002005	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标方自行考虑	m ³	10.69			
		屋面改造						
43	010703001003	屋面木基层	1、100*10木板 2、50*50木枋@600 3、防水油毡两层 4、100*20木板 5、50*50木枋@600	m ²	42.3			
		门窗工程						
44	011610002004	金属门窗拆除	1、门窗拆除 木门	樘	2			
45	011610002005	金属门窗拆除	1、门窗拆除 金属窗	樘	2			
46	010103002006	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标方自行考虑	m ³	0.4			
47	010801001001	木质门	1、成品套装木门	樘	2			
		墙面工程						
		外墙面						
48	011210001002	防腐木百叶	1、防腐木百叶	m ²	59.6			
49	011404008003	木百叶及梁柱油漆	1、木百叶及梁柱重新刷 3遍防火漆,2遍面漆。	m ²	32			
		地面工程						
50	011102003003	块料楼地面	1、8厚防滑地砖铺实拍 平,水泥浆擦缝 2、5厚1:1水泥砂浆结 合层 3、20厚1:3隔音砂浆 4、素水泥浆结合层一 遍 5、80厚C15混凝土 6、素土夯实	m ²	19.2			
		2号商铺改造 9个						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		拆除工程						
51	011605001004	平面块料拆除	1、楼地面块料拆除	m ²	83.52			
52	011609002006	木隔墙拆除	1、木隔墙拆除	m ²	150.26			
53	011603001004	屋面拆除 屋面木基层	1、屋面拆除 屋面木基层	m ²	190.35			
54	010103002007	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标方自行考虑	m ³	38.24			
		屋面改造						
55	010703001004	屋面木基层	1、100*10木板 2、50*50木枋@600 3、防水油毡两层 4、100*20木板 5、50*50木枋@600	m ²	190.35			
		门窗工程						
56	010801001002	木质门	1、成品套装木门	樘	9			
		墙面工程						
		外墙面						
57	011210001003	防腐木百叶	1、防腐木百叶	m ²	98.1			
58	011404008004	木百叶及梁柱油漆	1、木百叶及梁柱重新刷 3遍防火漆,2遍面漆。	m ²	144			
		地面工程						
59	011102003004	块料楼地面	1、8厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚1:3隔音砂浆 4、素水泥浆结合层一遍 5、80厚C15混凝土 6、素土夯实	m ²	86.4			
		3号商铺改造						
		拆除工程						
60	011605001005	平面块料拆除	1、楼地面块料拆除	m ²	19.2			
61	011609002007	木隔墙拆除	1、木隔墙拆除	m ²	42.4			
62	011603001005	屋面拆除 屋面木基层	1、屋面拆除 屋面木基层	m ²	36.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
63	010103002008	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标方自行考虑	m3	8.85			
		屋面改造						
64	010703001005	屋面木基层	1、100*10木板 2、50*50木枋@600 3、防水油毡两层 4、100*20木板 5、50*50木枋@600	m2	36.48			
		门窗工程						
65	010801001003	木质门	1、成品套装木门	樘	1			
		墙面工程						
		外墙面						
66	011210001004	防腐木百叶	1、防腐木百叶	m2	17.49			
67	011404008005	木百叶及梁柱油漆	1、木百叶及梁柱重新刷 3遍防火漆,2遍面漆。	m2	24			
		地面工程						
68	011102003005	块料楼地面	1、8厚防滑地砖铺实拍 平,水泥浆擦缝 2、5厚1:1水泥砂浆结 合层 3、20厚1:3隔音砂浆 4、素水泥浆结合层一 遍 5、80厚C15混凝土 6、素土夯实	m2	19.8			
		4号商铺改造						
		拆除工程						
69	011605001006	平面块料拆除	1、楼地面块料拆除	m2	8.13			
70	011609002008	木隔墙拆除	1、木隔墙拆除	m2	4.24			
71	011603001006	屋面拆除 屋面木基层	1、屋面拆除 屋面木基 层	m2	18.84			
72	010103002009	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标方自行考虑	m3	2.71			
		屋面改造						
73	010703001006	屋面木基层	1、100*10木板 2、50*50木枋@600 3、防水油毡两层	m2	18.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4、100*20木板 5、50*50木枋@600					
		墙面工程						
		外墙面						
74	011404008006	木百叶及梁柱油漆	1、木百叶及梁柱重新刷 3遍防火漆,2遍面漆。	m2	48.7			
		地面工程						
75	011102003006	块料楼地面	1、8厚防滑地砖铺实拍 平,水泥浆擦缝 2、5厚1:1水泥砂浆结 合层 3、20厚1:3隔音砂浆 4、素水泥浆结合层一 遍 5、80厚C15混凝土 6、素土夯实	m2	8.13			
		铺装工程						
		渔歌归港铺装工程						
		芬兰防腐木地板						
76	011605001007	平面块料拆除	1、楼地面块料拆除	m2	99			
77	010103002010	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标方自行考虑	m3	4.95			
78	011104002001	木平台	1、Lx120x40厚芬兰防腐 木,栗壳色水性漆 2、□50x3厚热镀锌方通 龙骨 3、50xL50x3厚热镀锌角 钢,M8膨胀螺栓固定,2 0厚橡胶垫片@800 4、100厚C20混凝土 5、150厚级配碎石垫层 6、素土夯实(回填土分 层夯实)	m2	161.3			
		砾石散铺						
79	011605001008	平面块料拆除	1、楼地面块料拆除	m2	737			
80	010103002011	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标方自行考虑	m3	36.85			
81	050202003001	卵石散铺	1、100厚φ15~25灰色	m2	671.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			砾石散铺 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20素混凝土 4、150厚级配碎石垫层 (粒径2-5cm) 5、素土分层夯实，压实系数 $\geq 93\%$					
82	050202003002	200x100x60厚深灰色陶瓷透水砖	1、200x100x60厚深灰色陶瓷透水砖 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20素混凝土 4、150厚级配碎石垫层 (粒径2-5cm) 5、素土分层夯实，压实系数 $\geq 93\%$	m ²	65.9			
		景墙						
83	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m ³	9.61			
84	010103001001	回填方	1. 密实度要求:素土分层夯实，压实系数 $\geq 93\%$	m ³	6.11			
85	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:投标方自行考虑	m ³	3.51			
86	010404001001	碎石垫层	1、150厚级配碎石垫层	m ³	1.39			
87	010404001002	混凝土垫层	1、100厚C15混凝土	m ³	0.68			
88	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10灰砂砖	m ³	1.44			
89	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10灰砂砖	m ³	3.6			
90	011204001002	石材墙面	1、20厚块径100-250不规则灰色火山岩铺贴 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m ²	33.75			
		挡土墙						
91	011601001001	砖砌体拆除	1、原有挡土墙拆除	m ³	15.25			
92	010103002013	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标方自行考虑	m ³	15.25			
93	010404001003	混凝土垫层	1、100厚C15混凝土	m ³	1.71			
94	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度	m ³	2.78			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			等级:M7.5水泥砂浆砌MU10灰砂砖					
95	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10灰砂砖	m3	4.39			
96	011204001003	火山岩铺贴	1、20厚块径100-250不规则灰色火山岩铺贴 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	18.3			
97	011204001004	300*300*30厚海南黑	1、300*300*30厚海南黑 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	9.15			
		人行道修补						
98	011605001009	拆除人行道	1原有人行道面层拆除	m2	71			
99	010103002014	垃圾外运	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:投标方自行考虑	m3	7.1			
100	050201001001	透水砖地面	1、200x100x60厚陶瓷透水砖/300x600x30厚海南黑 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、粗砂扫缝、洒水封缝。	m2	71			
		渔舟唱晚铺装工程						
		嵌草汀步石						
101	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	239.6			
102	050201001002	汀步石300*300*30	1、汀步石300*300*30 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素土分层夯实，压实系数≥93%	m2	239.6			
		景墙						
103	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	2.16			
104	010103001002	回填方	1. 密实度要求:素土分层夯实，压实系数≥93%	m3	1.39			
105	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:投标方自行考虑	m3	0.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
106	010404001004	碎石垫层	1、150厚级配碎石垫层	m3	0.38			
107	010404001005	混凝土垫层	1、200厚C20混凝土	m3	0.39			
		卵石旱溪						
108	040202010001	卵石	1、200厚河卵石满铺 2、回填土 3、200厚细沙层 4、膨润土防水毯一道	m2	380.3			
		点点渔火铺装工程						
		嵌草汀步石						
109	010101001002	平整场地	1、平整场地	m2	94.3			
110	050201001003	烧面芝麻灰汀步石	1、烧面芝麻灰汀步石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素土分层夯实，压实系数 $\geq 93\%$	m2	94.3			
		景墙						
111	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土	m3	2.16			
112	010103001003	回填方	1. 密实度要求：素土分层夯实，压实系数 $\geq 93\%$	m3	1.39			
113	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：投标方自行考虑	m3	0.77			
114	010404001006	碎石垫层	1、150厚级配碎石垫层	m3	0.38			
115	010404001007	混凝土垫层	1、200厚C20混凝土	m3	0.39			
		原有树池提升						
116	011204001005	20厚块径50~100不规则灰色火山岩铺贴	1、20厚块径50~100灰色火山岩 2、20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	43.35			
117	011204001006	50厚荔枝面芝麻白	1、50厚荔枝面芝麻白 2、20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	26.01			
		垃圾回收站提升						
118	011605001010	平面块料拆除	1、拆除原有地面	m2	8.1			
119	010103002019	垃圾外运	1. 废弃料品种：垃圾外运 2. 运距：投标方自行考虑	m3	0.81			
120	050201001004	300*300*30厚	1. 300*300*30厚海南黑	m2	5.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		海南黑						
121	050201001005	150*300*30厚 烧面芝麻灰	1. 150*300*30厚烧面芝 麻灰	m2	2.7			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：演丰镇红林路沿线环境整治提升项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

标段：滨丰镇红林路沿线环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	定制货柜		26000			2000元*13 个
2	木台面		13000			1000元*13 个
3	折叠板		16170			350*(3.4* 11+6.6+2.2)米
4	景墙不锈钢造型字		3000			3000元*1套
5	拆除原有木屋		3000			3000元*1项
6	景墙		40000			20000元*2 项
7	景观垃圾桶		5200			650元*8套
8	成品造型木船		150000			50000元*3 套
9	成品坐凳		4000			800元*5套
10	成品桌椅		4800			1200元*4套
11	成品陶罐		3200			800元*4套
12	成品景石		30000			500元*60套
13	彩绘墙		36000			180元*200m 2
14	拆除及新建凉亭		200000			
15	成品特色桥墩		5000			
合 计			539370			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：演丰镇红林路沿线环境整
治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：演丰镇红林路沿线环境整治
提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	整理绿地		
1.2	乔木		
1.3	灌木		
1.4	地被		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		整理绿地						
1	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30cm 3. 找平找坡要求:绿化种植地面整理	m ²	4788.3			
		乔木						
2	050102004001	硬果椰	1. 种类:硬果椰 2. 规格: 2500*3000 3. 养护期:6个月 4. 支撑类型、材质:三脚桩 5. 支撑材料规格:树棍桩 6. 草帘绕树干 7. 其他:树穴开挖、换土	株	5			
3	050102004002	鸡蛋花	1. 种类:鸡蛋花 2. 规格: 2200*2800 3. 养护期:6个月 4. 支撑类型、材质:三脚桩 5. 支撑材料规格:树棍桩 6. 草帘绕树干 7. 其他:树穴开挖、换土	株	2			
4	050102004003	酒瓶椰子 1500*2000	1. 种类:酒瓶椰子 2. 规格: 1500*2000 3. 养护期:6个月 4. 支撑类型、材质:三脚桩 5. 支撑材料规格:树棍桩 6. 草帘绕树干 7. 其他:树穴开挖、换土	株	6			
5	050102004004	粉花风铃木 高3m, 胸径7-8cm	1. 种类:粉花风铃木 2. 规格: 高3m, 胸径7-8cm 3. 养护期:6个月 4. 支撑类型、材质:三脚桩 5. 支撑材料规格:树棍桩 6. 草帘绕树干 7. 其他:树穴开挖、换土	株	3			
6	050102004005	三药槟榔 高2-3m	1. 种类:三药槟榔 2. 规格: 高2-3m	株	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 养护期:6个月 4. 支撑类型、材质:三脚桩 5. 支撑材料规格:树棍桩 6. 草帘绕树干 7. 其他:树穴开挖、换土					
		灌木						
7	050102002001	老桩春羽 1000*1200	1. 种类:老桩春羽 2. 规格: 1000*1200 3. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月 4. 其他:树穴开挖、换土	株	10			
8	050102002002	萨利安海芋 800*1000	1. 种类:萨利安海芋 2. 规格: 800*1000 3. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月 4. 其他:树穴开挖、换土	株	15			
9	050102002003	龟背竹 600*800	1. 种类:龟背竹 2. 规格: 600*800 3. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月 4. 其他:树穴开挖、换土	株	8			
10	050102002004	狗牙花 500*650	1. 种类:狗牙花 2. 规格: 500*650 3. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月 4. 其他:树穴开挖、换土	株	33			
11	050102002005	变叶木 500*1000	1. 种类:变叶木 2. 规格: 500*1000 3. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月 4. 其他:树穴开挖、换土	株	16			
12	050102002006	小叶紫薇 1200*1800	1. 种类:小叶紫薇 2. 规格: 1200*1800 3. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月 4. 其他:树穴开挖、换土	株	15			
13	050102002007	银合欢 1100*1800	1. 种类:银合欢 2. 规格: 1100*1800 3. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月 4. 其他:树穴开挖、换土	株	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	050102002008	琴叶珊瑚 800*1600	1. 种类:琴叶珊瑚 2. 规格: 800*1600 3. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月 4. 其他:树穴开挖、换土	株	17			
15	050102002009	马樱丹 500*800	1. 种类:马樱丹 2. 规格: 500*800 3. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月 4. 其他:树穴开挖、换土	株	22			
16	050102002010	金边百合竹 650*1700	1. 种类:金边百合竹 2. 规格: 650*1700 3. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月 4. 其他:树穴开挖、换土	株	6			
17	050102002011	双色茉莉 500*730	1. 种类:双色茉莉 2. 规格: 500*730 3. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月 4. 其他:树穴开挖、换土	株	6			
18	050102002012	天堂鸟 1000*1800	1. 种类:天堂鸟 2. 规格: 1000*1800 3. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月 4. 其他:树穴开挖、换土	株	2			
19	050102002013	龙血树 800*1800	1. 种类:龙血树 2. 规格: 800*1800 3. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月 4. 其他:树穴开挖、换土	株	4			
20	050102002014	天门冬 300*400	1. 种类:天门冬 2. 规格: 300*400 3. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月 4. 其他:树穴开挖、换土	株	28			
21	050102002015	彩叶芋 250*300	1. 种类:彩叶芋 2. 规格: 250*300 3. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月 4. 其他:树穴开挖、换土	株	50			
22	050102002016	富贵蕨 450*300	1. 种类:富贵蕨 2. 规格: 450*300 3. 养护期:6个月, 其中:	株	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			成活3个月，保存3个月 4. 其他：树穴开挖、换土					
23	050102002017	波斯顿蕨 450*300	1. 种类：波斯顿蕨 2. 规格：450*300 3. 养护期：6个月，其中： 成活3个月，保存3个月 4. 其他：树穴开挖、换土	株	10			
24	050102002018	银边吊兰 200*350	1. 种类：银边吊兰 2. 规格：200*350 3. 养护期：6个月，其中： 成活3个月，保存3个月 4. 其他：树穴开挖、换土	株	25			
25	050102002020	肾蕨 400*300	1. 种类：肾蕨 2. 规格：400*300 3. 养护期：6个月，其中： 成活3个月，保存3个月 4. 其他：树穴开挖、换土	株	16			
26	050102002021	龙舌兰 400*300	1. 种类：龙舌兰 2. 规格：400*300 3. 养护期：6个月，其中： 成活3个月，保存3个月 4. 其他：树穴开挖、换土	株	3			
27	050102002022	老桩三角梅 1200*1800	1. 种类：老桩三角梅 2. 规格：1200*1800 3. 养护期：6个月，其中： 成活3个月，保存3个月 4. 其他：树穴开挖、换土	株	10			
28	050102002023	蒲葦 1500	1. 种类：蒲葦 2. 规格：1500 3. 养护期：6个月，其中： 成活3个月，保存3个月 4. 其他：树穴开挖、换土	株	10			
		地被						
29	050102008001	蒲葦 60*1500	1. 种类：蒲葦 2. 规格：60*1500 3. 种植密度：16株/m ² 4. 养护期：6个月，其中： 成活3个月，保存3个月	m ²	31			
30	050102008002	花叶美人蕉 400*800	1. 种类：花叶美人蕉 2. 规格：400*800 3. 种植密度：16株/m ² 4. 养护期：6个月，其中：	m ²	56.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			成活3个月，保存3个月					
31	050102008003	狼尾草、羽叶狼尾草、紫叶狼尾草 30*650	1. 种类:狼尾草、羽叶狼尾草、紫叶狼尾草 2. 规格: 30*650 3. 种植密度:25株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月	m ²	61.9			
32	050102008004	旱伞草 400*500	1. 种类:旱伞草 2. 规格: 400*500 3. 种植密度:16株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月	m ²	22			
33	050102008005	木贼 400*500	1. 种类:木贼 2. 规格: 400*500 3. 种植密度:16株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月	m ²	5			
34	050102008006	银边沿阶草 200*300	1. 种类:银边沿阶草 2. 规格: 200*300 3. 种植密度:36株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月	m ²	20			
35	050102008007	蜘蛛兰 (水鬼蕉) 400*600	1. 种类:蜘蛛兰 (水鬼蕉) 2. 规格: 400*600 3. 种植密度:16株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月	m ²	30.9			
36	050102008008	蚌兰 100*200	1. 种类:蚌兰 2. 规格: 100*200 3. 种植密度:49株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月	m ²	6			
37	050102008009	合果芋 200*300	1. 种类:合果芋 2. 规格: 200*300 3. 种植密度:36株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中:成活3个月, 保存3个月	m ²	18			
38	050102008010	变叶木 300*400	1. 种类:变叶木 2. 规格: 300*400 3. 种植密度:25株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中:	m ²	25.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			成活3个月，保存3个月					
39	050102008011	长春花 200*300	1. 种类:长春花 2. 规格: 200*300 3. 种植密度:36株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	m ²	36.9			
40	050102008012	吊竹梅 200*800	1. 种类:吊竹梅 2. 规格: 200*800 3. 种植密度:36株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	m ²	10			
41	050102008013	雪茄花 200*300	1. 种类:雪茄花 2. 规格: 200*300 3. 种植密度:36株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	m ²	40.2			
42	050102008014	虎刺梅 250*300	1. 种类:虎刺梅 2. 规格: 250*300 3. 种植密度:25株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	m ²	5			
43	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	m ²	4419.6			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：演丰镇红林路沿线环境整治
提升项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：演丰镇红林路沿线环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	65400		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	65400		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：演丰镇红林路沿线环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	植物梳理、修建		65400			15*4360m2
合 计			65400			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：演丰镇红林路沿线环境整
治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

标段：演丰镇红林路沿线环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	公厕商铺电气工程		
1.2	公厕商铺防雷工程		
1.3	公厕给排水工程		
1.4	室外电气工程		
1.5	室外给水工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		公厕商铺电气工程						
		1号公厕工程						
1	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	90			
2	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃电线管 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷	m	30			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:详设计 4. 安装方式:详设计 5. 工作内容:安装接线	个	4			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED光源 3. 规格:详设计 4. 安装形式:吸顶安装 5. 工作内容:安装接线	套	8			
5	030411006001	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料PVC 3. 安装形式:暗装	个	4			
		2号公厕工程						
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	45			
7	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃电线管 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗敷	m	15			
8	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:详设计 4. 安装方式:详设计 5. 工作内容:安装接线	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED光源 3. 规格:详设计 4. 安装形式:吸顶安装 5. 工作内容:安装接线	套	4			
10	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料PVC 3. 安装形式:暗装	个	1			
		1号商铺 2个						
11	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:详设计 3. 材质:金属箱体 4. 安装方式:详见设计图纸	台	2			
12	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	90			
13	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	30			
14	030404034003	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:详设计 4. 安装方式:详设计 5. 工作内容:安装接线	个	2			
15	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详设计	个	6			
16	030412001003	LED导轨灯	1. 名称:LED导轨灯 2. 型号:LED光源 3. 规格:详设计 4. 安装形式:吸顶安装 5. 工作内容:安装接线	套	8			
17	030411006003	LED灯带接线盒	1. 名称:LED灯带接线盒 2. 材质:塑料PVC 3. 安装形式:暗装	个	2			
18	030411006004	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料PVC 3. 安装形式:暗装	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		2号商铺 9个						
19	030404017002	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:详设计 3. 材质:金属箱体 4. 安装方式:详见设计图纸	台	9			
20	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	405			
21	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	135			
22	030404034004	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:详设计 4. 安装方式:详设计 5. 工作内容:安装接线	个	9			
23	030404035002	插座	1. 名称:插座 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详设计	个	27			
24	030412001004	LED导轨灯	1. 名称:LED导轨灯 2. 型号:LED光源 3. 规格:详设计 4. 安装形式:吸顶安装 5. 工作内容:安装接线	套	36			
25	030411006005	LED灯带接线盒	1. 名称:LED灯带接线盒 2. 材质:塑料PVC 3. 安装形式:暗装	个	9			
26	030411006006	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料PVC 3. 安装形式:暗装	个	36			
		3号商铺						
27	030404017003	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:详设计 3. 材质:金属箱体 4. 安装方式:详见设计图纸	台	1			
28	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线	m	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯					
29	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	30			
30	030404034005	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:详设计 4. 安装方式:详设计 5. 工作内容:安装接线	个	1			
31	030404035003	插座	1. 名称:插座 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详设计	个	4			
32	030412001005	LED导轨灯	1. 名称:LED导轨灯 2. 型号:LED光源 3. 规格:详设计 4. 安装形式:吸顶安装 5. 工作内容:安装接线	套	8			
33	030411006007	LED灯带接线盒	1. 名称:LED灯带接线盒 2. 材质:塑料PVC 3. 安装形式:暗装	个	2			
34	030411006008	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料PVC 3. 安装形式:暗装	个	5			
		4号商铺						
35	030404017004	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:详设计 3. 材质:金属箱体 4. 安装方式:详见设计图纸	台	1			
36	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	45			
37	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
38	030404034006	照明开关	1. 名称:照明开关 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:详设计 4. 安装方式:详设计 5. 工作内容:安装接线	个	1			
39	030404035004	插座	1. 名称:插座 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:详设计	个	3			
40	030412001006	LED导轨灯	1. 名称:LED导轨灯 2. 型号:LED光源 3. 规格:详设计 4. 安装形式:吸顶安装 5. 工作内容:安装接线	套	3			
41	030411006009	LED灯带接线盒	1. 名称:LED灯带接线盒 2. 材质:塑料PVC 3. 安装形式:暗装	个	1			
42	030411006010	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料PVC 3. 安装形式:暗装	个	3			
		公厕商铺防雷工程						
		1号公厕						
43	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:沿女儿墙敷设	m	99			
44	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 (大楼) 2. 安装形式:利用建筑结构钢筋 3. 含柱主筋与避雷网焊接	m	35			
45	030409008001	等电位连接端子箱 LEB	1. 名称:等电位连接端子箱	台	1			
46	040807003001	接地装置调试	1. 名称:接地网调试	系统	1			
		2号公厕						
47	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12	m	30.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 安装形式:沿女儿墙敷设					
48	030409003002	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线(大楼) 2. 安装形式:利用建筑结构钢筋 3. 含柱主筋与避雷网焊接	m	14			
49	030409008002	等电位连接端子箱 LEB	1. 名称:等电位连接端子箱	台	1			
50	040807003002	接地装置调试	1. 名称:接地网调试	系统	1			
		1号商铺 2个						
51	030409005003	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:沿女儿墙敷设	m	45.8			
52	030409003003	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线(大楼) 2. 安装形式:利用建筑结构钢筋 3. 含柱主筋与避雷网焊接	m	28			
53	040807003003	接地装置调试	1. 名称:接地网调试	系统	2			
		2号商铺 9个						
54	030409005004	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:沿女儿墙敷设	m	206.1			
55	030409003004	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线(大楼) 2. 安装形式:利用建筑结构钢筋 3. 含柱主筋与避雷网焊接	m	126			
56	040807003004	接地装置调试	1. 名称:接地网调试	系统	9			
		3号商铺						
57	030409005005	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢	m	28.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 规格：Φ12 4. 安装形式：沿女儿墙敷设					
58	030409003005	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线（大楼） 2. 安装形式：利用建筑结构钢筋 3. 含柱主筋与避雷网焊接	m	21			
59	040807003005	接地装置调试	1. 名称：接地网调试	系统	1			
		4号商铺						
60	030409005006	避雷网	1. 名称：避雷网 2. 材质：镀锌圆钢 3. 规格：Φ12 4. 安装形式：沿女儿墙敷设	m	32			
61	030409003006	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线（大楼） 2. 安装形式：利用建筑结构钢筋 3. 含柱主筋与避雷网焊接	m	21			
62	040807003006	接地装置调试	1. 名称：接地网调试	系统	1			
		公厕给排水工程						
		1号公厕						
63	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：普通土 2. 挖土深度：详见施工图纸	m ³	34.32			
64	040103001001	回填方	1. 名称：回填土 2. 填方材料品种：符合要求的原土 3. 夯实方式：电动夯实机	m ³	34.32			
65	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷给水 3. 材质、规格：塑料给水管 DN20 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	20			
66	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:塑料给水管 DN25 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求					
67	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:塑料给水管 DN32 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	20			
68	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:塑料给水管 DN40 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	28			
69	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:塑料给水管 DN50 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	10			
70	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 附件配置:含闸阀,止回阀,法兰等	个	1			
71	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:实壁螺旋PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘结连接	m	17			
72	031004006001	坐式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:包含配套配件安装 5. 满足设计图纸要求	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
73	031004006002	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:包含 配套配件安装 5. 满足设计图纸要求	组	9			
74	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式 3. 水嘴形式:感应式水嘴 4. 组装形式:成套型 5. 附件名称、数量:包含 感应水嘴、配套配件安 装 6. 满足设计图纸要求	组	2			
75	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详见设计 图纸 3. 冲洗阀形式:详设计 4. 组装形式:成套型 5. 附件名称、数量:包含 感应冲洗阀、配套配件 安装 6. 满足设计图纸要求	组	4			
76	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:4m ³	座	1			
		2号公厕						
77	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土 2. 挖土深度:详见施工图 纸	m ³	14.6			
78	040103001002	回填方	1. 名称:回填土 2. 填方材料品种:符合要 求的原土 3. 夯实方式:电动夯实机	m ³	14.6			
79	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:塑料给水 管 DN20 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:按规范要求	m	5			
80	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:塑料给水	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			管 DN25 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求					
81	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:塑料给水管 DN32 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	5			
82	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷给水 3. 材质、规格:塑料给水管 DN40 4. 连接形式:详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	15			
83	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN50 3. 附件配置:含闸阀,止回阀,法兰等	个	1			
84	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:实壁螺旋PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘结连接	m	10			
85	031004006004	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:包含配套配件安装 5. 满足设计图纸要求	组	4			
86	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式 3. 水嘴形式:感应式水嘴 4. 组装形式:成套型 5. 附件名称、数量:包含感应水嘴、配套配件安装 6. 满足设计图纸要求	组	2			
87	040504008002	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 型号、规格:2m3					
		室外电气工程						
88	030404017005	照明配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 材质:钢板箱体 3. 安装方式:详见施工图纸	台	3			
89	010101003003	挖沟槽土方	1. 名称:人工挖普通土 2. 挖土深度:按图纸要求 3. 回填:原土回填	m3	773.3			
90	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:埋地	m	1380.9			
91	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:3*6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室外埋地 6. 电压等级(kV):1KV以内	m	1380.9			
92	030412007001	庭院灯 40W	1. 名称:庭院灯 2. 规格:220V, 40W 3. 灯杆材质、规格:3.5米杆高	套	37			
93	010501006001	柱灯基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.63			
94	030409002001	接地母线	1. 名称:水平接地极 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	74			
95	030412007002	插泥射树灯 12W	1. 名称:插泥射树灯 2. 规格:12W	套	50			
96	030412007003	草坪灯H=0.6m 10W	1. 名称:草坪灯H=0.6m 2. 规格:10W	套	33			
97	030412007004	投光灯 9W	1. 名称:投光灯 2. 规格:9W	套	8			
98	030412007005	LED射灯 30w	1. 名称:LED射灯 2. 规格:30w	套	13			
		室外给水工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
99	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图纸	m3	2756.93			
100	040103001003	回填砂	1. 名称：回填砂 2. 密实度要求：符合设计要求 3. 回填方式：分层夯实	m3	122.53			
101	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：自行考虑	m3	428.87			
102	031001007001	钢丝网骨架塑料复合给水管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN65 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗	m	50			
103	031001007002	钢丝网骨架塑料复合给水管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN50 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗	m	124.3			
104	031001007003	钢丝网骨架塑料复合给水管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN40 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗	m	552			
105	031001007004	钢丝网骨架塑料复合给水管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN32 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及消毒冲洗	m	366			
106	031001007005	钢丝网骨架塑料复合给水管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水	m	133			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料复合管 DN25 4. 连接形式: 详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及消毒冲洗					
107	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN65 3. 附件配置: 含水表、闸阀、止回阀、可曲挠橡胶接头、法兰等 4. 详见设计图纸	组	2			
108	030807001001	阀门 DN40	1、阀门 DN40	个	1			
109	030807001002	阀门 DN32	1、阀门 DN32	个	8			
110	030807001003	阀门 DN50	2、阀门 DN50	个	3			
111	031003013004	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN50 3. 附件配置: 含水表、闸阀、止回阀、可曲挠橡胶接头、法兰等 4. 详见设计图纸	组	1			
112	031003013005	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN25 3. 附件配置: 含水表、闸阀、止回阀、可曲挠橡胶接头、法兰等 4. 详见设计图纸	组	1			
113	030901003001	埋地式喷灌喷头 8m	1、埋地式喷灌喷头 8m	个	48			
114	030901003002	埋地式喷灌喷头 20m	1、埋地式喷灌喷头 20m	个	20			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：演丰镇红林路沿线环境整治提升项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：演丰镇红林路沿线环境整治提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	无障碍呼叫系统		3000			
2	夜灯控制系统		20000			
合 计			23000			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：演丰镇红林路沿线环境整
治提升项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。