

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：乌烈镇峨港村利来田 标段：乌烈镇峨港村利来田洋
洋产业路 产业路

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	道路硬化工程		
1.3	交通标志牌		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乌烈镇峨港村利

工程名称：乌烈镇峨港村利来田洋产业路

来田洋产业路

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方工程						
1	060104001001	清理表土	1. 土壤类别：清理表土±30cm 2. 弃土：投标人综合考虑	m ³	3066.8			
		道路硬化工程						
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：基层 2. 范围：设计部分	m ²	9181			
3	040202015001	碎石基层	1. 基层：180mm厚级配碎石	m ²	9181			
4	040203007001	水泥路面	1. 混凝土强度等级：C30（抗折轻度：≥4.5mpa） 2. 面层：220mm商品混凝土 3. 养护：塑料膜养护 3. 割缝：间隔4米 4. 拉防滑条 5. 塑性沥青胶泥填缝	m ²	8744			
5	040901001002	道路传力杆制作安装	1. 钢筋种类：传力杆φ28	t	0.372			
6	040901001001	现浇直径16mm以内构件钢筋		t	0.5			
		交通标志牌						
7	060104005002	挖土石方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：1m以内	m ³	20.16			
8	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足规范及设计要求 2. 填方材料品种：原土	m ³	12.09			
9	040103002002	余方弃置	1. 运距：投标人综合考虑	m ³	8.07			
10	010404001001	碎石垫层	1. 压实基础 2. 基层：80mm厚碎石	m ³	8.06			
11	010404001002	混凝土垫层	1. 基层：100mm厚C15混凝土垫层 2. 木模板支撑	m ³	36.96			
12	080601011001	标志牌	1. 名称：单柱式交通标志 2. 立杆：直径	根	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌烈镇峨港村利来田洋 标段：乌烈镇峨港村利来田洋产
产业路

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌烈镇峨港村利来田洋 标段：乌烈镇峨港村利来田洋产
产业路

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：乌烈镇峨港村利来田洋产业 标段：乌烈镇峨港村利来田
路 洋产业路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+ 分部分项定额机上人工 费+单价措施定额机上 人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。