

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册，共一册)

建设工程名称：2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目

招标单位名称：儋州市水务项目建设管理中心  
(单位盖章)

编制单位名称：海南超境项目管理有限公司  
(单位盖章)

编制日期：2023年2月27日

(清-签署页)

2023年大中型水库移民后期扶  
持资金儋州市高台村、龙眼村  
美丽家园建设项目

招标工程量清单

招 标 人： 儋州市水务项目建设管理中心  
(单位盖章)

造价咨询人： 海南超境项目管理有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023 年 2 月 27 日

复 核 时 间： 2023 年 2 月 27 日



# 编制说明

工程名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目

## 一、工程概况

- 1、工程名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目
- 2、建设地点：海南省儋州市
- 3、主要工程内容：道路工程、排水沟工程、挡土墙工程、村庄绿色工程、村庄绿化美化工程和临时工程等组成。

## 二、编制范围

本工程清单编制范围主要包括以下部分：

- 1、2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目。

## 三、编制依据

- 1、建设单位提供的海南省水利水电勘测设计研究院有限公司的《2023 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目施工图》；
- 2、《海南省水利水电工程概（估）算编制颁发及费用标准》的通知》（琼水利基[2000]103 号文）；
- 3、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42 号文）；
- 4、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116 号文）；
- 5、《关于整顿公路汽车货运价格的通知》（琼交运[1991]011 号文）与《关于公路汽车运价实行浮动价格的通知》（琼价[1994]45 号文）；
- 6、海南省建设标准定额站颁布的《海南工程造价信息》及其它相关文件规定和解释；
- 7、各专业国家标准图集及其它与本工程相关的资料。
- 8、其它有关的法律、法规、政策、规范文件。

## 四、编制办法

本建设项目清单采用广联达水利云计价软件 GWH5.0 软件进行编制，主要按照《水利工程量清单计价规范》（2007）、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省

水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42号文）等及相关规定编制本清单。

## **五、计算说明**

工程量根据施工图设计文件、有关计量规范计算；分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价；直接费、间接费、计划、利润及税金根据相关规定计取。



# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程				
一		高台村				
(一)		道路工程				
(1)		村庄道路1 (B=3m)				
1	500101002001	土方机械开挖	m3	98.56		
2	500101001001	路床碾压	m2	281.6		
3	500103001001	路肩土方回填	m3	20.56		
4	500101002002	余土外运 (3km)	m3	74.38		
5	500114001001	级配碎石路基 (厚12cm)	m2	299.2		
6	500114001002	砼路面 (厚16cm)	m2	264		
7	500114001003	人工铺草皮	m2	88		
(2)		村庄道路2 (B=3m)				
1	500101002003	土方机械开挖	m3	7.84		
2	500101001002	路床碾压	m2	22.4		
3	500103001002	路肩土方回填	m3	1.64		
4	500101002004	余土外运 (3km)	m3	5.91		
5	500114001004	级配碎石路基 (厚12cm)	m2	23.8		
6	500114001005	砼路面 (厚16cm)	m2	21		
7	500114001006	人工铺草皮	m2	7		
(3)		村庄道路3 (B=4m)				
1	500101002005	土方机械开挖	m3	84		
2	500101001003	路床碾压	m2	264		
3	500103001003	路肩土方回填	m3	14.2		
4	500101002006	余土外运 (3km)	m3	67.3		
5	500114001007	级配碎石路基 (厚12cm)	m2	264		
6	500114001008	砼路面 (厚16cm)	m2	240		
7	500114001009	人工铺草皮	m2	60		
(二)		排水沟工程				
(1)		排水沟1 (0.4*0.4m)				
1	500101003001	挖掘机挖土渠 (不装车)	m3	662.03		
2	500103016001	原土夯实	m2	727.5		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3	500103001004	土方回填--蛙式打夯机	m3	390.43		
4	500101002007	余土外运至广场(1km)	m3	202.88		
5	500109001001	C15砼 垫层	m3	48.5		
6	500109001002	C20砼 排沟	m3	155.2		
7	500109009001	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	10.35		
8	500114001010	人工铺草皮	m2	485		
9	500114001011	球墨铸铁雨水篦子 500*500*40	块	1455		
(2)		排水沟2(0.4*0.4m)				
1	500101003002	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	225.23		
2	500103016002	原土夯实	m2	247.5		
3	500103001005	土方回填--蛙式打夯机	m3	132.83		
4	500101002008	余土外运至广场(1km)	m3	92.4		
5	500109001003	C15砼 垫层	m3	16.5		
6	500109001004	C20砼 排沟	m3	52.8		
7	500109009002	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	3.52		
8	500114001012	人工铺草皮	m2	165		
9	500114001013	球墨铸铁雨水篦子 500*500*40	块	495		
(3)		排水沟3(0.2*0.2m)				
1	500101003003	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	80.78		
2	500103016003	原土夯实	m2	96.8		
3	500103001006	土方回填--蛙式打夯机	m3	35.82		
4	500101002009	余土外运至广场(1km)	m3	38.66		
5	500109001005	C15砼 垫层	m3	7.04		
6	500109001006	C20砼 排沟	m3	17.6		
7	500109009003	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	1.17		
8	500114001014	人工铺草皮	m2	88		
9	500114001015	球墨铸铁雨水篦子 400*500*30	块	264		
(4)		排水沟4(0.2*0.2m)				
1	500101003004	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	30.29		
2	500103016004	原土夯实	m2	36.3		



# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
3	500103001007	土方回填--蛙式打夯机	m3	13.43		
4	500101002010	余土外运至广场(1km)	m3	14.5		
5	500109001007	C15砼 垫层	m3	2.64		
6	500109001008	C20砼 排沟	m3	6.6		
7	500109009004	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	0.44		
8	500114001016	球墨铸铁雨水篦子 400*500*30	块	99		
(5)		DN300排水圆管涵				
1	500101003005	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	17.28		
2	500103001008	建筑物土方回填	m3	51.33		
3	500109001009	C25钢筋砼排水管基础	m3	2.5		
4	500112006001	C25钢筋砼排水管DN300安装	m	8		
5	500114002001	拆除穿路涵砼路面	m2	22.4		
6	500114001017	级配碎石路基(厚12cm)	m2	22.4		
7	500114001018	砼路面(厚16cm)	m2	22.4		
(6)		DN500排水圆管涵				
1	500101003006	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	56.16		
2	500103001009	建筑物土方回填	m3	166.83		
3	500109001010	C25钢筋砼排水管基础	m3	8.13		
4	500112006002	C25钢筋砼排水管DN500安装	m	26		
5	500114002002	拆除穿路涵砼路面	m2	72.8		
6	500114001019	级配碎石路基(厚12cm)	m2	72.8		
7	500114001020	砼路面(厚16cm)	m2	72.8		
(7)		沉砂池				
1	500101004001	人工挖坑	m3	9.21		
2	500103016005	原土夯实	m2	15.6		
3	500103001010	建筑物土方回填	m3	9.76		
4	500101002011	余土外运3km	m3	4.23		
5	500109001011	C15砼 基础	m3	8.89		
6	500105006001	N7.5砖砌沉砂池	m3	2.86		
(三)		村庄美化工程				

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
[1]		文化室				
<1>		土建工程				
(1)		土方工程				
1	500101001004	清杂	m2	80.5		
2	500101002012	土方机械开挖	m3	49.77		
3	500103016006	基础原土夯实	m2	80		
4	500103001011	土方回填	m3	27.68		
5	500103008001	填料加固 砂	m3	14.12		
6	500101002013	余土外运3km	m3	22.09		
(2)		砌体工程				
1	500105006002	蒸压加气混凝土砌块墙 墙体厚度200mm以内	m3	29.61		
2	500111001001	其他 砌体内加固钢筋	t	0.11		
(3)		混凝土工程				
1	500109001012	C15砼 垫层	m3	7.32		
2	500109001013	C25砼 基础	m3	17.1		
3	500109001014	C25砼 矩形柱	m3	3.6		
4	500109001015	C25砼 构造柱	m3	2.35		
5	500109001016	C25砼 圆形柱	m3	1.98		
6	500109001017	C25砼 基础梁	m3	7.69		
7	500109001018	C25砼 过梁	m3	0.39		
8	500109001019	C25砼 有梁板	m3	11.03		
9	500109001020	C25砼 扶手、压顶	m3	1.28		
10	500111001002	钢筋加工及安装	t	7.31		
(4)		门窗工程				
1	500114001021	钢质大门安装	m2	4.2		
2	500114001022	铝合金窗安装 推拉	m2	16.6		
(5)		楼地面工程				
1	500114001023	找平层及整体面层	m2	69.26		
2	500114001024	陶瓷地面砖 面层	m2	69.26		
3	500114001025	陶瓷地面砖 踢脚线	m2	6.48		
(6)		墙柱面工程				

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	500105010001	外墙抹灰	m2	209.28		
2	500105011001	外墙涂料	m2	192.75		
3	500105011002	面砖	m2	16.53		
4	500105010002	内墙抹灰	m2	117.9		
5	500105011003	内墙涂料	m2	117.9		
6	500105010003	独立柱(梁)面抹灰	m2	17.58		
7	500105011004	外墙涂料	m2	17.58		
(7)		天棚工程				
1	500114001026	天棚抹灰	m2	84.72		
2	500114001027	天棚面涂料	m2	84.72		
(8)		屋面及防水工程				
1	500105011005	粘贴岩棉板屋面	m2	56.61		
2	500105011006	水泥珍珠岩屋面	m2	56.61		
3	500105011007	水泥砂浆楼地面	m2	56.61		
4	500105011008	改性沥青卷材	m2	72.81		
5	500105011009	水泥砂浆楼地面厚25	m2	56.61		
(9)		室外台阶				
1	500105006003	砖砌台阶	m3	12.87		
2	500105011010	台阶陶瓷地面砖	m2	12.87		
(10)		屋顶排水				
1	500105011011	阳台、雨篷排水短管	m	8.3		
<2>		文化室安装工程				
(1)		强电工程				
1	500105011012	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m以内	台	1		
2	500105011013	剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	92.91		
3	500105011014	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	m	83.71		
4	500105011015	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	m	9.2		
5	500105011016	穿照明线 铜芯 导线截面2.5mm2以内	m	251.13		
6	500105011017	穿动力线 (动力线路)铜芯 导线截面 4mm2以内	m	27.6		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
7	500105011018	暗装开关(插座)盒	个	30		
8	500105011019	跷板暗开关安装 单控 三联以下	套	20		
9	500105011020	普通插座安装 单相 暗插座电流 15A以下	套	70		
10	500105011021	空调插座安装 单相带接地暗插座电流 30A以下	套	2		
11	500105011022	荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	6		
12	500105011023	吸顶灯具安装 灯罩周长 800mm以内	套	3		
13	500105011024	照明控制箱	台	1		
14	500105011025	照明控制箱安装	台	1		
15	500105011026	断路器C65N-3P/50A	个	1		
16	500114002003	脚手架搭拆费(电气设备安装工程)	项	1		
17	500114002004	脚手架搭拆费(给排水、采暖、燃气工程)	项	1		
(2)		弱电工程				
1	500114002005	安装接线箱 半周长 700以内	个	1		
2	500105011027	管内穿放视频同轴电缆 $\leq \phi 9$	m	13.5		
3	500105011028	电话线 管内穿放 $\leq 4$ 对	m	21.7		
4	500105011029	网络线 管内穿放 $\leq 4$ 对	m	19.4		
5	500114002006	电视插座 暗装	个	1		
6	500114002007	安装电话插座 单口	个	2		
7	500114002008	安装网络插座 单口	个	2		
8	500114002009	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	项	1		
(3)		防雷工程				
1	500105011030	避雷网安装 沿混凝土块敷设	m	41.2		
2	500105011031	避雷引下线敷设 沿建筑物构筑物 引下	m	20.8		
3	500105011032	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 竖土	根	4		
4	500105011033	接地系统测试 接地网	系统	1		
5	500114002010	脚手架搭拆费(电气设备安装工程)	项	1		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
(4)		其它配套				
1	500105011034	文化桌6*1.5m(带20把椅子)(含安装)	套	1		
2	500105011035	65寸显示屏(含安装)	套	1		
3	500105011036	灭火器箱	个	2		
[2]		景观工程				
(1)		路侧铺设透水砖				
1	500101002014	土方机械开挖	m3	28.8		
2	500103016007	原土夯实	m2	120		
3	500101002015	余土外运(3km)	m3	28.8		
4	500103007001	级配碎石垫层	m3	12		
5	500109001021	C15混凝土基础	m3	12		
6	500114001028	面层铺荷兰透水砖 20x10x5cm	m2	120		
7	500114001029	预制路缘石 (1000*300*120)	m	60		
8	500109001022	预制路缘石C20砼基础	m3	3.3		
(2)		戏台处防护栏杆				
1	500202008001	镀锌管	t	0.17		
2	500202009001	定位钢板-150x150x6mm(含地脚螺栓)	块	8		
(3)		成品仿木水泥护栏(含刷仿木漆、安装)				
1	500114001030	成品仿木水泥护栏(含刷仿木漆、安装)	m	232		
(4)		工程简介牌				
1	500101002016	土方机械开挖	m3	0.2		
2	500103016008	原土夯实	m2	1.95		
3	500109001023	C15砼 垫层	m3	0.2		
4	500105006004	M7.5砖砌基座	m3	1		
5	500114001031	海南黑火烧面 厚2cm	m2	4		
6	500114001032	海南黑碑牌 厚8cm 长100cm, 高70cm	m2	1		
7	500114001033	碑文刻字	项	1		
(5)		村牌石				
1	500101002017	土方机械开挖	m3	15.28		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
2	500103016009	原土夯实	m2	13.85		
3	500103001012	土方回填	m3	12.86		
4	500101002018	余土外运(3km)	m3	2.42		
5	500103007002	级配碎石垫层厚20	m3	1.14		
6	500109001024	C20砼基础	m3	6.77		
7	500114001034	外露面积: 2.5水泥砂浆抹面厚2	m2	0.1		
8	500114001035	水泥砂浆底斩假石零星面	m2	0.1		
9	500114001036	自然真石:高200-240, 宽130-160, 厚80-130	块	1		
10	500114001037	石头刻字	项	1		
(6)		垃圾收集亭				
1	500101002019	土方机械开挖	m3	1.27		
2	500103016010	原土夯实	m2	16		
3	500101002020	余土外运3km	m3	1.49		
4	500103007003	级配碎石垫层	m3	0.6		
5	500109001025	C20砼基础	m3	0.6		
6	500114001038	预制路缘石(1000*300*120)	m	10		
7	500109001026	预制路缘石C20砼基础	m3	0.55		
8	500114001039	成品垃圾屋	座	2		
9	500114001040	240L户外四色大号垃圾分类桶	个	8		
二		龙眼村				
(一)		排水沟工程				
(1)		排水沟5(0.4*0.4m)		1		
1	500101003007	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	345.35		
2	500103016011	原土夯实	m2	379.5		
3	500103001013	土方回填--蛙式打夯机	m3	203.67		
4	500101002021	余土外运至广场(1km)	m3	106.04		
5	500109001027	C15砼垫层	m3	25.3		
6	500109001028	C20砼现浇排水沟	m3	80.96		
7	500109009005	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	5.4		
8	500114001041	人工铺草皮	m2	253		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
9	500114001042	球墨铸铁雨水篦子 500*500*40	块	759		
(2)		DN500排水圆管涵		1		
1	500101003008	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	34.56		
2	500103001014	建筑物土方回填	m3	102.66		
3	500109001029	C25钢筋砼排水管基础	m3	5		
4	500112006003	C25钢筋砼排水管DN500安装	m	16		
5	500114002011	拆除穿路涵砼路面	m2	44.8		
6	500114001043	级配碎石路基(厚12cm)	m2	44.8		
7	500114001044	砼路面(厚16cm)	m2	44.8		
(3)		消力池		1		
1	500101004002	人工挖坑	m3	3.07		
2	500103016012	原土夯实	m2	5.2		
3	500103001015	建筑物土方回填	m3	3.25		
4	500101002022	余土外运3km	m3	1.41		
5	500109001030	C15砼基础	m3	2.96		
6	500105006005	N7.5砖砌沉砂池	m3	0.95		
(二)		挡土墙工程				
(1)		挡土墙1		1		
1	500101001005	清杂	m2	525		
2	500101002023	土方机械开挖	m3	614.25		
3	500103016013	基础原土夯实	m2	225.75		
4	500103001016	土方回填	m3	415.28		
5	500101002024	余土外运(3km)	m3	198.97		
6	500103010001	抛石挤淤	m3	111.3		
7	500109001031	C15砼垫层	m3	16.28		
8	500109001032	C20砼现浇挡土墙	m3	182.7		
9	500105006006	预制护坡砖	m3	96.48		
10	500109001033	C20砼压顶	m3	12.6		
11	500109001034	C20砼锁边	m3	0.17		
12	500103005001	碎石、砂反滤层	m3	0.53		
13	500103014001	土工布300g/m2	m2	3.68		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
14	500109009006	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	6.3		
15	500107013001	De50PVC排水管	m	126		
(2)		挡土墙2		1		
A		挡土墙2		1		
1	500101001006	清杂	m2	350		
2	500101002025	土方机械开挖	m3	409.5		
3	500103016014	基础原土夯实	m2	150.5		
4	500103001017	土方回填	m3	276.85		
5	500101002026	余土外运(3km)	m3	83.92		
6	500103010002	抛石挤淤	m3	68.6		
7	500109001035	C15砼垫层	m3	9.45		
8	500109001036	C20砼现浇挡土墙	m3	81.2		
9	500105006007	预制护坡砖	m3	73.98		
10	500109001037	C20砼压顶	m3	8.4		
11	500109001038	C20砼锁边	m3	0.11		
12	500103005002	碎石、砂反滤层	m3	0.35		
13	500103014002	土工布300g/m2	m2	2.45		
14	500109009007	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	4.2		
15	500107013002	De50PVC排水管	m	84		
B		DN500排水圆管涵		1		
1	500101003009	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	13.44		
2	500103001018	建筑物土方回填	m3	7.3		
3	500109001039	C25钢筋砼排水管基础	m3	4.4		
4	500112006004	C25钢筋砼排水管DN500安装	m	16		
C		消力池		1		
1	500101004003	人工挖坑	m3	3.07		
2	500103016015	原土夯实	m2	5.2		
3	500103001019	建筑物土方回填	m3	3.25		
4	500101002027	余土外运3km	m3	1.41		
5	500109001040	C15砼基础	m3	2.96		
6	500105006008	N7.5砖砌沉砂池	m3	0.95		



# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
(3)		挡土墙3		1		
1	500101001007	清杂	m2	475		
2	500101002028	土方机械开挖	m3	555.75		
3	500103016016	基础原土夯实	m2	204.25		
4	500103001020	土方回填	m3	375.73		
5	500101002029	余土外运(3km)	m3	114.27		
6	500103010003	抛石挤淤	m3	93.1		
7	500109001041	C15砼垫层	m3	12.83		
8	500109001042	C20砼现浇挡土墙	m3	110.2		
9	500105006009	预制护坡砖	m3	91.35		
10	500109001043	C20砼压顶	m3	11.4		
11	500109001044	C20砼锁边	m3	0.15		
12	500103005003	碎石、砂反滤层	m3	0.48		
13	500103014003	土工布300g/m2	m2	3.33		
14	500109009008	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	5.7		
15	500107013003	De50PVC排水管	m	114		
(4)		挡土墙4		1		
1	500101001008	清杂	m2	400		
2	500101002030	土方机械开挖	m3	468		
3	500103016017	基础原土夯实	m2	172		
4	500103001021	土方回填	m3	316.4		
5	500101002031	余土外运(3km)	m3	96.23		
6	500103010004	抛石挤淤	m3	84.8		
7	500109001045	C15砼垫层	m3	12.4		
8	500109001046	C20砼现浇挡土墙	m3	139.2		
9	500105006010	预制护坡砖	m3	96.48		
10	500109001047	C20砼压顶	m3	9.6		
11	500109001048	C20砼锁边	m3	0.13		
12	500103005004	碎石、砂反滤层	m3	0.4		
13	500103014004	土工布300g/m2	m2	2.8		
14	500109009009	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	4.8		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金儋州市高台村、龙眼村美丽家园建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
15	500107013004	De50PVC排水管	m	96		
(三)		村庄美化工程				
(1)		景观工程		1		
A		垃圾收集亭		1		
1	500101002032	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	1.27		
2	500103016018	原土夯实	m <sup>2</sup>	16		
3	500101002033	余土外运3km	m <sup>3</sup>	1.49		
4	500103007004	级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.6		
5	500109001049	C20砼基础	m <sup>3</sup>	0.6		
6	500114001045	预制路缘石 (1000*300*120)	m	10		
7	500109001050	预制路缘石C20砼基础	m <sup>3</sup>	0.55		
8	500114001046	成品垃圾屋	座	2		
9	500114001047	240L户外四色大号垃圾分类桶	个	8		
三		村庄绿色工程				
(一)		乔木				
1	500114001048	植树—小果莲雾 胸径: 5-6cm 树高: 2-2.5m	株	20		
2	500114001049	植树—人心果 胸径: 4-5cm 树高: 2.2-2.5m	株	11		
3	500114001050	植树—红心无籽番石榴 胸径: 5-6cm 树高: 2-2.5m	株	33		
4	500114001051	植树—嘉宝果 胸径: 5-6cm 树高: 2-2.5m	株	15		
5	500114001052	植树—粉花风铃木 胸径: 10-12cm; 树高: 3-3.5m	株	5		
6	500114001053	植树—菠萝蜜 胸径: 5-6cm 树高: 2-2.5m	株	30		
7	500114001054	植树—海南樱桃 胸径: 4-5cm 树高: 2.2-2.5m	株	56		
(二)		灌木				
1	500114001055	栽植 红花继木(球) 自然高0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	296		
2	500114001056	栽植 变叶木 自然高0.8-1m 冠幅60-80cm	株	79		











# 营业执照

(副本)<sup>(2-1)</sup>



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

统一社会信用代码

91460000MAA911FFXM

**名称** 海南超境项目管理有限公司

**注册资本** 壹佰万圆整

**类型** 有限责任公司(自然人投资或控股)

**成立日期** 2021年08月23日

**法定代表人** 吴清卓

**营业期限** 长期

**经营范围** 许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；水运工程监理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程勘察；测绘服务；建筑智能化工程施工；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

**住 所** 海南省海口市琼山区国兴街道办兴丹路21号鼎龙公寓二楼216室

一般项目：承接总公司工程建设业务；招投标代理服务；采购代理服务；专业设计服务；平面设计；政府采购代理服务；规划设计管理；信息技术咨询服务；图文设计制作；广告设计、代理；工程管理服务；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；建筑装饰材料销售；房地产咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；打字复印；广告制作；纸制品销售；包装服务；办公设备耗材销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；小型客车租赁经营服务；办公用品销售；住房租赁；计算机及办公设备维修（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）

登记机关



2021

年08月23日

琼 01474532