

(清-封面)

档案号: \_\_\_\_\_

海南省工程建设项目

# 招 标 工 程 量 清 单

(第 册, 共 册)

建设项目名称: 昌化镇浪炳村巷道及环村路硬化  
建设工程

招标单位名称: 昌江黎族自治县昌化镇人民政府  
(单位盖章)

编制单位名称: 君珺(海南)工程咨询有限公司  
(盖单位章)

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

昌化镇浪炳村巷道及环村路硬化  
建设工程

---

工程

招 标 工 程 量 清 单

---

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年   月   日

复 核 时 间：        年   月   日

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：昌化镇浪炳村巷道及环村路硬化建设工程  
标段：昌化镇浪炳村巷道及环村路硬化建设工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	清表工程		
1.2	机械进出场		
1.3	路基土方		
1.4	道路工程		
1.5	拆迁工程		
1.6	临时工程		
1.7	其他工程		
1.8	积水整治		
1.9	路面破除及恢复		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昌化镇浪炳村巷道及环村路硬化建设工程

工程名称：昌化镇浪炳村巷道及环村路硬化建设工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		清表工程						
1	040101001001	清理表土	1. 土壤类别:挖掘机挖一、二类土方装车	m3	4468.3			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	4468.3			
		机械进出场						
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机	台.次	1			
4	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机	台.次	1			
		路基土方						
5	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:挖掘机挖一、二类土	m3	2055			
6	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:挖掘机挖三类土	m3	514			
7	040103001001	回填方	1. 填土夯实	m3	191			
8	040103001002	外购土方	1. 外购土方回填	m3	262			
9	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:挖掘机挖一、二类土方装车	m3	2378			
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:3km	m3	2378			
		道路工程						
11	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形	m2	13558			
12	040202011001	碎石	1. 厚度:碎石垫层 厚15cm	m2	13558			
13	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 2. 水泥混凝土养生 塑料膜养护 3. 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 4. 水泥混凝土路面 伸缝 沥青木板	m2	13461			
14	040901001001	圆钢 直径10	1. 钢筋规格:圆钢 φ10	t	1.177			
15	040901001002	带肋钢筋 直径12mm	1. 钢筋规格:螺纹钢 φ12	t	1.511			
		拆迁工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：昌化镇浪炳村巷道及环村路硬化建设工程

工程名称：昌化镇浪炳村巷道及环村路硬化建设工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除砖石结构	m3	188.2			
17	040102001001	挖一般石方	1. 挖掘机挖石方	m3	238.2			
18	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：10km	m3	267.8			
		临时工程						
19	040205018001	警示柱	1. 道口警示柱	根	10			
		其他工程						
20	040205007001	标记	1. 反光膜	m2	20			
		积水整治						
21	030801020001	低压预应力混凝土管	1. 混凝土管DN300	m	35			
22	030801020002	低压预应力混凝土管	1. 混凝土管DN200	m	20			
23	010401011001	砖检查井	1. 原型污水检查井	座	1			
24	070205001001	铸铁盖板	1. 偏沟式双算雨水口	块	5			
25	070205001002	铸铁盖板	1. 重型球墨铸铁井盖、井座	块	1			
26	040504006001	砌体出水口	1. 砌筑出水口	座	1			
27	040504003001	塑料检查井	1. 污水塑料检查井防坠网	座	1			
28	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖一、二类土	m3	2.92			
29	040101002002	挖沟槽土方	1. 机械挖一、二类土	m3	55.5			
30	040103001003	回填方	1. 填土夯实	m3	53.67			
31	040103001004	回填方	1. 回填砂	m3	4.75			
32	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：5km	m3	4.75			
		路面破除及恢复						
33	041001001001	拆除路面	1. 拆除混凝土路面	m2	55			
34	040102001002	挖一般石方	1. 挖掘机挖一般石方	m3	16.5			
35	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：5km	m3	16.5			
36	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床整形	m2	55			
37	040202011002	碎石	1. 厚度：碎石垫层 厚12cm	m2	55			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：昌化镇浪炳村巷道及环村路硬化建设工程 标段：昌化镇浪炳村巷道及环村路硬化建设工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+	0.14				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：昌化镇浪炳村巷道及环村路 标段：昌化镇浪炳村巷道及  
硬化建设工程 环村路硬化建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费 +其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+ 分部分项定额机上人工 费+单价措施定额机上 人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF ) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施 项目费+其他项目费+规 费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。