

采购需求

（一）项目概况

本项目建设地点位于乐东县黄流镇抱孔田洋，作为海南省乐东县 2014 年第一批中央财政农业综合开发存量资金土地治理投资建设高标准农田建设项目，区域内水资源相对丰富，田间渠系配套相对完善，但经常年雨水冲刷，原有渠道堤坡土体滑坡严重，导致滑坡土体淤积堵塞渠道，排水不畅；工程长期缺乏管理及维护，部分渠道杂草丛生，局部地段渠道损坏严重，严重影响南繁育制种基地高效运行。

为解决淤泥阻塞，提高田间灌溉、排水能力，减少水土流失、降低生态破坏，改善农业生产条件，降低农业生产成本，本项目计划修缮乐东县黄流镇抱孔田洋（南繁核心区）公共区域环境卫生及设施，修缮总长共 14808 米，修缮涉及农田面积 10479 亩。通过项目修缮，从根本上提高南繁科研育种基地田间生产效率，增强科技在农业生产中的贡献率，加快南繁良种繁育速度，整体提高农业生产能力，推进我国种业快速发展，从而保障国家粮食安全。

（二）采购项目预（概）算

总 预 算：2431700.61 元

(三) 采购标的汇总表

包号	序号	标的名称	品目分类编码	计量单位	数量	是否进口	分包要求
1	1	南繁核心区公共区域环境卫生及设施修缮工程	其他建筑工程 -B0899	批	1	否	本项目不允许中标（成交）供货商将本项目的非主体、非关键性工作 进行分包

◆ 采购标的清单：

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量
		抱孔洋灌渠			1
	500101004010	淤泥清理	m ³	1.土类分级:淤泥 2.运距:6	685
	500101001010	场地平整 杂草清运	m ²	1.土类分级:一二类土 2.运距:6km	13188
	500101003008	渠道土方开挖	m ³	1.土类分级:一、二类土 2.运距:就近堆放	159
	500103001019	土堤回填 余土	m ³	1.运距:就近挖方土	159
	500103001020	土堤回填 外购土	m ³	1.土质及含水量:一、二类土 2.运距:8km	2018
	050102012009	铺种草皮	m ²	1.草皮种类:大油叶草	12085
		抱孔洋排沟			1
	500101004011	淤泥清理	m ³	1.土类分级:淤泥 2.运距:6	4525

500101001011	场地平整 杂草清运	m ²	1.土类分级:一二类土 2.运距:6km	41643
500101003009	渠道土方开挖	m ³	1.土类分级:一、二类土 2.运距:就近堆放	2637
500101004013	土方转运	m ³	1.运距:5-6km	329
500103001021	土堤回填 余土	m ³	1.运距:就近挖方土	2637
500103001022	土堤回填 外购土	m ³	1.土质及含水量:一、二类土 2.运距:8km	4288
050102012010	铺种草皮	m ²	1.草皮种类:大油叶草	26281
	更换破损 U60 槽			1
500102003001	拆除破损 U60 槽外运 6km	m ³	1.岩石级别:混凝土 U60 槽 2.运距:6km	95
500112001001	预制混凝土构件	m ³	1.构件结构尺寸:U60 2.强度等级及配合比:C25 混凝土 3.吊运、堆存要求:加工场地到施工场地运距 5km	95
500111001001	钢筋加工及安装	t	1.型号、规格:φ8	7.36
500101004012	沟、槽土开挖	m ³	1.运距:就近堆放	348
500103001023	土堤回填 余土	m ³	1.运距:就近挖方土	348
500103001024	土堤回填 外购土	m ³	1.土质及含水量:一、二类土 2.运距:8km	791
500105010001	U 型槽接缝维修 (安装)	m ²	1.砂浆强度等级及配合比:MU10 砂浆	812
050102012011	铺种草皮	m ²	1.草皮种类:大油叶草	1899