

档案号：琼 ZH (HN) -2023-054

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第 1 册，共 1 册)

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式

海南省建设工程造价管理协会编制

建设项目名称：文昌市 2023 年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区
高标准农田建设项目

招标单位名称：文昌市现代农业发展服务中心

编制单位名称：中亿正恒工程管理有限公司

编制日期：2023 年 07 月

(控-签署页)

文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田 建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制说明

一、工程概况

1、项目名称：文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

2、建设内容：

(1) 灌溉工程：新建1条引水管PVC dn225长1200m，渠道硬化防渗2条长4240米（其中新建1740m、清淤2500m），配套建筑物120座；

(2) 排水工程：新建排沟共4条长3233m，其中防崩硬化2条长1543m，土沟疏浚2条长1690米，配套建筑物58座；

(3) 农田防护工程：长度150m；

(4) 田块整治及土壤改良工程：91.16亩；

(5) 电气工程：电线长度630米及12m高电线杆；

(6) 其他工程，详见招标清单；

3、建设单位：文昌市现代农业发展服务中心

4、建设地点：文昌市文城镇

二、编制依据

1、工程预算定额部分参照《海南省水利2000建筑预算定额》；

2、《海南省水利水电工程概（估）算编制颁发及费用标准》的通知（琼水利基[2000]103号文）；

3、《海南省水利水电建筑工程定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42号文）；

4、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116号文）；

5、《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》（琼水建管[2008]77号文）；

6、材料价执行《海南工程造价信息》海南省北部区域2023年5月除税价；

7、《关于开征地方教育附加后调整建筑安装工程税率的通知》（琼建定[2011]131号）；

8、“海南省水利厅关于调整《海南省水利水电工程概（估）算编制办法及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知”琼水建管[2013]404号文。

9、琼发改收费[2007]170号关于规范工程造价咨询服务收费有关问题的通知；

10、“海南省水利厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知”琼水建管[2017]215号文；

11、“海南省水利厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知”琼水建管[2017]216号文，人工预算单价为 53 元/工日；

12、“海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知”琼建定（2019）100号，税率9%；

13、“财政部 农业农村部关于印发《农田建设补助资金管理办法》的通知”财农〔2019〕46号；

14、“海南省农业农村厅关于做好高标准农田建设项目田间工程初步设计工作的通知”琼农字〔2020〕213号；

15、“海南省农业农村厅关于调整高标准农田建设项目田间工程初步设计项目勘测费和设计费的通知”琼农计财〔2022〕60号；

16、施工用电、风、水预算价格根据琼水建管[2017]215号文，风价为0.15元/m³，电价为0.85元/KW.h，水价0.6元/m³。采用供电补差形式，临时供电补差单价=(3-0.85)×1.09=2.34元/度。

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 1 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程			1		
		灌溉工程（新建1条引水管PVC dn225长1200m，渠道硬化防渗2条长4240米（其中新建1740m、清淤2500m），配套建筑物120座）			1		
		引水管 ϕ 225PVC-U管长1200m，配套建筑物31座			1		
		引水管 ϕ 225PVC-U管长1200m			1		
	500101004001	管道土方开挖（机械）-堆放旁边利用	m3		591.08		
	500101004002	管道土方开挖（人工）-堆放旁边利用	m3		394.05		
	500103001001	土方回填-机械	m3		794.37		
	500101002001	土方外运2-3KM	m3		190.76		
	500201034001	ϕ 225PVC-U管 (P=0.63Mpa)	m		1200		
	500201034002	蝶阀PVC ϕ 225	个		1		
	500201034003	直通 ϕ 225	个		200		
	500201034004	45° 弯头 ϕ 225	个		5		
	500201034005	水表 ϕ 225	个		1		
	500201034006	PVC ϕ 225管头堵头	个		1		
		配套建筑物(31座)			1		
		阀门井（1座）			1		
	500101004003	土方开挖-堆放旁边利用	m3		6.12		
	500103001002	土方回填	m3		3.05		
	500105006001	MU10级砖砌体	m3		0.78		
	500109001001	C20砼阀门井底板	m3		0.48		
	500105011001	1.3m*1.3m阀门井钢盖板	套		1		
		排气阀井（1座）			1		
	500101004004	土方开挖-堆放旁边利用	m3		6.12		
	500103001003	土方回填	m3		3.05		
	500105006002	MU10级砖砌体	m3		3.16		
	500114001001	井盖及支座 ϕ 800	套		1		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 2 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500105010001	砌体砂浆抹面-平均厚2CM-立面	m2		5.65		
	500109001002	C10混凝土垫层	m3		0.34		
	500109001003	C20砼底板	m3		0.56		
	500109001004	C25混凝土预制盖板	m3		0.22		
	500111001001	钢筋加工及安装	t		0.1		
	500201034007	90° DN225*DN110异径三通	个		1		
	500201034008	异径管dn110xdn75	个		1		
	500201034009	球阀DN50	个		1		
	500201034010	内丝直接头dn75	个		1		
	500201034011	自动排气阀DN50	个		1		
		排泥阀井(1座)			1		
	500101004005	土方开挖-堆放旁边利用	m3		6.28		
	500103001004	土方回填	m3		3.15		
	500105006003	MU10级砖砌体	m3		2.89		
	500114001002	井盖及支座φ800	套		1		
	500105010002	砌体砂浆抹面-平均厚2CM-立面	m2		5.65		
	500109001005	C10混凝土垫层	m3		0.34		
	500109001006	C20砼底板	m3		0.56		
	500109001007	C25混凝土预制盖板	m3		0.22		
	500111001002	钢筋加工及安装	t		0.1		
	500201034012	球阀DN110	个		1		
	500201034013	DN110 90° 弯头	个		1		
	500201034014	90° DN225*DN110异径三通	个		1		
	500201034015	PE管dn110排泥管	m		3		
	500201034016	PE管dn110溢流管	m		1		
		排泥湿井(1座)			1		
	500101004006	土方开挖-堆放旁边利用	m3		4.43		
	500103001005	土方回填	m3		2.14		
	500105006004	MU10级砖砌体	m3		1.5		
	500114001003	井盖及支座φ800	套		1		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 3 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500105010003	砌体砂浆抹面-平均厚2CM-立面	m2		7.54		
	500109001008	C10混凝土垫层	m3		0.22		
	500109001009	C20砼底板	m3		0.34		
		泵站 (1座)			1		
	500114001004	管理房 (2.4m长*2.0m宽*2.7m高)	m2		4.8		
	500101004007	土方开挖-堆放旁边利用	m3		1		
	500109001010	C20砼基座	m3		0.5		
	500109001011	C20砼镇墩	m3		0.98		
	500201034017	柔性防水套管 (DN200)	m		1		
	500201034018	直径200mm镀锌钢管	m		15		
	500201034019	法兰DN200	个		1		
	500201034020	DN200止回阀	个		1		
	500201034021	DN200闸阀	个		1		
	500201034022	水表 φ 200	个		1		
	500201034023	压力表 φ 200	个		1		
	500201034024	直通 φ 200	个		6		
	500201034025	45° 弯头 φ 200	个		3		
	500201034026	90° 弯头 φ 200	个		2		
	500201034027	刚性喇叭口 (DN200)	个		1		
	500201034028	(IS176X150-280离心泵 (流量176m3/h, 扬程21米, 功率90kw) 一备一用)	套		2		
	500201034029	自藕启动电控箱90KW	套		1		
		镇墩 (24座)			1		
	500109001012	C20砼镇墩	m3		14.4		
		进水池 (1座)			1		
	500101004008	土方开挖-堆放旁边利用	m3		46.07		
	500103001006	土方回填	m3		28.7		
	500101002002	土方外运2-3KM	m3		17.39		
	500109001013	C20砼挡墙	m3		16.78		
	500109001014	C20砼底板	m3		1.82		
	500201034030	拦污栅 (2.2m*1.6m)	个		1		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 4 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500201034031	拦污栅 (2.2m*2.1m)	个		1		
	500201034032	PVC管道安装 直径50mm	m		10		
	500114002001	DN50镀锌钢管栏杆1.1米高	t		0.21		
	500105010004	土工布包扎	m2		16.8		
		出水池 (1座)			1		
	500101004009	土方开挖-堆放旁边利用	m3		4.09		
	500103001007	土方回填	m3		0.63		
	500101002003	土方外运2-3KM	m3		3.46		
	500109001015	C20砼挡墙	m3		0.8		
	500109001016	C20砼底板	m3		1.75		
	500201034033	木板闸	块		3		
		1斗渠 长3500m(0+000~0+100, 1+460~3+500清淤, 0+100~1+460新建) U60型槽, 配套建筑物53座			1		
		1斗渠 长3500m(0+000~0+100, 1+460~3+500清淤, 0+100~1+460新建) U60型槽			1		
	500101002004	淤泥清理外运-运距3-4KM	m3		514		
	500101001001	清除灌木	m2		3944		
	500103001008	土方回填	m3		1588.1		
	500101005001	土方场内转运-运距3KM	m3		1588.1		
	500109001017	C20砼预制U60型槽	m3		142.8		
	500111001003	钢筋加工及安装	t		3.78		
	500114001005	草皮护坡	m2		2179		
	500109010001	拆除原现浇槽	m3		37.8		
	500102001001	石渣运输2-3km	m3		37.8		
		配套建筑物 (53座)			1		
		斗门/不穿路 (33座)			1		
	500101004010	土方开挖-堆放旁边利用	m3		26.4		
	500103001009	土方回填	m3		17.16		
	500109001018	C20混凝土垫层	m3		0.99		
	500105006005	M7.5浆砌砖基础	m3		3.63		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 5 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500105010005	M20水泥砂浆批荡	m ²		21.45		
	500201034034	U-PVC管Φ110mm	m		49.5		
	500201034035	Φ100铸铁拍门	个		33		
		U60人行桥(10座)			1		
	500101004011	土方开挖-堆放旁边利用	m ³		20		
	500103001010	土方回填	m ³		6		
	500109001019	C20砼挡墙	m ³		4.94		
	500109001020	C25钢筋砼板	m ³		3.7		
	500111001004	钢筋加工及安装	t		0.25		
		路涵(Φ600)(6座)			1		
	500101004012	土方开挖-堆放旁边利用	m ³		75		
	500103001011	土方回填	m ³		60		
	500109001021	C20砼挡墙	m ³		11.7		
	500109001022	C20混凝土垫层	m ³		17.76		
	500114001006	C25钢筋砼预制管Φ600mm	m		36		
		U60下田坡(4座)			1		
	500101004013	土方开挖-堆放旁边利用	m ³		24.88		
	500103001012	土方回填	m ³		14.72		
	500109001023	C20砼桥墩	m ³		16.96		
	500109001024	C25砼桥板	m ³		6.16		
	500109001025	C20砼下田板(单侧)	m ³		7.2		
	500111001005	钢筋加工及安装	t		0.56		
		2斗渠 U60型槽 长740m, 配套建筑物36座			1		
		2斗渠 U60型槽 长740m			1		
	500101001002	清除灌木	m ²		2175.6		
	500103001013	土方回填	m ³		893.9		
	500101005002	土方场内转运-运距3KM	m ³		893.9		
	500109001026	C20砼预制U60型槽	m ³		77.7		
	500111001006	钢筋加工及安装	t		2.06		
	500114001007	草皮护坡	m ²		1294		
		配套建筑物(36座)			1		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 6 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
		斗门/不穿路 (25座)			1		
	500101004014	土方开挖-堆放旁边利用	m3		20		
	500103001014	土方回填	m3		13		
	500109001027	C20混凝土垫层	m3		0.75		
	500105006006	M7.5浆砌砖基础	m3		2.75		
	500105010006	M20水泥砂浆批荡	m2		16.25		
	500201034036	U-PVC管Φ110mm	m		37.5		
	500201034037	Φ100铸铁拍门	个		25		
		U60人行桥 (7座)			1		
	500101004015	土方开挖-堆放旁边利用	m3		14		
	500103001015	土方回填	m3		4.2		
	500109001028	C20砼挡墙	m3		3.46		
	500109001029	C25钢筋砼板	m3		2.59		
	500111001007	钢筋加工及安装	t		0.18		
		U60下田坡 (3座)			1		
	500101004016	土方开挖-堆放旁边利用	m3		18.66		
	500103001016	土方回填	m3		11.04		
	500109001030	C20砼桥墩	m3		12.72		
	500109001031	C25砼桥板	m3		4.62		
	500109001032	C20砼下田板(单侧)	m3		5.4		
	500111001008	钢筋加工及安装	t		0.42		
		路涵 (Φ600) (1座)			1		
	500101004017	土方开挖-堆放旁边利用	m3		12.5		
	500103001017	土方回填	m3		10		
	500109001033	C20砼挡墙	m3		1.95		
	500109001034	C20混凝土垫层	m3		2.96		
	500114001008	C25钢筋砼预制管Φ600mm	m		6		
		排水工程 (新建排沟共4条长3233m, 其中防崩硬化2条长1543m, 土沟疏浚2条长1690米, 配套建筑物58座)			1		
		1斗排 U60槽长943m, 配套建筑物32座			1		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 7 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
		1斗排 U60槽长943m			1		
	500101001003	清除灌木	m2		1851.8		
	500101003001	土方开挖-堆放旁边利用	m3		547.48		
	500103001018	土方回填	m3		358.34		
	500101005003	土方场内转运-运距3KM	m3		189.14		
	500109001035	C20砼预制U60型槽	m3		99.02		
	500111001009	钢筋加工及安装	t		2.62		
	500114001009	草皮护坡	m2		943		
		配套建筑物(32座)			1		
		排沟集水口(18座)			1		
	500101004018	土方开挖-堆放旁边利用	m3		28.8		
	500103001019	土方回填	m3		14.4		
	500109001036	C20砼基座	m3		3.06		
	500105006007	M7.5浆砌砖	m3		1.62		
	500105010007	M20水泥砂浆批荡	m2		23.04		
	500114001010	C25钢筋砼预制管Φ300mm	m		45		
		U60下田坡(3座)			1		
	500101004019	土方开挖-堆放旁边利用	m3		18.66		
	500103001020	土方回填	m3		11.04		
	500109001037	C20砼桥墩	m3		12.72		
	500109001038	C25砼桥板	m3		4.44		
	500109001039	C20砼下田板(单侧)	m3		6.24		
	500111001010	钢筋加工及安装	t		0.42		
		U60人行桥(9座)			1		
	500101004020	土方开挖-堆放旁边利用	m3		18		
	500103001021	土方回填	m3		5.4		
	500109001040	C20砼挡墙	m3		4.45		
	500109001041	C25钢筋砼板	m3		3.33		
	500111001011	钢筋加工及安装	t		0.23		
		消力池(2座)			1		
	500101004021	土方开挖-堆放旁边利用	m3		8.9		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 8 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500103001022	土方回填	m3		2.3		
	500109001042	C20砼(含边墙、底板)	m3		4.9		
		2斗排 梯形底宽1m X高1m 长1200m			1		
		2斗排 梯形底宽1m X高1m 长1200m			1		
	500101001004	清除灌木	m2		3000		
	500101003002	土方开挖-堆放旁边利用	m3		1687.5		
	500101005004	土方装车外运2-3KM	m3		1687.5		
		3斗排 梯形底宽0.5m X高1m 长490m, 配套建筑物4座			1		
		3斗排 梯形底宽0.5m X高1m 长490m			1		
	500101001005	清除灌木	m2		980		
	500101003003	土方开挖-堆放旁边利用	m3		378.6		
	500101005005	土方装车外运2-3KM	m3		378.6		
		配套建筑物(4座)			1		
		下田坡(3座)			1		
	500101004022	土方开挖-堆放旁边利用	m3		18.66		
	500103001023	土方回填	m3		11.04		
	500109001043	C20砼桥墩	m3		12.72		
	500109001044	C25砼桥板	m3		4.44		
	500109001045	C20砼下田板(单侧)	m3		6.24		
	500111001012	钢筋加工及安装	t		0.42		
		Φ60路涵(1座)			1		
	500101004023	土方开挖-堆放旁边利用	m3		12.5		
	500103001024	土方回填	m3		10		
	500109001046	C20砼挡墙	m3		1.95		
	500109001047	C20混凝土垫层	m3		2.96		
	500114001011	C25钢筋砼预制管 Φ600mm	m		6		
		4斗排 U100型槽 总长600m, 配套建筑物22座			1		
		4斗排 U100型槽 总长600m			1		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 9 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500101001006	清除灌木	m2		1200		
	500101003004	土方开挖-堆放旁边利用	m3		938		
	500103001025	土方回填	m3		534.75		
	500101005006	土方场内转运-运距3KM	m3		403.25		
	500109001048	C20砼预制U60型槽	m3		113.4		
	500111001013	钢筋加工及安装	t		5.99		
	500114001012	草皮护坡	m2		600		
		配套建筑物(22座)			1		
		排沟集水口(20座)			1		
	500101004024	土方开挖-堆放旁边利用	m3		32		
	500103001026	土方回填	m3		16		
	500109001049	C20砼基座	m3		3.4		
	500105006008	M7.5浆砌砖	m3		1.8		
	500105010008	M20水泥砂浆批荡	m2		25.6		
	500114001013	C25钢筋砼预制管Φ300mm	m		50		
		U100下田坡(2座)			1		
	500101004025	土方开挖-堆放旁边利用	m3		38.74		
	500103001027	土方回填	m3		23.24		
	500109001050	C20砼桥墩	m3		11.22		
	500109001051	C25砼桥板	m3		5.7		
	500109001052	C20砼下田板(单侧)	m3		3.8		
	500111001014	钢筋加工及安装	t		0.58		
		农田防护工程150m			1		
		挡土墙工程 150m			1		
	500101003005	土方开挖-堆放旁边利用	m3		619.5		
	500103001028	土方回填	m3		408		
	500101005007	土方装车外运2-3KM	m3		211.5		
	500109001053	C20混凝土垫层	m3		24		
	500109001054	C20砼挡墙	m3		187.5		
	500201034038	PVC管道安装 直径50mm	m		60		
	500105010009	土工布包扎	m2		11.72		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市2023年文城镇灯园坑、官坡湖坑片区高标准农田建设项目

第 10 页、共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	500105001001	碎石反滤	m3		0.2		
	500105010010	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m2		21.54		
	500105010011	嵌草砖 砂浆铺	m2		354		
		田块整治工程(91.16亩)			1		
		田块整治工程			1		
	500101002005	机械清表土20cm(运3-4km)	m3		9590.48		
	500101002006	推土机推土--平整场地	m3		11160.34		
	500103001029	履带拖拉机压实	m3		11159.99		
		土壤改良工程(91.16亩)			1		
		土壤改良工程			1		
	500114001014	土地翻耕 一、二类土	公顷		6.08		
	500114001015	土地旋耕第一遍 一、二类土	公顷		6.08		
	500114001016	土地旋耕第二遍 一、二类土	公顷		6.08		
	500114001017	有机肥(暂估单价,含材料费、运费、利润、税金等全费用)	t		119.26		
		电气工程			1		
		高压线			1		
	500201034039	架空绝缘导线JKLGYJ-120/20mm2*3(含安装费)	m		630		
	500201034040	12m高电线杆(含安装费)	根		14		
		其他工程			1		
		田间标志牌			1		
		建筑物标示牌(60块)			1		
	500114001018	建筑物标示牌	块		60		
		标志牌(1块)			1		
	500114001019	土地治理标志牌	座		1		
		工程其它直接费			1		
		临时工程			1		
		临时房屋工程			1		
	500114002002	临时仓库	m2		50		



营业执照

(副本) 1-1



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

统一社会信用代码
914103033300427990

名称 中亿正恒工程管理有限公司

注册资本 伍仟壹佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2015年03月12日

法定代表人 高军英

营业期限 长期

经营范围 一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；规划设计管理；市政设施管理；园林绿化工程施工；环保咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程质量检测；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所 河南省郑州高新技术产业开发区西三环河南省大学科技园（东区）18号楼B座5层501

登记机关



2021年09月08日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

24.

变更企业名称保留告知书

(国)名内变字[2021]第30744号

河南正恒工程管理咨询有限公司：

同意保留变更后企业名称 中亿正恒工程管理有限公司

行业及行业代码：职业中介服务 L7262



注：1. 企业（集团）名称保留期为2个月，有效期满名称自动失效。
2. 企业名称涉及法律、行政法规规定必须报经审批项目，未能提交审批文件的，登记机关不得对本通知书的企业名称登记。

持 证 需 知

1.本证书是工程造价咨询企业取得工程造价咨询甲级资质和承接工程造价咨询业务的凭证。

2.本证书分为正本和副本,正本和副本具有同等法律效力。

3.本证书只限本工程造价咨询企业使用,不得伪造、涂改、出借和转让,如有遗失应在公众媒体上声明作废后,再向发证机关申请补办。

4.工程造价咨询企业须在核定的工程造价业务范围内从事经营活动。如资质等级发生变化,须及时将原证书交回发证机关,办理更换手续。

5.工程造价咨询企业改变名称、住所、企业类型、法定代表人、技术负责人、注册资本或其他原因终止业务的,应当在30日内到发证机关办理变更或注销手续。

6.本证书有效期限三年。

企业名称	河南正恒工程管理咨询有限公司			
企业住所	河南省郑州市高新技术开发区西三环河南省大学科技园(东区)18号楼B座5层501			
成立日期	2015年03月12日			
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)			
注册资本	100万元人民币			
统一社会信用代码	914103033300427990			
法定代表人	姓名	高军英	职称	无
技术负责人	姓名	崔建桃	职称	高级工程师
	造价工程师注册证号	建[造]10410004661		
资质证书号	甲002141005900			
资质有效期限:自 2021年06月30日 至 2021年06月30日				
业务范围: 工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动,不受行政区域限制。 甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务。 工程造价咨询业务范围包括: (一) 建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核; (二) 建设项目概预算的编制与审核,并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制; (三) 建设项目合同价款的确定(包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核);合同价款的签订与调整(包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算)及工程款支付、工程结算及竣工(决)算报告的编制与审核等; (四) 工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询; (五) 提供工程造价信息服务等。 工程造价咨询企业可以对建设项目的组织实施进行全过程或者若干阶段的管理和服务。				
				 发证机关 (章)
2021年 06月 30日				