

(清-封面) 档案号: 琼-HNRCJ-2023-158-1

# 海南省工程建设项目



建设项目名称: 澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

招标单位名称: 澄迈县永发镇人民政府  
(单位盖章)

编制单位名称: 海南瑞诚金项目管理有限公司  
(单位盖章)

编制日期: 年 月 日

(清-签署页)

澄迈县新吴学校集中寄宿制  
办学室外配套及安全防护工  
程

招标工程量清单

招 标 人：

澄迈县永发镇人民政府

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：

海南瑞诚金项目管理有  
限公司

(单位盖章)

法定代  
表人或  
其授权  
人：

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代  
表人或  
其授权  
人：

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：

\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护  
工程

工程招标工程量清单目录

序号	名称	页次
1	编制说明	
2	招标工程量清单汇总表	
3	单位工程招标工程量清单	

# 编制说明

## 一、 工程概况

澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程，位于澄迈县永发镇永跃社区新吴学校内，建设内容为室外给水、室外污水、室外雨水、室外强电、室外照明、室外铺砖、新教学楼及新宿舍楼增加防护网，防护门、新教学楼及新宿舍楼监控工程等。

## 二、 编制范围

本工程量清单编制范围包括施工范围内的室外给水、室外污水、室外雨水、室外强电、室外照明、室外铺砖、新教学楼及新宿舍楼增加防护网，防护门、新教学楼及新宿舍楼监控工程等。

## 三、 编制依据

（一）江苏中镁工程规划设计研究院有限公司设计的《澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程》（日期：2023.06）施工图纸及相关图集；

（二）2013年建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

（三）2013年建设部颁布的《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；

（四）2013年建设部颁布的《园林绿化工程工程量计算规范》GB500858-2013；

（五）2013年建设部颁布的《通用安装工程工程量计算规范》

GB50856-2013;

(六) 海南省建设标准定额站颁布的其它有关编制工程量清单及招标控制价文件和规定。

#### 四、 相关说明

(一) 海南省住房与城乡建设厅文件琼建定函[2019]128号《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》，税率按23.5%计取。

(二) 报价应充分考虑施工组织设计(含施工方案)涉及的内容，并综合考虑投标时提交施工组织设计(含施工方案)与中标后报发包人及监理单位审批的实施施工组织设计(含施工方案)的差异。

(三) 工程量清单项目中【项目特征】及【工程内容】的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、投标现场踏勘、现场实际施工条件等阅读、理解并进行报价。

(四) 投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单描述有误或及清单工程量有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列和修正。如果投标人对上述问题在投标环节没有以书面形式提出并经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认则视为已含在投标报价的其它清单项目中。

(五) 工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价，对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目，则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。

(六) 工程量清单采用综合单价计价。计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、

其他项目费和规费、税金。

（七）分部分项工程量清单的综合单价的构成为清单计价规范附录中相应细目的工程内容，投标人应根据各自的施工组织设计和方案编制综合单价，应包括按合同约定及规范要求完成该项工程所需的劳务、材料、机械、检验、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（八）措施项目清单（不含安全文明施工费）费率由投标单位在报价中自行考虑，但不应超过《海南省市政工程综合定额（2017）》计费标准。本工程建安工程费中的措施项目包括临时设施费、夜间施工费、冬雨季施工增加费、大型机械设备进出场及安拆、施工降排水、临时保护设施、已完工程及设备保护等项目，安全文明施工费不作为投标竞争性费用。本措施项目清单与计价表与清单计价规范所列清单项目不一致时，投标报价时应慎重考虑。未列入的措施项目在投标报价时计入相应的工程量清单单价和合价中，在竣工结算中不予另行计取。

（九）本工程量清单中所列工程数量为施工图设计工程数量，不作为最后支付的依据，仅作为投标的共同基础，其项目、数量投标人不得自行修改和增删。

（十）工程量清单报价格式严格执行住建部颁布的 2013 年版《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2013 或本工程量清单给出的格式，工程量清单统一计价格式，不得遗漏；如项目特征、计价单位与 13 清单规范不一致时，应以本工程量清单为准。

# 招标工程量清单汇总表

工程名称：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

序号	单位工程	工程费用	暂估费用	金额(元)	备注
1	室外给水				
2	室外污水				
3	室外雨水				
4	室外强电				
5	室外照明				
6	室外硬化及铺砖				
7	新教学楼及新宿舍楼增加防护网，防护门				
8	新教学楼及新宿舍楼监控工程				
	合计				

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外给水
标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制  
办学室外配套及安全防护工程
第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	01室外给水		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外给水

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	01	室外给水						
1	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位：井下 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	270			
2	031001002001	井下钢管拆除	1. 拆除部位：井下原有管 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：DN150 4. 连接形式：法兰连接	m	270			
3	030109011001	生活用水潜水泵	1. 名称：生活用水潜水泵 2. 型号：Q=15L/S, H=320M, P=75KW 一用一备 3. 材质：不锈钢	台	2			
4	030109011002	原水泵拆除	1. 名称：原水井内水泵抽出	台	2			
5	031003013001	生活给水总表DN100	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：螺翼式水表DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：钢制闸阀2个，倒流防止器1个，法兰挠性接头1个，Y型过滤器一个	组	1			
6	031003013002	宿舍给水总表DN100	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：螺翼式水表DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：钢制闸阀1个，法兰挠性接头一个	组	1			
7	031003013003	教学楼给水总表	1. 安装部位（室内外）：	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外给水

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		DN80	室外 2. 型号、规格：螺翼式水表DN80 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：钢制闸阀1个，法兰挠性接头一个					
8	031001006001	PE100塑料给水管DN150	1. 安装部位：室外 2. 介质：1.6MPa给水 3. 材质、规格：PE100塑料给水管DN150 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	10.99			
9	031001006002	PE100塑料给水管DN125	1. 安装部位：室外 2. 介质：1.6MPa给水 3. 材质、规格：PE100塑料给水管DN125 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	51.12			
10	031001006003	PE100塑料给水管DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：1.6MPa给水 3. 材质、规格：PE100塑料给水管DN100 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	39.15			
11	031001006004	PE100塑料给水管DN80	1. 安装部位：室外 2. 介质：1.6MPa给水 3. 材质、规格：PE100塑料给水管DN80 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	12.99			
12	010101003001	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计、施工规范要求及现场实际情况	m <sup>3</sup>	59.09			
13	010103001001	人工回填方	1. 密实度要求：>0.97，且满足设计、相关规范要求 2. 填方材料品种：原土	m <sup>3</sup>	59.09			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水  
 标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程  
 单位：元  
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水      标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程      单位：元      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								



# 暂列金额明细表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外给水

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外给水

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给水

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿  
制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计日工表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外给水

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：室外给水

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿  
制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外污水

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制  
办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	01排水管道		
1.2	02化粪池		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外污水

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	01	排水管道						
1	010101003002	挖沟槽土方（人机配合挖土不装车）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计、施工规范要求及现场实际情况 3. 挖土方式：人机配合挖土不装车	m <sup>3</sup>	155.81			
2	010101002001	挖一般土方（机械挖土装车）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计、施工规范要求及现场实际情况 3. 挖土方式：机械挖土装车	m <sup>3</sup>	69.14			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：运至政府指定的建筑垃圾消纳场所，运距综合考虑	m <sup>3</sup>	69.14			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求：>0.97，且满足设计、相关规范要求 2. 填方材料品种：原土 3. 填方来源、运距：原土回填	m <sup>3</sup>	155.81			
5	040305001001	管道（渠）垫层砂	1. 名称：砂垫层 2. 材质：中粗砂 3. 厚度：按设计说明	m <sup>3</sup>	6.54			
6	010103001003	回填砂	1. 名称：距管顶30cm以下回填 2. 密实度要求：详见施工设计图纸 3. 填方材料品种：中粗砂 4. 填方来源、运距：外购中粗砂	m <sup>3</sup>	49.62			
7	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：污废水 3. 材质、规格：HDPE 8KN/m <sup>2</sup> 双臂波纹管DN300 4. 连接形式：胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设	m	67.11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外污水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			计要求:按设计要求					
8	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌圆形污水井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌收口式井内径1000mm 适用管径200 600mm 井深3.5	座	3			
	02	化粪池						
9	010101003003	化粪池挖沟槽土方(人机配合挖土不装车)	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足设计、施工规范要求及现场实际情况 3. 挖土方式:人机配合挖土不装车	m3	116.69			
10	010101002002	挖一般土方(机械挖土装车)	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足设计、施工规范要求及现场实际情况 3. 挖土方式:机械挖土装车	m3	464.27			
11	010103002002	土方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运至政府指定的建筑垃圾消纳场所,运距综合考虑	m3	464.27			
12	010103001004	回填方	1. 密实度要求:>0.97,且满足设计、相关规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	116.69			
13	040305001002	垫层 砂	1. 名称:砂垫层 2. 材质:中粗砂 3. 厚度:按设计说明	m3	15.68			
14	010103001005	回填砂	1. 名称:距罐顶50cm以下回填 2. 密实度要求:详见施工设计图纸 3. 填方材料品种:回填砂 4. 填方来源、运距:外购回填砂	m3	371.65			
15	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外污水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			YJBH-9-II 30m3 1.354t					
16	040504008002	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:YJBH-10-II 40m3 1.59t	座	1			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外污水  
 标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程  
 单位：元  
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外污水      标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程      单位：元      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								

(清-表6)

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外污水 标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外污水

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计 日 工 表

标段：澄迈县新吴学校集  
中寄宿制办学室外配套及  
安全防护工程

工程名称：室外污水

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

标段：澄迈县新吴学校集中  
寄宿制办学室外配套及安全  
防护工程

工程名称：室外污水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：室外污水

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿  
制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外雨水

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制  
办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	01雨水现浇混凝土暗沟		
1.2	02雨水管道		
1.3	03路面开挖修复		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外雨水

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	01	雨水现浇混凝土暗沟						
1	010101003004	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计、施工规范要求及现场实际情况 3. 挖土方式：人工挖沟槽不装车	m3	127.3			
2	010101002003	机械装车土方	1. 名称：机械装车土方	m3	97.78			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：运至政府指定的建筑垃圾消纳场所，运距综合考虑	m3	97.78			
4	010103001006	回填方	1. 密实度要求：>0.97，且满足设计、相关规范要求 2. 填方材料品种：原土 3. 填方来源、运距：原土回填	m3	38.76			
5	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度：>0.97，且满足设计、相关规范要求	m2	363.69			
6	040305001003	3:7灰土垫层	1. 名称：3:7灰土 2. 材质：3:7灰土 3. 厚度：按设计说明	m3	30.5			
7	010507007001	混凝土暗沟	1. 构件的类型：混凝土暗沟 2. 构件规格：按设计 3. 部位：雨水暗沟 4. 混凝土种类：预拌混凝土 5. 混凝土强度等级：C15	m3	67.62			
8	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：混凝土暗沟抹灰部位 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 1:2	m2	366.63			
9	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料：防潮尼 2. 厚度：按设计 3. 层数：按设计	m2	50.34			
10	040402018001	施工缝	1. 材料品种、规格：施工缝 建筑油膏	m	293.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外雨水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C25 2. 其他:安装预制、模板	m3	4.7			
12	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢直径6.5mm	t	0.52			
	02	雨水管道						
13	010101003005	挖沟槽土方（人机配合挖土不装车）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足设计、施工规范要求及现场实际情况 3. 挖土方式:人机配合挖土不装车	m3	1433.45			
14	010101002004	挖一般土方（机械挖土装车）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足设计、施工规范要求及现场实际情况 3. 挖土方式:机械挖土装车	m3	509			
15	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运至政府指定的建筑垃圾消纳场所，运距综合考虑	m3	509			
16	010103001007	回填方	1. 密实度要求:>0.97，且满足设计、相关规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	1433.45			
17	040305001004	管道(渠)垫层砂	1. 名称:砂垫层 2. 材质:中粗砂 3. 厚度:按设计说明	m3	51.11			
18	010103001008	回填砂	1. 名称:距管顶30cm以下回填 2. 密实度要求:详见施工设计图纸 3. 填方材料品种:中粗砂 4. 填方来源、运距:外购中粗砂	m3	385.74			
19	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE 8KN/m2双臂波纹管	m	427.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外雨水

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			DN300 4. 连接形式:胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求					
20	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE 8KN/m2双臂波纹管DN400 4. 连接形式:胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	73.86			
21	040504001002	砌筑井	1. 名称:砖砌圆形雨水井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌收口式井内径1000mm 适用管径200 600mm 井深2.4m 3. 1	座	13			
22	040504009001	雨水口	1. 名称:雨水口 2. 规格:单篦	座	42			
	03	路面开挖修复						
23	041001001001	开挖路面 (给排水)	1. 名称:开挖路面 2. 路面切割 3. 路面、路基厚度:校园道路、砗地面等 4. 小型机械拆除混凝土类路面层 18cm 5. 人工拆除基层10cm 6. 石碴装车外弃	m <sup>2</sup>	360			
24	040203007001	修复路面 (给排水)	1. 名称:修复路面 2. 厚度:混凝土路面恢复180mm、碎石路基100mm (水泥含量6%) 3. 水泥混凝土养生、养护	m <sup>2</sup>	360			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨水  
 标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程  
 单位：元  
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨水      标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程      单位：元      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								







## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外雨水

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计 日 工 表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外雨水

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

标段：澄迈县新吴学校集中  
寄宿制办学室外配套及安全  
防护工程

工程名称：室外雨水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：室外雨水

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿  
制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外强电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	01	室外强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱APZ 2. 安装方式:悬挂嵌入式	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:生活水泵配电箱AP-SB 2. 安装方式:悬挂嵌入式	台	1			
3	031001002002	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:电缆 3. 规格、压力等级:镀锌钢管SC150	m	100.32			
4	031001002003	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:电缆 3. 规格、压力等级:镀锌钢管SC100	m	107.49			
5	031001002004	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:电缆 3. 规格、压力等级:镀锌钢管SC50	m	13.45			
6	031201001001	管道三油二布	1. 名称:管道三油二布	m <sup>2</sup>	83.11			
7	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4x240+1*120 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿钢管埋地	m	102.83			
8	030408001002	电力电缆	1. 名称:防水电力电缆 2. 型号:YJV22-4x70+1x35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿钢管埋地	m	58.92			
9	030408001003	电力电缆	1. 名称:防水电力电缆 2. 型号:YJV-4x70+1x35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿钢管埋地	m	10			
10	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4x95+1*50	m	49.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外强电

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿钢管埋地					
11	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿钢管埋地	m	16.86			
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称:户内热(冷)缩式电缆终端头 2. 规格:240mm <sup>2</sup>	个	2			
13	030408006002	电力电缆头	1. 名称:户内热(冷)缩式电缆终端头 2. 规格:95mm <sup>2</sup>	个	2			
14	030408006003	电力电缆头	1. 名称:户内热(冷)缩式电缆终端头 2. 规格:70mm <sup>2</sup>	个	4			
15	030408006004	电力电缆头	1. 名称:户内热(冷)缩式电缆终端头 2. 规格:10mm <sup>2</sup>	个	2			
16	010507006001	电缆井	1. 名称:电缆井设置 砖砌井 矩形	m <sup>3</sup>	3.63			
17	010101003006	电缆人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足设计、施工规范要求及现场实际情况	m <sup>3</sup>	126			
18	010103001009	电缆人工回填方	1. 密实度要求:>0.97,且满足设计、相关规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:原土回填	m <sup>3</sup>	126			
	02	开挖及路面修复						
19	041001001002	开挖路面(强电)	1. 名称:开挖路面 2. 路面切割 3. 路面、路基厚度:校园道路、砼地面等 4. 小型机械拆除混凝土类路面层18cm 5. 人工拆除基层10cm 6. 石碴装车外弃	m <sup>2</sup>	70			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
20	040203007002	修复路面(强电)	1.名称:修复路面 2.厚度:混凝土路面恢复180mm、碎石路基100mm(水泥含量6%) 3.水泥混凝土养生、养护	m <sup>2</sup>	70				
		措施项目							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制  
办学室外配套及安全防护工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时，

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电 标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
								视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								



# 暂列金额明细表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外强电

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外强电

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。



# 计 日 工 表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外强电

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

标段：澄迈县新吴学校集中  
寄宿制办学室外配套及安全  
防护工程

工程名称：室外强电

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：室外强电

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿  
制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外照明

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制  
办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	01照明工程		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	01	照明工程						
1	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:路灯照明配电箱 1AL 2. 安装方式:落地式	台	1			
2	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-3x6 3. 敷设方式、部位:埋地穿管敷设	m	440.05			
3	030411001001	刚性阻燃管PC25	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:埋地敷设	m	381.32			
4	010501006001	路灯基础	1. 名称:设备基础	m3	2.7			
5	011702001001	路灯基础模板	1. 名称:基础模板	m2	18			
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:路灯基础钢筋 钢筋Φ8	t	0.024			
7	031003011001	基础法兰	1. 名称:路灯基础法兰	副	15			
8	030409001001	接地极	1. 名称:角钢接地极 普通土	根	15			
9	040805001001	路灯4m	1. 名称:路灯 2. 灯杆材质、高度:4m	套	15			
10	010101003007	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足设计、施工规范要求及现场实际情况 3. 挖土方式:人工挖沟槽不装车	m3	6.3			
11	010101002005	机械装车土方	1. 名称:机械装车土方	m3	2.7			
12	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:运至政府指定的建筑垃圾消纳场所,运距综合考虑	m3	2.7			
13	010103001010	回填方	1. 密实度要求:>0.97,且满足设计、相关规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防護工程

工程名称：室外照明

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明  
 标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程  
 单位：元  
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-	0.14				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外照明      标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程      单位：元      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计								





# 暂列金额明细表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外照明 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外照明

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外照明

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：室外照明

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿  
制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外铺砖  
标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制  
办学室外配套及安全防护工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	01400X1600X20厚火烧面浅灰色芝麻灰花岗岩铺装		
1.2	02造型四周路缘石		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外铺砖

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	01	400X1600X20厚火烧面浅灰色芝麻灰花岗岩铺装						
1	010101002006	人工挖土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计、施工规范要求及现场实际情况 3. 挖土方式：人工挖沟槽不装车	m3	20.55			
2	010101002007	机械装车土方（铺砖）	1. 名称：机械装车土方	m3	20.55			
3	010103002006	余方弃置（铺砖）	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：运至政府指定的建筑垃圾消纳场所，运距综合考虑	m3	20.55			
4	010101002008	挖土机挖土（装车外弃）	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：运至政府指定的建筑垃圾消纳场所，运距综合考虑	m3	390.45			
5	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度：1. 密实度：>0.97，且满足设计、相关规范要求	m2	685			
6	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：7% 2. 厚度：20cm	m2	685			
7	010501001001	C15混凝土垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	68.5			
8	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：20mm 2. 砂浆种类及配合比：水泥砂浆1:3	m2	685			
9	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格：400X1600X20厚火烧面浅灰色芝麻灰花岗岩	m2	685			
	02	造型四周路缘石						
10	080101010003	原土碾压、夯实	1. 密实度：1. 密实度：>0.97，且满足设计、相关规范要求	m2	45			
11	010404001001	垫层 碎石 干铺	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：垫层 碎石 干	m3	4.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺砖

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			铺					
12	010501001002	C10混凝土垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C10	m3	4.5			
13	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：20mm 2. 砂浆种类及配合比：水泥砂浆1:3	m2	45			
14	050201003001	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格： 花岗岩芝麻灰路牙石 1000*120*350mm	m	58.03			
		措施项目						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺砖                      标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制  
 办学室外配套及安全防护工程                      单位：元                      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费- 人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费- 机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工费- 人工价差+分部分项机上人工费+ 单价措施机上人工费- 机上人工价差	0.54				
15	1.7	视频监控费						
合 计								

(清-表6)

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外铺砖

标段: 澄迈县新吴学校集中寄宿  
制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计			—

# 暂列金额明细表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外铺砖

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外铺砖

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿  
制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：室外铺砖

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 总承包服务费计价表

标段：澄迈县新吴学校集中  
寄宿制办学室外配套及安全  
防护工程

工程名称：室外铺砖

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：室外铺砖

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿  
制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新教学楼及新宿舍楼增加防护网，防护门  
标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	01新宿舍楼增加防护设施		
1.2	02新教学楼增加防护设施		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：新教学楼及新宿舍楼增加防护网，防护门

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	01	新宿舍楼增加防护设施						
1	010807005001	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:按设计图纸 2. 框、扇材质:不锈钢防盗网 3. 材质厚度及参数要求: 1.2mm厚度304不锈钢	m2	473.86			
2	010801006003	防盗网开逃生门窗增加费	1. 窗代号及洞口尺寸:按设计图纸 2. 防盗网开逃生门窗增加费	个	110			
3	010803001001	铝合金门安装平开	1. 门代号及洞口尺寸:按设计图纸 2. 门材质:订制9.0系列灰色铝合金平开门	m2	51.4			
4	030413002001	剔堵槽	1. 名称:剔堵槽 2. 规格:按设计图纸	m	23.3			
5	010801006001	门锁安装	1. 锁品种:铝合金平开门门锁 2. 材质及尺寸:按设计图纸	个	13			
6	011505004001	门拉手	1. 名称:铝合金平开门拉手 2. 材质及尺寸:按设计图纸	个	25			
	02	新教学楼增加防护设施						
7	010807005003	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:按设计图纸 2. 框、扇材质:不锈钢防盗网 3. 材质厚度及参数要求: 1.2mm厚度304不锈钢	m2	295.2			
8	010801006004	防盗网开逃生门窗增加费	1. 窗代号及洞口尺寸:按设计图纸 2. 防盗网开逃生门窗增加费	个	65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新教学楼及新宿舍楼增加防护网，防护门

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	010803001002	铝合金门安装平开	1. 门代号及洞口尺寸:按设计图纸 2. 门材质:订制9.0系列灰色铝合金平开门	m <sup>2</sup>	30.09			
10	030413002002	剔堵槽	1. 名称:剔堵槽 2. 规格:按设计图纸	m	6.6			
11	010801006002	门锁安装	1. 锁品种:铝合金平开门门锁 2. 材质及尺寸:按设计图纸	个	2			
12	011505004002	门拉手	1. 名称:铝合金平开门拉手 2. 材质及尺寸:按设计图纸	个	4			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新教学楼及新宿舍楼增加防护网，防护门 标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.61				

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新教学楼及新宿舍楼增加防护网，防护门  
标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

单位：元

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								





# 暂列金额明细表

工程名称：新教学楼及新宿舍楼增加防护网，防护门

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：新教学楼及新宿舍楼增加防护网，防护门

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新教学楼及新宿舍楼增加防护网，防护门      标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程      第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：新教学楼及新宿舍楼增加防护网，防护门

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

标段：澄迈县新吴学校集中  
寄宿制办学室外配套及安全  
防护工程

工程名称：新教学楼及新宿舍楼增加防护网，防护门

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：新教学楼及新宿舍楼增加防护网、防护门 标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DE RGF+ DJCS_DE RGF+ FBFX_DE JSRGF+ DJCS_DE JSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新教学楼及新宿舍楼监控  
 标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制  
 工程 办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	01新教学楼教室及楼道监控		
1.2	02新宿舍楼楼道监控		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新教学楼及新宿舍楼监控工程

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
	01	新教学楼教室及楼道监控						
1	030501004001	存储设备	1. 名称:64路16盘位存储NVR 2. 规格:DH-NVR816-64-HDS2	台	1			
2	030501004002	存储设备	1. 名称:监控高速硬盘 2. 规格:ST8000G	台	16			
3	030504002001	服务器显示设备	1. 名称:显示器 2. 规格:75寸	台	1			
4	030505004001	显示器挂件	显示器挂件	套	1			
5	030501012001	楼层汇聚交换机	1. 名称:楼层汇聚交换机 TL-SG2016	台	1			
6	030501012002	框式核心交换机	1. 名称:框式核心交换机 TL-SG1024T	台	1			
7	030501005001	插箱、机柜	1. 名称:9U机柜	台	1			
8	030507018001	安全防范全系统调试	1. 系统内容:安防系统联合调试 ≤200点	系统	1			
9	031103009001	射频同轴电缆	1. 规格、型号:SYV-75-5 2. 敷设方式:穿线槽明敷	百米条	8.86			
10	030411004001	多芯软导线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿线槽明敷 3. 型号:ZR-BVV-2.5	m	1771.7			
11	030411002001	塑料线槽MT20	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:MT20	m	1728.5			
12	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:室内红外半球摄像机 2. 规格型号:400万像素,1080p	台	45			
	02	新宿舍楼楼道监控						
13	030501004003	存储设备	1. 名称:32路8盘位存储NVR 2. 规格:DH-NVR4832-HD	台	1			
14	030501004004	存储设备	1. 名称:监控高速硬盘 2. 规格:ST8000G	台	8			
15	030504002002	服务器显示设备	1. 名称:显示器	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：新教学楼及新宿舍楼监控工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:75寸					
16	030505004002	显示器挂件	显示器挂件	套	1			
17	030501012003	楼层汇聚交换机	1. 名称:楼层汇聚交换机 TL-SG2016	台	1			
18	030501012004	框式核心交换机	1. 名称:框式核心交换机 TL-SG1024T	台	1			
19	030501005002	插箱、机柜	1. 名称:9U机柜	台	1			
20	030507018002	安全防范全系统调试	1. 系统内容:安防系统联合调试 ≤200点	系统	1			
21	031103009002	射频同轴电缆	1. 规格、型号:SYV-75-5 2. 敷设方式:穿线槽明敷	百米条	2.16			
22	030411004002	多芯软导线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:穿线槽明敷 3. 型号:ZR-BVV-2.5	m	432.96			
23	030411002002	塑料线槽MT20	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:MT20	m	432.96			
24	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:室内红外半球摄像机 2. 规格型号:400万像素,1080p	台	10			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新教学楼及新宿舍楼监控工程 标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照 【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				
7	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时，

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：新教学楼及新宿舍楼监控工程 标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
								视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								



# 暂列金额明细表

工程名称：新教学楼及新宿舍楼监控工程

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：新教学楼及新宿舍楼监控工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计 日 工 表

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿制办学室外配套及安全防护工程

工程名称：新教学楼及新宿舍楼监控工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 总承包服务费计价表

工程名称：新教学楼及新宿舍楼监控工程

标段：澄迈县新吴学校集中  
寄宿制办学室外配套及安全  
防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：新教学楼及新宿舍楼监控工程

标段：澄迈县新吴学校集中寄宿  
制办学室外配套及安全防护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DE RGF+ DJCS_DE RGF+ FBFX_DE JSRGF+ DJCS_DE JSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式  
海南省建设工程造价管理协会编制