

(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：海口市南渡江东山饮用水水源  
保护区立碑定界规范化建设项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	围网		
1.3	一级水源保护区界桩		
1.4	二级水源保护区界桩		
1.5	一级水源保护区界标		
1.6	二级水源保护区界标		
1.7	一级交通警示牌		
1.8	二级交通警示牌		
1.9	大宣传栏		
1.10	小宣传栏		
1.11	监控		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市南渡江东山饮用水水源保护区立碑定界规范化建设项目

标段：

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方工程						
1	050101006001	清除草皮	1. 清除草皮 2. 运距投标方自行考虑	m <sup>2</sup>	34154.5			
		围网						
		土方工程						
2	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m <sup>2</sup>	3700.8			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟、槽土方 一二类土 深度2m以内	m <sup>3</sup>	632.9			
4	010103001001	回填方	1. 人工填土夯实 平地	m <sup>3</sup>	481.84			
5	010103002001	余方弃置	1. 人工装车 2. 自卸汽车运土（载重8t以内）运距5km	m <sup>3</sup>	151.06			
		基础工程						
6	010404001001	垫层	1. 100厚混凝土垫层 2. C15混凝土	m <sup>3</sup>	46.88			
7	041102001001	垫层模板	1. 现浇混凝土构件 垫层模板	m <sup>2</sup>	312.54			
8	080202002001	混凝土基础	1. 混凝土基础 2. C25混凝土	m <sup>3</sup>	167.69			
9	041102002001	基础模板	1. 现浇混凝土构件 基础模板	m <sup>2</sup>	1666.9			
10	040901001001	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 直径12mm	t	5.332			
11	040901001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋 直径8mm	t	4.473			
		钢护栏围网						
12	010516002001	预埋铁件	1. 铁件制作、安装 预埋铁件	t	2.36			
13	010601001001	钢网架	1. 钢网架制作 材质：直径60热镀锌防腐钢管、直径50热镀锌防腐钢管 2. 制作与安装 3. 场内运输	t	28.323			
14	010607004001	金属网栏	1. 丝粗5mm镀锌防腐合金网 2. 安装	m <sup>2</sup>	7179.53			
15	011405001001	金属面油漆	1. 金属面油漆	m <sup>2</sup>	3589.77			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市南渡江东山饮用水水源保护区立碑定界规范化建设项目

标段：

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		钢构门						
16	010601001002	钢门	1. 门钢架 钢架制作、安装	t	0.215			
17	031201004001	镀锌铁皮	1. 面层 镀锌铁皮墙面	m <sup>2</sup>	2.7			
18	020803005001	文字、字符、图形标记 加热型漆	1. 文字、字符、图形标记 加热型漆	m <sup>2</sup>	6			
19	011405001002	金属面油漆	1. 金属面油漆	m <sup>2</sup>	2.7			
		一级水源保护区界桩						
		土方工程						
20	010101003002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟、槽土方 一二类土 深度2m以内	m <sup>3</sup>	182.25			
21	010103001002	回填方	1. 人工填土夯实 平地	m <sup>3</sup>	14.58			
22	010103002002	余方弃置	1. 人工装车 2. 自卸汽车运土 (载重8t以内) 运距5km	m <sup>3</sup>	5.67			
		基础工程						
23	010404001002	垫层	1. 100厚混凝土垫层 2. C15混凝土	m <sup>3</sup>	1.8			
24	041102001002	垫层模板	1. 现浇混凝土构件 垫层模板	m <sup>2</sup>	12			
25	080202002002	混凝土基础	1. 混凝土基础 2. C25混凝土	m <sup>3</sup>	4.84			
26	041102002002	基础模板	1. 现浇混凝土构件 基础模板	m <sup>2</sup>	44			
27	040901001003	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 直径10mm	t	0.24			
		桩身						
28	010502001001	矩形柱	1. 钢筋混凝土界桩 2. C30混凝土	m <sup>3</sup>	1.47			
29	041102012001	柱模板	1. 柱模板	m <sup>2</sup>	42			
30	040901001004	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 直径10mm	t	0.215			
31	040901001005	现浇构件钢筋	1. 箍筋 直径6mm	t	0.055			
32	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆批档抹灰(四面)	m <sup>2</sup>	42			
33	011406001001	抹灰面油漆	1. 刷调和漆二遍	m <sup>2</sup>	42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市南渡江东山饮用水水源保护区立碑定界规范化建设项目

标段：

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	04B001	喷漆刻字	1. 界桩四面均刻字(字体内容由甲方确定), 字体为宋体, 内凹 2. 5mm, 用红色油漆描红	m <sup>2</sup>	21			
35	011204003001	块料基础面	1. 刷素水泥浆一遍(四面) 2. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴(四面) 3. 釉面砖	m <sup>2</sup>	8.8			
		二级水源保护区界桩						
		土方工程						
36	010101003003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟、槽土方 一二类土 深度2m以内	m <sup>3</sup>	17.01			
37	010103001003	回填方	1. 人工填土夯实 平地	m <sup>3</sup>	12.25			
38	010103002003	余方弃置	1. 人工装车 2. 自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	m <sup>3</sup>	4.76			
		基础工程						
39	010404001003	垫层	1. 100厚混凝土垫层 2. C15混凝土	m <sup>3</sup>	1.51			
40	041102001003	垫层模板	1. 现浇混凝土构件 垫层模板	m <sup>2</sup>	10.08			
41	080202002003	混凝土基础	1. 混凝土基础 2. C25混凝土	m <sup>3</sup>	4.07			
42	041102002003	基础模板	1. 现浇混凝土构件 基础模板	m <sup>2</sup>	36.96			
43	040901001006	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 直径10mm	t	0.202			
		桩身						
44	010502001002	矩形柱	1. 钢筋混凝土界桩 2. C30混凝土	m <sup>3</sup>	1.23			
45	041102012002	柱模板	1. 柱模板	m <sup>2</sup>	35.28			
46	040901001007	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 直径10mm	t	0.181			
47	040901001008	现浇构件钢筋	1. 箍筋 直径6mm	t	0.05			
48	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆批档抹灰(四面)	m <sup>2</sup>	35.28			
49	011406001002	抹灰面油漆	1. 刷调和漆二遍	m <sup>2</sup>	35.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市南渡江东山饮用水水源保护区立碑定界规范化建设项目

标段：

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
50	04B002	喷漆刻字	1. 界桩四面均刻字(字体内容由甲方确定), 字体为宋体, 内凹 2. 5mm, 用红色油漆描红	m <sup>2</sup>	17.64			
51	011204003002	块料基础面	1. 刷素水泥浆一遍(四面) 2. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴(四面) 3. 釉面砖	m <sup>2</sup>	7.39			
		一级水源保护区界标						
		土方工程						
52	010101003004	挖沟槽土方	1. 人工挖沟、槽土方 一二类土 深度2m以内	m <sup>3</sup>	1.24			
53	010103001004	回填方	1. 人工填土夯实 平地	m <sup>3</sup>	0.52			
54	010103002004	余方弃置	1. 人工装车 2. 自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	m <sup>3</sup>	0.72			
		基础工程						
55	080202002004	混凝土基础	1. 混凝土基础 2. C25混凝土	m <sup>3</sup>	0.72			
56	041102002004	基础模板	1. 现浇混凝土构件 基础模板	m <sup>2</sup>	3.12			
57	040901001009	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 直径10mm	t	0.056			
		桩身						
58	010401003001	实心砖墙	1. 蒸压灰砂砖 2. 240墙 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	0.74			
59	010502001003	矩形柱	1. 钢筋混凝土界桩 2. C30混凝土	m <sup>3</sup>	0.06			
60	041102012003	柱模板	1. 柱模板	m <sup>2</sup>	1.8			
61	040901001010	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 直径10mm	t	0.012			
62	040901001011	现浇构件钢筋	1. 箍筋 直径6mm	t	0.002			
63	011201001001	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆界面剂 2. 15厚1:3水泥砂浆批档抹灰(四面)	m <sup>2</sup>	13.73			
64	04B003	瓷砖刻字	1. 界桩四面均刻字(字体内容由甲方确定), 字体	m <sup>2</sup>	0.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市南渡江东山饮用水水源保护区立碑定界规范化建设项目

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			为宋体,内凹 2. 瓷砖刻字					
65	011204003006	块料墙面	1. 刷素水泥浆一遍(四面) 2. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴(四面) 3. 8~10厚烤漆面砖(专业厂家定做),水泥砂浆擦缝(四面)	m <sup>2</sup>	8.28			
66	011204003007	块料基础面	1. 刷素水泥浆一遍(四面) 2. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴(四面) 3. 釉面砖	m <sup>2</sup>	2.56			
		二级水源保护区界标						
		土方工程						
67	010101003005	挖沟槽土方	1. 人工挖沟、槽土方 一二类土 深度2m以内	m <sup>3</sup>	2.48			
68	010103001005	回填方	1. 人工填土夯实 平地	m <sup>3</sup>	1.04			
69	010103002005	余方弃置	1. 人工装车 2. 自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	m <sup>3</sup>	1.44			
		基础工程						
70	080202002005	混凝土基础	1. 混凝土基础 2. C25混凝土	m <sup>3</sup>	1.56			
71	041102002005	基础模板	1. 现浇混凝土构件 基础模板	m <sup>2</sup>	6.24			
72	040901001012	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 直径10mm	t	0.111			
		桩身						
73	010401003002	实心砖墙	1. 蒸压灰砂砖 2. 240墙 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	1.48			
74	010502001004	矩形柱	1. 钢筋混凝土界桩 2. C30混凝土	m <sup>3</sup>	0.13			
75	041102012004	柱模板	1. 柱模板	m <sup>2</sup>	3.6			
76	040901001013	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 直径10mm	t	0.025			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市南渡江东山饮用水水源保护区立碑定界规范化建设项目

标段：

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
77	040901001014	现浇构件钢筋	1. 箍筋 直径6mm	t	0.005			
78	011201001002	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆界面剂 2. 15厚1:3水泥砂浆批档抹灰(四面)	m <sup>2</sup>	27.47			
79	04B004	瓷砖刻字	1. 界桩四面均刻字(字体内容由甲方确定), 字体为宋体, 内凹 2. 瓷砖刻字	m <sup>2</sup>	1.68			
80	011204003004	块料墙面	1. 刷素水泥浆一遍(四面) 2. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴(四面) 3. 8~10厚烤漆面砖(专业厂家定做), 水泥砂浆擦缝(四面)	m <sup>2</sup>	16.56			
81	011204003005	块料基础面	1. 刷素水泥浆一遍(四面) 2. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴(四面) 3. 釉面砖	m <sup>2</sup>	5.12			
		一级交通警示牌						
		土方工程						
82	010101003006	挖沟槽土方	1. 人工挖沟、槽土方 一二类土 深度2m以内	m <sup>3</sup>	1.87			
83	010103001006	回填方	1. 人工填土夯实 平地	m <sup>3</sup>	1.17			
84	010103002006	余方弃置	1. 人工装车 2. 自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	m <sup>3</sup>	0.45			
		基础工程						
85	010404001004	垫层	1. 100厚混凝土垫层 2. C15混凝土	m <sup>3</sup>	0.07			
86	041102001004	垫层模板	1. 现浇混凝土构件 垫层模板	m <sup>2</sup>	0.67			
87	080202002006	混凝土基础	1. 混凝土基础 2. C25混凝土	m <sup>3</sup>	0.29			
88	041102002006	基础模板	1. 现浇混凝土构件 基础模板	m <sup>2</sup>	3.84			
89	040901001015	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 直径12mm	t	0.014			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市南渡江东山饮用水水源保护区立碑定界规范化建设项目

标段：

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
90	040901001016	现浇构件钢筋	1. 箍筋 直径8mm	t	0.004			
		桩身						
91	040205003001	标杆	1. 标杆	根	4			
92	080802013001	标识牌	1. 交通警示牌	块	4			
93	011405001003	金属面油漆	1. 金属面油漆	m <sup>2</sup>	10.8			
		二级交通警示牌						
		土方工程						
94	010101003007	挖沟槽土方	1. 人工挖沟、槽土方 一二类土 深度2m以内	m <sup>3</sup>	2.8			
95	010103001007	回填方	1. 人工填土夯实 平地	m <sup>3</sup>	1.75			
96	010103002007	余方弃置	1. 人工装车 2. 自卸汽车运土 (载重8t以内) 运距5km	m <sup>3</sup>	0.68			
		基础工程						
97	010404001005	垫层	1. 100厚混凝土垫层 2. C15混凝土	m <sup>3</sup>	0.11			
98	041102001005	垫层模板	1. 现浇混凝土构件 垫层模板	m <sup>2</sup>	1.01			
99	080202002007	混凝土基础	1. 混凝土基础 2. C25混凝土	m <sup>3</sup>	0.43			
100	041102002007	基础模板	1. 现浇混凝土构件 基础模板	m <sup>2</sup>	5.76			
101	040901001017	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 直径12mm	t	0.021			
102	040901001018	现浇构件钢筋	1. 箍筋 直径8mm	t	0.006			
		桩身						
103	040205003002	标杆	1. 标杆	根	6			
104	080802013002	标识牌	1. 交通警示牌	块	6			
105	011405001004	金属面油漆	1. 金属面油漆	m <sup>2</sup>	16.2			
		大宣传栏						
		土方工程						
106	010101003009	挖沟槽土方	1. 人工挖沟、槽土方 一二类土 深度2m以内	m <sup>3</sup>	4			
107	010103001009	回填方	1. 人工填土夯实 平地	m <sup>3</sup>	0.97			
108	010103002009	余方弃置	1. 人工装车 2. 自卸汽车运土 (载重	m <sup>3</sup>	3.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市南渡江东山饮用水水源保护区立碑定界规范化建设项目

标段：

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			8t以内) 运距5km					
		基础工程						
109	010404001006	垫层	1. 100厚混凝土垫层 2. C15混凝土	m3	0.53			
110	041102001006	垫层模板	1. 现浇混凝土构件 垫层模板	m2	1.16			
111	080202002008	混凝土基础	1. 混凝土基础 2. C25混凝土	m3	2.02			
112	041102002008	基础模板	1. 现浇混凝土构件 基础模板	m2	4.32			
113	040901001019	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 直径12mm	t	0.063			
		桩身						
114	010401001001	砖基础	1. 蒸压灰砂砖基础 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.68			
115	010401003003	实心砖墙	1. 蒸压灰砂砖 2. 240墙 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.09			
116	010502001005	矩形柱	1. 钢筋混凝土柱 2. C30混凝土	m3	0.08			
117	041102012005	柱模板	1. 柱模板	m2	3.6			
118	040406001001	混凝土地梁	1. 混凝土地梁 2. C25混凝土	m3	0.14			
119	041102013001	梁模板	1. 地梁模板	m2	1.69			
120	040901001020	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 直径16mm	t	0.042			
121	040901001021	现浇构件钢筋	1. 箍筋 直径8mm	t	0.004			
122	011201001003	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆界面剂 2. 15厚1:3水泥砂浆批档抹灰(四面)	m2	18.08			
123	04B005	瓷砖刻字	1. 界桩四面均刻字(字体内容由甲方确定), 字体为宋体, 内凹 2. 瓷砖刻字	m2	8			
124	011204003008	块料墙面	1. 刷素水泥浆一遍(四面) 2. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴(四面) 3. 8~10厚烤漆面砖(专业	m2	14.63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市南渡江东山饮用水水源保护区立碑定界规范化建设项目

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			厂家定做), 水泥砂浆擦缝(四面)					
125	011204003009	块料基础面	1. 刷素水泥浆一遍(四面) 2. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴(四面) 3. 釉面砖	m <sup>2</sup>	5.09			
		小宣传栏						
		土方工程						
126	010101003010	挖沟槽土方	1. 人工挖沟、槽土方 一二类土 深度2m以内	m <sup>3</sup>	3.13			
127	010103001010	回填方	1. 人工填土夯实 平地	m <sup>3</sup>	1.04			
128	010103002010	余方弃置	1. 人工装车 2. 自卸汽车运土(载重8t以内) 运距5km	m <sup>3</sup>	1.87			
		基础工程						
129	080202002009	混凝土基础	1. 混凝土基础 2. C25混凝土	m <sup>3</sup>	1.87			
130	041102002009	基础模板	1. 现浇混凝土构件 基础模板	m <sup>2</sup>	7.68			
131	040901001022	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 直径10mm	t	0.137			
		桩身						
132	010401001002	砖基础	1. 蒸压灰砂砖基础 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	2.72			
133	010401003004	实心砖墙	1. 蒸压灰砂砖 2. 240墙 3. M7.5水泥砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	0.34			
134	010502001006	矩形柱	1. 钢筋混凝土柱 2. C30混凝土	m <sup>3</sup>	0.32			
135	041102012006	柱模板	1. 柱模板	m <sup>2</sup>	14.4			
136	040406001002	混凝土地梁	1. 混凝土地梁 2. C25混凝土	m <sup>3</sup>	0.57			
137	041102013002	梁模板	1. 地梁模板	m <sup>2</sup>	6.77			
138	040901001023	现浇构件钢筋	1. 带肋钢筋 直径12mm	t	0.025			
139	040901001024	现浇构件钢筋	1. 箍筋 直径6mm	t	0.004			
140	011201001004	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆界面剂	m <sup>2</sup>	72.3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市南渡江东山饮用水水源保护区立碑定界规范化建设项目

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 15厚1:3水泥砂浆批档抹灰(四面)					
141	04B006	瓷砖刻字	1. 界桩四面均刻字(字体内容由甲方确定), 字体为宋体, 内凹 2. 瓷砖刻字	m <sup>2</sup>	32			
142	011204003010	块料墙面	1. 刷素水泥浆一遍(四面) 2. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴(四面) 3. 8~10厚烤漆面砖(专业厂家定做), 水泥砂浆擦缝(四面)	m <sup>2</sup>	58.51			
143	011204003011	块料基础面	1. 刷素水泥浆一遍(四面) 2. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴(四面) 3. 釉面砖	m <sup>2</sup>	5.09			
		监控						
		土方工程						
144	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土	m <sup>3</sup>	1.7			
145	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标单位自行考虑运距 3. 人工装土方	m <sup>3</sup>	1.59			
146	040103001001	回填方	1. 人工填土夯实	m <sup>3</sup>	1.18			
147	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	0.08			
148	041102001007	垫层模板	1. 构件类型：木模板（垫层）	m <sup>2</sup>	0.5			
149	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.28			
150	041102002010	基础模板	1. 构件类型：木模板（基础）	m <sup>2</sup>	5.76			
151	040901001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：12mm	t	0.011			
152	040901001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：箍筋 2. 钢筋规格：8mm	t	0.003			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口市南渡江东山饮用水水源保护区立碑定界规范化建设项目

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
153	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件	t	0.18			
		监控工程						
154	080605005001	扬声器、音柱	1. 名称:网络防水音柱 2. 安装方式:户外	台	3			
155	011405001005	金属面油漆	1. 构件名称:监控立杆 2. 油漆品种、刷漆遍数:面漆二遍	m <sup>2</sup>	0.37			
156	030410001001	电杆组立	1. 名称:监控立杆 2. 高度: 2m	根	3			
157	080902001001	计算机	1. 名称:电脑（定制）	台	1			
158	030501004001	存储设备	1. 名称:数字硬盘录像机	台	1			
159	030502014001	光纤连接	1. 方法:光纤连接 2. 模式:单模	芯	3			
160	030501012001	交换机	1. 名称:交换机	台	3			
161	030501012002	交换机	1. 名称:光纤通道交换机	台	3			
162	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 型号、规格:UTP6e-4P 0.5mm	m	500			
163	030502009001	跳线	1. 名称:跳线	条	6			
164	030502013001	光纤盒	1. 名称:光纤盒	个	2			
165	030506007001	视频系统设备	1. 名称:录像机	台	1			
166	琼030507021001	摄像机支架	1. 名称:摄像机支架 2. 高度: 2m	个	3			
167	030411004001	配线	1. 名称:信号电缆 2. 规格、型号:KVVP- 0.75KV 4*1.5mm <sup>2</sup>	m	4600			
168	030502007001	光缆	1. 名称:监控线 2. 规格:4芯光纤 3. 敷设方式:管内敷设	m	4600			
169	030502015001	光缆终端盒	1. 名称:光缆终端盒	个	3			
170	030505011001	网络广播软件	1. 名称:网络广播软件	台	1			
171	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:网络寻呼站	台	1			
172	030404032001	端子箱	1. 名称:户外防水箱	台	3			
173	030411001001	配管	1. 名称:阻燃塑料管 2. 规格:DN50	m	3800			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：海口市南渡江东山饮用水水源保护区立碑定界规范化建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。