

新坡镇群丰村、光荣村基础提升建设项目 工程量清单编制说明

一、工程概况

本项目为新坡镇群丰村、光荣村基础提升建设项目，位于海南省海口市龙华区新坡镇。主要建设内容为：群丰村：

1号地块：人行硬质铺装地面 1343.19 m²；车行硬质铺装地面 92.33 m²；车行透水铺装地面 311.8 m²；车行水泥地 1439 m²；小矮墙 102.7m；拆除现状水泥地面 233.53 m²；新建树池一 1 个；新建树池二 1 个；新建树池三 22 个；新建齐地树池 20 个；修复树池 3 个；拆除现状种植池面层 69.09 m²；拆除现状围栏 12.21m；停车位划线 13 个；拆除现状种植池 34.42m。

2号地块：车行水泥路面 238.48 m²；人行水泥路面 75.85 m²；毛石挡墙 117.73m；新建排水沟 108.36m；安全护栏 233.88m；路沿石 118.95m；迁移现状电线杆 5 根。

3号地块：人行水泥地面 834.14 m²；人行透水砖地面 355.33 m²；拆除现状防撞柱 18 个。

光荣村：

1号地块：水泥混凝土路面 396.02 m²；清表 396.02 m²。

2号地块：水泥混凝土路面 184.88 m²；清表 184.88 m²。

3号地块：水泥混凝土路面 244.95 m²；清表 244.95 m²。

4号地块：水泥混凝土路面 1202.99 m²；拆除 322.96 m²；清表

1202.99 m²；雨水口 8 个；双壁波纹管 DN200 88m；树池贴面 1 项；破除恢复路面 44 m²。

5 号地块：水泥硬化修补 6.21 m²；拆除 6.21 m²；雨水口 7 个；双壁波纹管 DN200 45m；破除恢复路面 22.5 m²。

二、编制范围

1. 新坡镇群丰村、光荣村基础提升建设项目施工图内容；
2. 不含工程建设其他费、预备费等费用的编制。

三、编制依据

1. 新坡镇群丰村、光荣村基础提升建设项目施工图，相关技术标准、规范、图集；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（13 清单计价规范）。

四、编制说明

1.根据海南省住房和城乡建设厅文件《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》(琼建定[2019]128 号),社会保险费率按 23.5% 执行;

2.根据海南省住房和城乡建设厅文件《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》(琼建定[2019]100 号),增值税税率按 9%计取;

3.安全防护、文明施工措施基本费率按海南省住房和城乡建设厅(琼建定[2018]48 号)规定执行;

4.根据海南省住房和城乡建设厅、海南省财政厅、中国银保监会海南监管局文件《关于切实做好建筑施工行业安全生产责任保险工作

的通知》(琼建质[2019]38号),计取安全生产责任险;

5.海南省建设标准定额站颁布的其他有关文件。

五、计算说明

1.根据国家计价规范的项目划分和计算规则计算;

2.所有工程量按照施工图所标注尺寸计算,实际施工做法及数量不同时应根据现场实际签证及合同约定进行调整;

3.缺项参照其他专业定额予以换算。

六、其他说明

1.投标人应对施工现场进行充分考察后,按照招标文件的有关规定,依据招标人提供的工程量清单,施工图纸,施工现场情况,施工方案,企业定额、市场价格及建设行政主管部门和工程造价主管机构的有关规定及发布的人工、材料、机械参考价,并自行考虑风险综合报价。投标报价不能低于企业成本和高于招标人编制的招标控制价,也不能脱离施工方案、指导价、市场价进行不合理的报价;

2.图纸中所列的工程数量汇总表仅为提供资料,不应视为工程量清单的扩大和延伸。清单所列工程量在工程实施过程中发生的变动,丝毫不会使合同条款无效或降低,也不免除承包人按要求的标准进行施工或缺陷修复的责任。

七、附件

《招标工程量清单》。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：新坡镇群丰村、光荣村基础

工程名称：旺太村（园建）

提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一号地块		
1.2	树池		
1.3	人行地面		
1.4	新建矮墙		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇群丰村、光
菜村基础提升建设项目

工程名称：旺太村（园建）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		一号地块						
		拆除, 修复（树池）						
1	011605002001	块料拆除	1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆 2. 饰面材料种类: 现状种植池面层	m ²	69.1			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标人根据现场实际情况自行考虑, 决定报价	m ³	41.94			
3	081201001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土路面 2. 厚度: 15cm	m ³	35.03			
4	011204001001	石材墙面	1. 安装方式: 水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600*550*20厚光面海南黑	m ²	72.9			
5	011502003001	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 石材倒角磨边倒角、抛光宽≤10mm	m	63.15			
		树池						
		树池一						
6	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 满足图纸设计要求 3. 弃土运距: 投标人根据现场实际情况自行考虑, 决定报价	m ³	7.28			
7	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度: 满足现场施工及图纸设计要求	m ²	3.68			
8	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 预拌混凝土 C15 10cm厚	m ³	1.35			
9	040305004001	砖砌体	1. 部位: 树池一 2. 材料品种、规格: 标准砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级: M7.5	m ³	3.69			
10	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度	m ³	2.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇群丰村、光

荣村基础提升建设项目

第 2 页 共 5 页

工程名称：旺太村（园建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			等级：蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆 M7.5					
11	011204001002	石材墙面	1. 墙体类型：树池一立面 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：420*200*20厚光面海南黑	m ²	6.59			
12	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格：30厚光面海南黑玄武岩	m ²	7.85			
13	011502003002	石材装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：石材倒角磨边倒角、抛光宽≤10mm	m	15.7			
		树池二						
14	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足图纸设计要求 3. 弃土运距：投标人根据现场实际情况自行考虑，决定报价	m ³	9.62			
15	080101010002	原土碾压、夯实	1. 密实度：满足现场施工及图纸设计要求	m ²	4.86			
16	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：预拌混凝土 C15 10cm厚	m ³	1.78			
17	040305004002	砖砌体	1. 部位：树池二 2. 材料品种、规格：标准砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级：M7.5	m ³	4.87			
18	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 基础类型：砖基础	m ³	2.98			
19	011204001003	石材墙面	1. 墙体类型：树池二立面 2. 安装方式：水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：420*200*20厚光面海南黑	m ²	8.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新城镇群丰村、光

荣村基础提升建设项目

第 3 页 共 5 页

工程名称：旺太村（园建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	040203008002	块料面层	1. 块料品种、规格:30厚光面海南黑玄武岩	m ²	10.36			
21	011502003003	石材装饰线	1. 名称:树池一 2. 线条材料品种、规格、颜色:石材倒角磨边倒角、抛光宽≤10mm	m	20.72			
		树池三						
22	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足图纸设计要求 3. 弃土运距:投标人根据现场实际情况自行考虑, 决定报价	m ³	63.55			
23	080101010003	原土碾压、夯实	1. 密实度:满足现场施工及图纸设计要求	m ²	38.82			
24	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:预拌混凝土 C15 15cm厚	m ³	12.85			
25	040305004003	砖砌体	1. 部位:树池三 2. 材料品种、规格:标准砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级:M7.5	m ³	13.93			
26	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 240×115×53 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5	m ³	11.94			
27	020803009001	零星项目抹灰	1. 基体类型:砖基础	m ²	40.07			
28	011204001004	石材墙面	1. 墙体类型:树池三立面 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:420*200*20厚光面海南黑	m ²	58.03			
29	040203008003	块料面层	1. 块料品种、规格:30厚光面海南黑玄武岩 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:水泥砂浆 1:2.5	m ²	34.54			
30	011502003004	石材装饰线	1. 名称:树池三	m	138.16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇群丰村、光
菜村基础提升建设项目

工程名称：旺太村（园建）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 线条材料品种、规格、颜色：石材倒角磨边倒角、抛光宽≤10mm					
		树池四						
31	040203008004	块料面层	1. 块料品种、规格：150*150*30厚烧面黄锈石仿石砖	m ²	12.25			
32	040203008005	块料面层	1. 块料品种、规格：150*150*50厚烧面黄锈石仿石砖	m ²	3.06			
33	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：10cm	m ²	15.31			
34	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：预拌混凝土 C20 10cm厚	m ³	1.53			
		人行地面						
		海南黑铺装（人行）						
35	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一二类土 2. 弃土运距：投标人根据现场实际情况自行考虑，决定报价	m ²	1301.33			
36	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：10cm	m ²	1301.33			
37	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：预拌混凝土 C20 10cm厚	m ³	130.13			
38	040203008006	块料面层	1. 块料品种、规格：600*300*30厚机切海南黑	m ²	1301.33			
		新建矮墙						
39	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足图纸设计要求 3. 弃土运距：投标人根据现场实际情况自行考虑，决定报价	m ³	24.65			
40	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足图纸设计要求 2. 填方材料品种：挖方	m ³	13.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇群丰村、光

荣村基础提升建设项目

第 5 页 共 5 页

工程名称：旺太村（园建）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：预拌混凝土 C15 10cm厚	m3	5.14			
42	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格：Φ150-300自然面红色火山岩 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5	m3	21.57			
43	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位：新建矮墙 2. 洞尺寸：50*50	个	68			
44	040601029001	沉降（施工）缝	1. 材料品种：沥青麻絮 2. 沉降缝规格：缝宽20mm	m	8.4			
		措施项目						
45	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：基础垫层	m2	48.73			
46	060302008001	大型设备场外运输	1. 设备类型：履带式挖掘机	台	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇群丰村、光荣村基础

工程名称：旺太村（园建）

提升建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2				
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表6)

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：旺太村（园建） 标段：新城镇群丰村、光荣村基础提升建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	2500		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	2500		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				—

暂列金额明细表

标段：新坡镇群丰村、光荣村
基础提升建设项目

工程名称：旺太村（园建）

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：新城镇群丰村、光荣村基础提升建设项目

工程名称：盱太村（园建）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	拆除围栏	拆除，垃圾外运	500			按实结算
2	拆除健身器材及重新安装	拆除，重新安装	2000			按实结算
合 计			2500			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：新坡镇群丰村、光荣村基

工程名称：旺太村（园建）

础提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

标段：新坡镇群丰村、光荣村基础

工程名称：旺太村（道路）

提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	水泥车行地面		
1.2	车行硬质铺装		
1.3	车行透水砖地面		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇群丰村、光
菜村基础提升建设项目

工程名称：旺太村（道路）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		水泥车行地面						
		水泥车行地面						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足图纸设计要求	m3	239.66			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：挖方 2. 运距：投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	239.66			
3	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：路床(槽)整形 2. 范围：新建车行水泥路面	m2	798.86			
4	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	798.86			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm 3. 养护：塑料膜养护，拉防滑条	m2	798.86			
		划线停车场						
6	040205006001	标线	1. 材料品种：100宽白色地面划线漆	m2	14.75			
7	040205017001	车档	1. 材料品种：600*200*300厚仿哑光芝麻灰预制混凝土	个	26			
		新建混凝土车行道						
8	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足图纸设计要求	m3	211.28			
9	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：挖方 2. 运距：投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	211.28			
10	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位：路床(槽)整形 2. 范围：新建混凝土车行道	m2	640.23			
11	040202011002	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	640.23			
12	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25	m2	640.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇群丰村、光
荣村基础提升建设项目

工程名称：旺太村（道路）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 厚度:18cm 3. 养护:塑料膜养护, 拉防滑条					
13	040402018001	施工缝	1. 类别:缩缝 2. 材料品种、规格:缝宽6mm 缝深5cm	m	157.5			
14	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件钢筋 2. 钢筋规格:带肋钢筋直径25mm	t	0.111			
15	040901008001	植筋	1. 材料种类:现浇构件钢筋 2. 材料规格:直径25mm钢筋 3. 植入深度:0.35米	根	41			
		车行硬质铺装						
16	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足图纸设计要求	m ³	25.94			
17	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑	m ³	25.94			
18	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形 2. 范围:车行硬质铺装	m ²	86.48			
19	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:20cm	m ²	86.48			
20	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:混凝土C25 2. 厚度:15cm	m ³	12.97			
21	040203008007	块料面层	1. 块料品种、规格:600*300*80厚机切面海南黑玄武岩 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:30水泥砂浆1:3	m ²	86.48			
		车行透水砖地面						
22	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足图纸设计要求	m ³	93.54			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇群丰村、光

菜村基础提升建设项目

第 3 页 共 3 页

工程名称：旺太村（道路）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人根据现场实际情况自行考虑	m ³	93.54			
24	040202001004	路床(槽) 整形	1. 部位：路床(槽) 整形 2. 范围：车行透水砖路面	m ²	311.8			
25	040202015004	水泥稳定碎(砾) 石	1. 水泥含量：6% 2. 厚度：15cm	m ²	86.48			
26	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格：混凝土C25 2. 厚度：15cm	m ³	46.77			
27	040203008008	块料面层	1. 块料品种、规格：400*200*60厚浅灰色透水砖 2. 垫层：材料品种、厚度、强度等级：1:3水泥砂浆	m ²	311.8			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

总价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇群丰村、光荣村基础

工程名称：旺太村（道路）

提升建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：新城镇群丰村、光荣村基础

工程名称：旺太村（道路）

提升建设项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主 材费-单价措施项 目设备费-人材机 价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主 材费-单价措施项 目设备费-人材机 价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机 1000元/月 、每两台枪 机800元/月 计算，工程 结算时，按 实际费用计 算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

标段：新城镇群丰村、光荣村基础提升建设项目

工程名称：旺太村（道路）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：新坡镇群丰村、光荣村基

工程名称：旺太村（道路）

础提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程招标控制价汇总表

标段：新坡镇群丰村、光荣村基础

工程名称：分区一光荣村

提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	二号地块		
1.2	三号地块		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新城镇群丰村、光

荣村基础提升建设项目

第 1 页 共 5 页

工程名称：分区一光荣村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		二号地块						
		车行道						
1	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足图纸设计要求	m3	95.39			
2	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	95.39			
3	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形 2. 范围:车行道	m2	238.48			
4	040202011003	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:15cm	m2	238.48			
5	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:18cm 3. 养护:塑料膜养护,拉防滑条	m2	238.48			
6	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件钢筋 2. 钢筋规格:带肋钢筋直径25mm	t	0.796			
7	040901008002	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:带肋钢筋直径25mm	根	295			
		挡土墙						
8	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足图纸设计要求	m3	867.15			
9	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	332.46			
10	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足图纸设计要求 2. 填方来源、运距:原土回填	m3	534.69			
11	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:混凝	m3	21.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新城镇群丰村、光

荣村基础提升建设项目

第 2 页 共 5 页

工程名称：分区一光荣村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土C20 2. 厚度:10cm					
12	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 2. 砂浆强度等级、配合比: 预拌干混砂浆 M15	m3	351.9			
13	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 部位:挡墙压顶 2. 混凝土强度等级:C20	m3	13.54			
14	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件钢筋 2. 钢筋规格:带肋钢筋直径18mm	t	0.833			
15	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件钢筋 2. 钢筋规格:带肋钢筋直径10mm	t	0.339			
16	080106004001	滤沟、滤层	1. 部位:挡土墙 2. 材料品种:碎石 30~50mm 3. 厚度:0.3米	m3	1.57			
17	040501004001	塑料管	1. 名称:泄水孔 塑料管 2. 材质及规格:PVC塑料管 DN100	m	49.07			
18	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:勾凸缝 2. 勾缝材料种类:水泥砂浆1:2	m2	141.28			
		人行水泥地面						
19	040202011004	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:10cm	m2	75.85			
20	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:12cm 3. 养护:塑料膜养护, 拉防滑条	m2	75.85			
21	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:混凝土缘石	m	118.95			
		排水沟						
22	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足图纸设计要求	m3	50.93			
23	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类	m3	50.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇群丰村、光

荣村基础提升建设项目

第 3 页 共 5 页

工程名称：分区一光荣村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑					
24	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格:混凝土C20 2. 厚度:10cm	m3	7.59			
25	040305004004	砖砌体	1. 部位:排水沟 2. 材料品种、规格:标准砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级:M15	m3	9.1			
26	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:预拌水泥砂浆1:3 2. 部位:排水沟	m2	180.96			
		护栏						
27	040309003001	混凝土栏杆	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25	m	11.23			
28	琼 011702052001	预制其他构件	1. 构件类型:栏杆 2. 运输距离:1km	m3	11.23			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 直径10mm	t	1.063			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 直径8mm	t	0.542			
31	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:木纹漆	m2	451.18			
32	040406001001	混凝土地梁	1. 类别、部位:地梁 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.59			
33	041102013001	梁模板	1. 构件类型:地梁 2. 支模高度:0.3米	m2	10.62			
		电杆迁移						
34	041001010001	拆除电杆	1. 结构形式:混凝土电杆 2. 规格尺寸:10米高	根	5			
35	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:满足图纸设计要求 3. 人工挖	m3	5.35			
36	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	5.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新城镇群丰村、光

荣村基础提升建设项目

第 4 页 共 5 页

工程名称：分区一光荣村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	011702001001	基础	1. 基础类型:杆塔基础 2. 混凝土强度等级:预拌混凝土C20	m ²	18.45			
38	040802001001	电杆组立	1. 名称:混凝土电杆 2. 规格:水泥电杆 杆高10米 BY-Z190*10M-I 3. 材质:混凝土 4. 拉线材质、规格、类型:横担 DHD70/15-220, 横担 横担斜撑 ∠50×5×700, 横担 横担抱箍 BG1-60-210 5. 绝缘子类型:绝缘子悬式绝缘子XP-40-2	根	5			
		三号地块						
		人行水泥地面						
39	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足图纸设计要求	m ³	247.15			
40	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑	m ³	247.15			
41	040202001006	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形 2. 范围:人行水泥地面	m ²	823.82			
42	040202011005	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:10cm	m ²	823.82			
43	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:12cm 3. 养护:塑料膜养护, 拉防滑条	m ²	823.82			
		人行透水砖地面						
44	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足图纸设计要求	m ³	97.1			
45	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑	m ³	97.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇群丰村、光荣村基础提升建设项目

工程名称：分区一光荣村

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:10cm	m2	323.68			
47	040305001005	垫层	1. 材料品种、规格:混凝土C20 2. 厚度:12cm	m3	38.84			
48	040203008009	块料面层	1. 块料品种、规格:240*120*50厚烧面芝麻PC仿石透水砖 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:1:3水泥砂浆	m2	323.68			
		齐地树池						
49	040203008010	块料面层	1. 块料品种、规格:150*150*50厚烧面黄锈石仿石砖 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:1:4水泥砂浆	m2	20.82			
50	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:10cm	m2	20.82			
51	040305001006	垫层	1. 材料品种、规格:混凝土C20 2. 厚度:10cm	m3	2.08			
		措施项目						
52	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层	m2	45.73			
53	041102018001	压顶模板	1. 构件类型:挡墙压顶	m2	54.39			
54	041102002001	基础模板	1. 构件类型:塔杆基础	m2	9.55			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇群丰村、光荣村基础

工程名称：分区一光荣村

提升建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇群丰村、光荣村基础
提升建设项目

工程名称：分区一光荣村

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主 材费-单价措施项 目设备费-人材机 价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主 材费-单价措施项 目设备费-人材机 价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机 1000元/月 、每两台枪 机800元/月 计算，工程 结算时，按 实际费用计 算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：分区一光荣村

标段：新坡镇群丰村、光荣村
基础提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：新城镇群丰村、光荣村基础提升建设项目

工程名称：分区一光荣村

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	拆除围栏	拆除, 垃圾外运	500			
2	迁移现状防撞柱	迁移现状防撞柱	1000			
合 计			1500			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：新坡镇群丰村、光荣村基

工程名称：分区一光荣村

础提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：新坡镇群丰村、光荣村基础

工程名称：分区二光荣村

提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	一号现场		
1.2	二号现场		
1.3	三号现场		
1.4	四号现场		
1.5	五号现场		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新城镇群丰村、光
荣村基础提升建设项目

工程名称：分区二光荣村

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		一号现场						
1	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足图纸设计要求	m ³	118.8			
2	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：挖方 2. 运距：投标人根据现场实际情况自行考虑	m ³	118.8			
3	040202011006	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m ²	396			
4	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm 3. 养护：塑料膜养护，拉防滑条	m ²	396			
5	040402018002	施工缝	1. 类别：缩缝 2. 材料品种、规格：缝宽6mm 缝深5cm	m	106.6			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 直径28mm	t	0.48			
7	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 直径25mm	t	0.116			
8	040901008003	植筋	1. 材料种类：植筋 2. 材料规格：带肋钢筋 直径25mm	根	44			
		二号现场						
9	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足图纸设计要求	m ³	55.46			
10	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：挖方 2. 运距：投标人根据现场实际情况自行考虑	m ³	55.46			
11	040202011007	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m ²	184.88			
12	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm 3. 养护：塑料膜养护，拉防滑条	m ²	184.88			
13	040402018003	施工缝	1. 类别：缩缝	m	44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新城镇群丰村、光

荣村基础提升建设项目

第 2 页 共 4 页

工程名称：分区二光荣村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材料品种、规格：缝宽6mm 缝深5cm					
14	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 直径25mm	t	0.049			
15	040901008004	植筋	1. 材料种类：植筋 2. 材料规格：带肋钢筋 直径25mm	根	19			
		三号现场						
16	040101001011	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足图纸设计要求	m3	73.49			
17	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	73.49			
18	040202011008	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	244.95			
19	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm 3. 养护：塑料膜养护，拉防滑条	m2	244.95			
		四号现场						
20	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：18cm	m2	58.13			
21	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别：拆除路面废料 2. 开凿深度：0.18米	m3	58.13			
22	040101001012	挖一般土方	1. 土壤类别：四类土 2. 挖土深度：满足图纸设计要求	m3	48.44			
23	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：四类土 2. 运距：投标人根据现场实际情况自行考虑	m3	106.58			
24	040101001013	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足图纸设计要求	m3	294.82			
25	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人根据现场	m3	268.42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新城镇群丰村、光

荣村基础提升建设项目

第 3 页 共 4 页

工程名称：分区二光荣村

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			实际情况自行考虑					
26	040103001002	回填方	1. 密实度要求:满足图纸设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	26.4			
27	040202011009	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:15cm	m ²	1202.99			
28	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 养护:塑料膜养护, 拉防滑条	m ²	1202.99			
29	040504009001	雨水井	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:砖砌雨水进水井 单平箅(1450*380) 2. 砌筑材料品种、规格:标准砖 240×115×53	座	8			
30	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:DN250以内 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:按设计要求	m	88			
31	040203008011	块料面层	1. 块料品种、规格:海南黑600*600*20mm	m ²	72.25			
		五号现场						
32	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm	m ²	5.17			
33	040102001002	挖一般石方	1. 岩石类别:拆除路面废料 2. 开凿深度:0.18米	m ³	5.17			
34	040101001014	挖一般土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:满足图纸设计要求	m ³	4.31			
35	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑	m ³	9.47			
36	040202011010	碎石	1. 石料规格:碎石(综合) 2. 厚度:15cm	m ²	28.71			
37	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm	m ²	28.71			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：分区二光荣村
标段：新坡镇群丰村、光荣村基础提升建设项目
第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 养护:塑料膜养护, 拉防滑条					
38	040504009002	雨水井	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:砖砌雨水进水井 单平算 (1450*380) 2. 砌筑材料品种、规格:标准砖 240×115×53	座	7			
39	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:DN250以内 2. 连接形式:胶圈接口	m	45			
40	040101001015	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:满足图纸设计要求	m ³	17.36			
41	040103001003	回填方	1. 密实度要求:满足图纸设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m ³	13.5			
		措施项目						
42	060302008002	大型设备场外运输	1. 设备类型:压路机	台	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇群丰村、光荣村基础

工程名称：分区二光荣村

提升建设项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇群丰村、光荣村基础
提升建设项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

工程名称：分区二光荣村

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主 材费-单价措施项 目设备费-人材机 价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主 材费-单价措施项 目设备费-人材机 价差	0.67				
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机 1000元/月 、每两台枪 机800元/月 计算，工程 结算时，按 实际费用计 算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：分区二光荣村

标段：新坡镇群丰村、光荣村
基础提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：新城镇群丰村、光荣村基础提升建设项目

工程名称：分区二光荣村

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：新坡镇群丰村、光荣村基

工程名称：分区二光荣村

础提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。