

## 编制说明

### 一、工程概况

- 1、工程名称：2023年南丰镇油文村委会中间村道路硬化工程
- 2、建设单位：儋州市南丰镇人民政府
- 3、项目地址：儋州市南丰镇油文村委会

### 二、主要建设内容

2023年南丰镇油文村委会中间村道路硬化工程。

### 三、编制依据

- 1、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 2、2023年南丰镇油文村委会中间村道路硬化工程《施工图》。
- 3、《海南省市政工程综合定额(2017)》等。
- 4、主要材料价格按海南省建设标准定额站、海南省建设工程造价管理协会联合主办《海南工程造价信息》2023年第9月儋州市信息价及市场价计算。
- 5、其他有关编制工程预算的相关规定及政府文件。

### 四、编制方法

- 1、本工程量清单子目按照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）设置。
- 2、清单工程量根据《建筑工程工程量清单计算规范》（GB50500-2013）的计算规则按施工图计算。
- 3、清单综合单价执行《海南省市政工程综合定额(2017)》等。
- 4、海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建定[2022]3号）。
- 5、主要材料价差按海南工程造价信息公布的2023年9月份儋州区信息价及相关市场价，缺项的材料价格参照附近市县市场价格。

### 五、计量说明

- 1、《海南省市政工程综合定额(2017)》等的计算规则。

### 六、计价说明

- 1、工程量清单执行海南住房与城乡建设厅印发的《海南省市政工程综合定额(2017)》等。







(清-表3)

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2023年南丰镇油文村委会 标段：2023年南丰镇油文村委会中  
中间村道路硬化工程 间村道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	土方工程		
1.2	路面工程		
1.3	交叉路口		
1.4	桥涵		
1.5	砍伐树木		
1.6	机械进出场		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年南丰镇油文村委会中间村道路硬化工程

工程名称：2023年南丰镇油文村委会中间村道路硬化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		土方工程						
1	060104001001	清理表土	1. 名称:清理表土	m2	4787.23			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	14297.5			
3	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填碾压	m3	13419.7			
		路面工程						
4	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床整形	m2	14361.7			
5	040202011002	级配碎石	1. 12cm级配碎石基层 2. 满足图纸及规范要求	m2	14361.7			
6	040203007002	水泥混凝土	1. 厚度、混凝土强度等级:180厚C30水泥混凝土路面 2. 混凝土面层养护:塑料膜养护 3. 水泥混凝土拉防滑条	m2	13677.8			
7	040402017001	变形缝	1. 名称:切缝机切缝 2. 填缝品种、规格:符合要求 3. 工艺要求:符合要求	m	2564.58			
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:道路传力杆 2. 钢筋规格:Φ28	t	0.2			
9	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ14	t	0.929			
		交叉路口						
10	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形	m2	7.72			
11	040202011001	级配碎石	1. 12cm级配碎石基层 2. 满足图纸及规范要求	m2	7.72			
12	040203007001	水泥混凝土	1. 厚度、混凝土强度等级:180厚C30水泥混凝土路面 2. 混凝土面层养护:塑料膜养护 3. 水泥混凝土拉防滑条	m2	7.72			
		桥涵						
13	080202025001	混凝土挡土墙	1. 混凝土强度等级:C30	m3	5.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2023年南丰镇油文  
村委会中间村道路硬化工程

工程名称：2023年南丰镇油文村委会中间村道路硬化工程

程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		身	2. 八字混凝土挡土墙					
14	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:八字挡土墙模板	m2	29.9			
15	040303012001	混凝土连续板	1. 部位:箱涵 2. 混凝土强度等级:C30	m3	80.95			
16	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C15 混凝土垫层 2. 厚度:350厚	m3	8.13			
17	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板	m2	10.99			
18	041102015001	板模板	1. 构件类型:箱涵模板	m2	154.96			
19	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ20	t	1.698			
20	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ16	t	5.423			
21	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:Φ12	t	4.543			
		砍伐树木						
22	050101001001	砍伐乔木	1. 名称:砍树挖根 2. 树干胸径:树直径大于10厘米	株	1050			
23	050101003001	砍挖灌木丛及根	1. 名称:砍灌木林 2. 丛高或蓬径:树直径小于10厘米	m2	611			
		机械进出场						
24	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台.次	1			
25	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台.次	1			
26	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机	台.次	1			
		措施项目						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年南丰镇油文村委会中 标段：2023年南丰镇油文村委会中  
间村道路硬化工程 间村道路硬化工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	1.8				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：2023年南丰镇油文村委会中间村道路硬化工程  
标段：2023年南丰镇油文村委会中间村道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。