

(清-封面)

档案号:

海南省工程建设项目

## 招标工程量清单

(第一册, 共一册)

建设工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

招标单位名称: 儋州市水务项目建设管理中心  
(单位盖章)

编制单位名称: 万兴德项目管理有限公司  
(单位盖章)

编制日期: 2024 年 月

(清-签署页)

2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、  
美朗村美丽移民村建设项目

招标工程量清单

招 标 人： 儋州市水务项目建设管理中心 造价咨询人： 万兴德项目管理有限公司  
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_ 法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_ 复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024 年 月 日 复 核 时 间： 2024 年 月 日



# 编制说明

## 一、工程概况：

- 1、项目名称：2024 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目
- 2、项目地点：儋州市
- 3、工程内容：本工程为 2024 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目，主要建设内容有排水沟工程、挡土墙工程、村庄绿化工程及其他工程等，具体详见施工图纸。

## 二、编制范围：

编制范围主要为 2024 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目费等。

## 二、编制范围：

编制范围主要为 2024 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市南丰镇排沙村、那京村美丽移民村建设项目费等。

## 三、编制依据：

- 1、根据建设单位提供的施工图纸及批复文件；
- 2、建筑工程及施工机械台班费执行琼水利基（2000）42 号文颁布的《海南省水利水电建筑工程预算定额》。
- 3、安装工程执行琼水利（2000）43 号文颁布的《海南省水利水电设备安装工程预算定额》。
- 4、2007 年颁布的《水利工程量清单计价规范》。
- 5、海南省水务厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据

调整办法》的通知 琼水建管[2017]215 号文。

6、海南省水务厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知 琼水建管[2017]216 号文。

7、《海南工程造价信息》（2024 年第 1 月）儋州市地区建设工程主要材料信息价，缺项部分材料价按市场价计取。

#### **四、编制方法:**

1、本项目工程量是根据设计图纸计取工程量。

#### **五、投标报价说明:**

1、投标报价应按招标文件要求填写;

2、工程量清单中所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的价差以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用;

3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中;

4、投标人应参照海南省相关计价规定、企业定额或市场价格自主报价;

5、投标报价要求提供主要材料设备价格表;

6、投标报价的单价将作为今后设计变更、增减项目的相应综合单价;

7、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。



# 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		第一部分 建筑工程					
一		岭仔脚村					
(一)		排水沟工程					
1		1#排水沟 (0.4*0.4m)	m	260			
(1)	500101001001	挖掘机挖土渠	m <sup>3</sup>	280.8			
(2)	500101001002	原土夯实 蛙式打夯机 坑槽	m <sup>2</sup>	416			
(3)	500101001003	土方回填--蛙式打夯机	m <sup>3</sup>	209.3			
(4)	500101001004	余土外运	m <sup>3</sup>	145.6			
(5)	500101001005	C15砼基础	m <sup>3</sup>	26			
(6)	500101001006	排沟底板C20砼现浇	m <sup>3</sup>	83.2			
(7)	500101001007	伸缩缝-闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	5.55			
(8)	500101001008	球墨铸铁雨水篦子 500*500*30	块	780			
(9)	500101001009	外购铺草皮	m <sup>2</sup>	260			
2		2#排水沟 (0.3*0.3m)	m	87			
(1)	500101001010	挖掘机挖土渠	m <sup>3</sup>	93.96			
(2)	500101001011	原土夯实 蛙式打夯机 坑槽	m <sup>2</sup>	130.5			
(3)	500101001012	土方回填--蛙式打夯机	m <sup>3</sup>	57.42			
(4)	500101001013	余土外运	m <sup>3</sup>	36.54			
(5)	500101001014	C15砼基础	m <sup>3</sup>	7.83			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(6)	500101001015	排沟底板C20砼现浇	m <sup>3</sup>	22.62			
(7)	500101001016	伸缩缝-闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	1.51			
(8)	500101001017	球墨铸铁雨水篦子400*500*30	块	261			
(9)	500101001018	外购铺草皮	m <sup>2</sup>	87			
3		3#排水沟(0.3*0.3m)	m	73			
(1)	500101001019	挖掘机挖土渠	m <sup>3</sup>	78.84			
(2)	500101001020	原土夯实 蛙式打夯机 坑槽	m <sup>2</sup>	109.5			
(3)	500101001021	土方回填--蛙式打夯机	m <sup>3</sup>	48.18			
(4)	500101001022	余土外运	m <sup>3</sup>	30.66			
(5)	500101001023	C15砼基础	m <sup>3</sup>	6.57			
(6)	500101001024	排沟底板C20砼现浇	m <sup>3</sup>	18.98			
(7)	500101001025	伸缩缝-闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	1.27			
(8)	500101001026	球墨铸铁雨水篦子400*500*30	块	219			
4		4#排水沟(0.3*0.3m)	m	25			
(1)	500101001027	挖掘机挖土渠	m <sup>3</sup>	27			
(2)	500101001028	原土夯实 蛙式打夯机 坑槽	m <sup>2</sup>	37.5			
(3)	500101001029	土方回填--蛙式打夯机	m <sup>3</sup>	16.5			
(4)	500101001030	余土外运	m <sup>3</sup>	10.5			
(5)	500101001031	C15砼基础	m <sup>3</sup>	2.25			



## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(6)	500101001032	排沟底板C20砼现浇	m <sup>3</sup>	6.5			
(7)	500101001033	伸缩缝-闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	0.43			
(8)	500101001034	球墨铸铁雨水篦子400*500*30	块	75			
5		DN500排水圆管涵(每m)	m	15			
(1)	500101001035	开挖沟槽	m <sup>3</sup>	32.4			
(2)	500101001036	土方人工回填	m <sup>3</sup>	96.25			
(3)	500101001037	C25钢筋砼排水管基础	m <sup>3</sup>	4.69			
(4)	500101001038	II级 C25钢筋砼排水管DN500 安装	m	15			
(5)	500101001039	破除穿路涵砼路面	m <sup>2</sup>	42			
(6)	500101001040	修复路 级配碎石路基 厚12cm	m <sup>2</sup>	42			
(7)	500101001041	修复路 砼路面 厚16cm	m <sup>2</sup>	42			
6		沉砂池	个	2			
(1)	500101001042	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	5.76			
(2)	500101001043	原土夯实 蛙式打夯机 坑槽	m <sup>2</sup>	8.65			
(3)	500101001044	土方回填--蛙式打夯机	m <sup>3</sup>	2.95			
(4)	500101001045	余土外运	m <sup>3</sup>	2.82			
(5)	500101001046	沉砂池C15砼基础	m <sup>3</sup>	4.6			
(6)	500101001047	沉砂池M7.5浆砌砖墙	m <sup>3</sup>	1.6			
(7)	500101001048	M7.5砌体砂浆抹面	m <sup>2</sup>	13.31			

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(8)	500101001049	球墨铸铁方井盖 100*100 B125	块	1			
7		消力池	个	2			
(1)	500101001050	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	6.14			
(2)	500101001051	原土夯实 蛙式打夯机 坑槽	m <sup>2</sup>	10.4			
(3)	500101001052	土方回填--蛙式打夯机	m <sup>3</sup>	6.51			
(4)	500101001053	余土外运	m <sup>3</sup>	2.82			
(5)	500101001054	沉砂池C15砼基础	m <sup>3</sup>	5.93			
(6)	500101001055	沉砂池M7.5浆砌砖墙	m <sup>3</sup>	1.9			
(7)	500101001056	M7.5砌体砂浆抹面	m <sup>2</sup>	15.87			
(二)		挡土墙工程					
1		1#挡土墙 (h=2m)	m	95			
(1)	500101001057	清杂	m <sup>2</sup>	475			
(2)	500101001058	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	573.56			
(3)	500101001059	基础原土夯实	m <sup>2</sup>	185.25			
(4)	500101001060	土方回填	m <sup>3</sup>	382.85			
(5)	500101001061	余土外运	m <sup>3</sup>	190.95			
(6)	500101001062	C15混凝土垫层 厚15cm	m <sup>3</sup>	24.94			
(7)	500101001063	C20砼现浇挡土墙	m <sup>3</sup>	180.5			
(8)	500101001064	抛石护底、护脚	m <sup>3</sup>	174.38			
(9)	500101001065	φ12cm 木麻黄桩 @50 桩长L=5m	m <sup>3</sup>	43.18			
(10)	500101001066	碎石、砂反滤层	m <sup>3</sup>	0.48			

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(11)	500101001067	土工布300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.33			
(12)	500101001068	De50PVC排水管	m	47.5			
(13)	500101001069	伸缩缝-闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	22.99			
(14)	500101001070	成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安装)	m	95			
2		2#挡土墙 (h=1m)	m	40			
(1)	500101001071	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	4.8			
(2)	500101001072	基础原土夯实	m <sup>2</sup>	24			
(3)	500101001073	C15砼基础	m <sup>3</sup>	2.4			
(4)	500101001074	M7.5浆砌火山岩块石 (浆不外露)	m <sup>3</sup>	16			
(5)	500101001075	伸缩缝-闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	1.6			
3		3#挡土墙 (平均h=1.3m)	m	23			
(1)	500101001076	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	47.15			
(2)	500101001077	基础原土夯实	m <sup>2</sup>	41.4			
(3)	500101001078	土方回填	m <sup>3</sup>	46.69			
(4)	500101001079	C15砼基础	m <sup>3</sup>	4.14			
(5)	500101001080	M7.5浆砌石挡土墙	m <sup>3</sup>	24.38			
(6)	500101001081	外露面M10水泥砂浆勾缝	m <sup>2</sup>	32.2			
(7)	500101001082	伸缩缝-闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	2.44			
(8)	500101001083	碎石、砂反滤层	m <sup>3</sup>	0.12			
(9)	500101001084	土工布300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0.81			

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(10)	500101001085	De50PVC排水管	m	11.5			
(11)	500101001086	成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安装)	m	12			
4		4#挡土墙(平均 h=1.2m)	m	28			
(1)	500101001087	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	57.4			
(2)	500101001088	基础原土夯实	m <sup>2</sup>	50.4			
(3)	500101001089	土方回填	m <sup>3</sup>	56.84			
(4)	500101001090	C15砼基础	m <sup>3</sup>	5.04			
(5)	500101001091	M7.5浆砌石挡土墙	m <sup>3</sup>	28			
(6)	500101001092	外露M10水泥砂浆勾缝	m <sup>2</sup>	39.2			
(7)	500101001093	伸缩缝-闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	2.8			
(8)	500101001094	碎石、砂反滤层	m <sup>3</sup>	0.14			
(9)	500101001095	土工布300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0.98			
(10)	500101001096	De50PVC排水管	m	14			
(11)	500101001097	成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安装)	m	12			
5		5#挡土墙( h=0.6m)	m	21			
(1)	500101001098	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	2.52			
(2)	500101001099	基础原土夯实	m <sup>2</sup>	12.6			
(3)	500101001100	C15砼基础	m <sup>3</sup>	1.26			
(4)	500101001101	M7.5浆砌火山岩块石 (浆不外露)	m <sup>3</sup>	5.04			
(5)	500101001102	伸缩缝-闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	0.5			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(6)	500101001103	回填种植土	m <sup>2</sup>	3.15			
(7)	500101001104	预制路缘石(1000*300*120)	m	21			
(8)	500101001105	预制路缘石C15砼基础	m <sup>3</sup>	0.42			
(三)		村庄绿化美化工程					
1		景观工程					
(1)		1#文化广场	m <sup>2</sup>	356			
	500101001106	清杂	m <sup>2</sup>	356			
	500101001107	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	85.44			
	500101001108	土方回填	m <sup>3</sup>	71.2			
	500101001109	原土夯实	m <sup>2</sup>	356			
	500101001110	级配碎石垫层 厚15cm	m <sup>3</sup>	53.4			
	500101001111	C15混凝土基础 厚15cm	m <sup>3</sup>	53.4			
	500101001112	面层铺60*30*3芝麻灰	m <sup>2</sup>	329.9			
	500101001113	铺40*20*3芝麻黑波打线	m <sup>2</sup>	26.1			
		花岗岩路缘石	m	87			
	500101001114	花岗岩路缘石(100*20*10)	m	87			
	500101001115	路缘石C15砼基础厚10cm	m <sup>3</sup>	1.74			
	500101001116	成品靠背石椅(含安装及喷字)	套	3			
	500101001117	成品石桌椅(含安装)	套	1			
		防腐木凉亭4*4m	个	1			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001118	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	6.5			
	500101001119	平地机平土	m <sup>3</sup>	25			
	500101001120	原土夯实 坑槽	m <sup>2</sup>	25			
	500101001121	级配碎石垫层 厚10cm	m <sup>3</sup>	2.5			
	500101001122	C15混凝土垫层 厚10cm	m <sup>3</sup>	2.5			
	500101001123	波打线40x20x3厚 海南黑火烧面	m <sup>2</sup>	4			
	500101001124	面铺2厚12-18火山岩碎拼(5-7边)	m <sup>2</sup>	16			
	500101001125	砖砌台阶	m <sup>3</sup>	1.19			
	500101001126	砖砌矮墙	m <sup>3</sup>	1.92			
	500101001127	预制成品樟子松防腐木凉亭4*4m(包含安装)	座	1			
	500101001128	健身器材	套	1			
	500101001129	玻璃钢仙鹤雕塑	个	1			
	500101001130	玻璃钢座椅	个	1			
(2)		1#、2#、3#路侧铺砖	m <sup>2</sup>	220			
	500101001131	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	52.8			
	500101001132	土方回填	m <sup>3</sup>	44			
	500101001133	原土夯实	m <sup>2</sup>	220			
	500101001134	级配碎石垫层 厚15cm	m <sup>3</sup>	33			
	500101001135	C15混凝土基础 厚10cm	m <sup>3</sup>	22			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001136	面层铺 60*30*2.5芝麻灰	m <sup>2</sup>	181.3			
	500101001137	铺30*30*2.5芝麻 黑 波打线	m <sup>2</sup>	38.7			
	500101001138	路缘石C15砼基础 厚10cm	m <sup>3</sup>	2.58			
	500101001139	花岗岩路缘石（ 100*20*10）	m	129			
	500101001140	成品靠背石椅（含 安装及喷字）	套	3			
(3)		亲水步道	m	105			
	500101001141	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	37.8			
	500101001142	原土夯实	m <sup>2</sup>	157.5			
	500101001143	余土外运	m <sup>3</sup>	37.8			
	500101001144	级配碎石垫层 厚 15cm	m <sup>3</sup>	20.48			
	500101001145	C15混凝土基础 厚 15cm	m <sup>3</sup>	20.48			
	500101001146	面层铺60*30*3芝 麻灰	m <sup>2</sup>	90.72			
	500101001147	铺40*20*3芝麻黑 波打线	m <sup>2</sup>	45.78			
	500101001148	路缘石C15砼基础 厚10cm	m <sup>3</sup>	4.2			
	500101001149	花岗岩路缘石（ 100*20*10）	m	210			
	500101001150	成品靠背石椅（含 安装及喷字）	套	3			
		台阶					
	500101001151	原土夯实 蛙式打 夯机 坑槽	m <sup>2</sup>	20			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001152	级配碎石垫层 厚10cm	m <sup>3</sup>	2			
	500101001153	C20混凝土基础 厚10cm	m <sup>3</sup>	2			
	500101001154	50*30*3烧面海南黑 踏步	m <sup>2</sup>	17.6			
	500101001155	海南黑20*10*2	m <sup>2</sup>	5.17			
18		花架	m	20			
(1)	500101001156	开挖土方	m <sup>3</sup>	22.5			
(2)	500101001157	土方回填--蛙式打夯机	m <sup>3</sup>	48			
(3)	500101001158	余土外运	m <sup>3</sup>	13.2			
(4)	500101001159	C15砼垫层	m <sup>3</sup>	2.4			
(5)	500101001160	C20砼基础柱	m <sup>2</sup>	15.3			
(6)	500101001161	100厚镜面棕花花岗岩压顶450*450	m <sup>2</sup>	1.82			
(7)	500101001162	25厚不规则黄木纹贴面	m <sup>2</sup>	14.4			
(8)	500101001163	预制木质花架、木座椅(含安装)	m <sup>2</sup>	37.5			
(9)	500101001164	地面层铺60*30*2.5芝麻灰	m <sup>2</sup>	38			
(10)	500101001165	铺30*30*2.5芝麻黑 波打线	m <sup>2</sup>	12			
(4)		1#、2#、3#花池	m	432			
	500101001166	C15砼基础	m <sup>3</sup>	38.02			
	500101001167	M7.5浆砌砖墙	m <sup>3</sup>	93.31			
	500101001168	15x15x2 蜂窝石贴面	m <sup>2</sup>	561.6			
	500101001169	回填种植土	m <sup>2</sup>	25.92			



## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(5)		垃圾收集亭	个	2			
	500101001170	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	1.27			
	500101001171	原土机械夯实	m <sup>2</sup>	16			
	500101001172	余土外运	m <sup>3</sup>	1.27			
	500101001173	级配碎石垫层厚20	m <sup>3</sup>	0.6			
	500101001174	C20砼混凝土	m <sup>3</sup>	0.6			
	500101001175	预制路缘石(1000*300*120)	m	10			
	500101001176	C15砼基础 厚10cm	m <sup>3</sup>	0.55			
	500101001177	成品垃圾屋	座	2			
	500101001178	垃圾桶	个	8			
(6)		工程简介牌1.2m*1.45m	个	1			
	500101001179	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	9.42			
	500101001180	土方回填夯实	m <sup>3</sup>	8.34			
	500101001181	余土外运	m <sup>3</sup>	1.08			
	500101001182	C20混凝土基础	m <sup>3</sup>	0.19			
	500101001183	成品不锈钢工程简介牌1.2m*1.45m	个	1			
(7)		圆形树池	m	30			
	500101001184	C15砼基础	m <sup>3</sup>	2.1			
	500101001185	M7.5浆砌砖墙	m <sup>3</sup>	5.4			
	500101001186	15x15x2 蜂窝石贴面	m <sup>2</sup>	15			
	500101001187	弧形磨光黄锈石压顶(300x420x50mm)	m <sup>2</sup>	12.6			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001188	回填种植土	m <sup>2</sup>	14.32			
	500101001189	面铺2层2-5黑白鹅卵石	m <sup>2</sup>	71.6			
(8)		方形树池	个	5			
	500101001190	花岗岩路缘石(100*20*10)	m	5			
	500101001191	路缘石C15砼基础厚10cm	m <sup>3</sup>	0.1			
(9)		现有围墙彩绘	m <sup>2</sup>	40			
	500101001192	砂浆抹面	m <sup>2</sup>	40			
	500101001193	刷棕红色漆	m <sup>2</sup>	7.5			
	500101001194	围墙彩绘	m <sup>2</sup>	32.5			
2		宣传栏	个	1			
(1)	500101001195	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	18.64			
(2)	500101001196	土方回填夯实	m <sup>3</sup>	11.12			
(3)	500101001197	C20混凝土基础	m <sup>3</sup>	4			
(4)	500101001198	宣传栏(长高12m*2.5m)	个	30			
3		路灯工程	盏	18			
(1)		路灯土建工程	盏	18			
	500101001199	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	43.2			
	500101001200	土方回填夯实	m <sup>3</sup>	34.74			
	500101001201	余土外运	m <sup>3</sup>	8.46			
	500101001202	C20混凝土基础	m <sup>3</sup>	8.42			
	500101001203	钢筋制作安装	t	0.01			
	500101001204	320*320定位板厚2	块	18			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001205	镀锌角钢5*5*0.5	m	2			
(2)	500101001206	6m杆50W太阳能路灯(含安装)	盏	18			
4		绿化工程					
(1)		灌木					
		植灌木—苏铁	株	8			
	500101001207	栽植 苏铁 自然高：0.8-0.9m 冠幅70-80cm	株	8			
	500101001208	树木支撑 长单桩	株	8			
	500101001209	绑扎草绳	m	8			
		植灌木—鸳鸯茉莉	株	124			
	500101001210	栽植 鸳鸯茉莉 自然高0.8-0.9m 冠幅70-8cm	株	124			
	500101001211	树木支撑 长单桩	株	124			
	500101001212	绑扎草绳	m	124			
		栽植 红花继木(球)	株	114			
	500101001213	栽植 红花继木(球) 自然高0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	114			
	500101001214	树木支撑 长单桩	株	114			
	500101001215	绑扎草绳	m	114			
		植灌木—变叶木	株	58			
	500101001216	栽植 变叶木 自然高0.6-0.8m 冠幅60-80cm	株	58			
	500101001217	树木支撑 长单桩	株	58			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001218	绑扎草绳	m	58			
		植灌木—琴叶珊瑚	株	27			
	500101001219	栽植琴叶珊瑚 自然高1.2-1.5m 冠幅70-100cm	株	27			
	500101001220	树木支撑 长单桩	株	27			
	500101001221	绑扎草绳	m	27			
(2)		地被					
	500101001222	整地-全面整地 机械施工 I~II类土	公顷	0.18			
	500101001223	露地花卉栽植 吊竹梅 苗高15-20cm 小袋 16株/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50			
	500101001224	露地花卉栽植 翠芦莉 苗高35-40cm 中袋 49株/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	380			
		满铺草皮	m <sup>2</sup>	1326			
	500101001225	满铺草皮	m <sup>2</sup>	1326			
二		美朗村					
(一)		挡土墙工程					
1		6#挡土墙 (h=1m)	m	20			
(1)	500101001226	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	2.4			
(2)	500101001227	基础原土夯实	m <sup>2</sup>	12			
(3)	500101001228	C15砼基础	m <sup>3</sup>	1.2			
(4)	500101001229	M7.5浆砌火山岩块石 (浆不外露)	m <sup>3</sup>	8			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(5)	500101001230	伸缩缝-闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	0.8			
(二)		村庄绿化美化工程					
1		文化室	m <sup>2</sup>	80.5			
(1)		土建工程					
	1)	土方工程					
	500101001231	清杂	m <sup>2</sup>	80.5			
	500101001232	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	82.17			
	500101001233	原土夯实	m <sup>2</sup>	80.5			
	500101001234	土方机械回填	m <sup>3</sup>	53.21			
	500101001235	土方外运	m <sup>3</sup>	28.96			
	2)	砌体工程					
	500101001236	混凝土砌块墙	m <sup>3</sup>	32.11			
	500101001237	钢筋制作安装	t	0.12			
	3)	混凝土工程					
	500101001238	现浇建筑物混凝土垫层	m <sup>3</sup>	7.23			
	500101001239	现浇建筑物混凝土独立基础	m <sup>3</sup>	17.23			
	500101001240	现浇建筑物混凝土矩形柱	m <sup>3</sup>	5.39			
	500101001241	现浇建筑物混凝土构造柱	m <sup>3</sup>	0.43			
	500101001242	现浇建筑物混凝土圆形柱	m <sup>3</sup>	0.67			
	500101001243	现浇建筑物混凝土基础梁	m <sup>3</sup>	7.64			
	500101001244	现浇建筑物混凝土过梁	m <sup>3</sup>	0.77			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001245	现浇建筑物混凝土有梁板	m <sup>3</sup>	13.33			
	500101001246	现浇建筑物混凝土扶手、压顶	m <sup>3</sup>	1.28			
	500101001247	现浇构件钢筋制安	t	6.35			
	4)	门窗工程					
	500101001248	钢质大门安装	m <sup>2</sup>	4.2			
	500101001249	铝合金窗安装 推拉	m <sup>2</sup>	16.2			
	5)	楼地面工程					
	500101001250	找平层及整体面层	m <sup>2</sup>	70.46			
	500101001251	陶瓷地面砖 面层	m <sup>2</sup>	70.46			
	500101001252	陶瓷地面砖 踢脚线	m <sup>2</sup>	6.86			
	6)	墙柱面工程					
	500101001253	外墙抹灰	m <sup>2</sup>	250.29			
	500101001254	外墙涂料	m <sup>2</sup>	226.63			
	500101001255	面砖	m <sup>2</sup>	18.94			
	500101001256	内墙抹灰	m <sup>2</sup>	124.87			
	500101001257	内墙涂料	m <sup>2</sup>	124.87			
	500101001258	独立柱(梁)面抹灰	m <sup>2</sup>	17.99			
	500101001259	外墙涂料	m <sup>2</sup>	17.99			
	500101001260	左右2侧外墙面彩绘	m <sup>2</sup>	40.28			
	7)	天棚工程					
	500101001261	天棚抹灰	m <sup>2</sup>	114.5			
	500101001262	天棚面内墙涂料	m <sup>2</sup>	114.5			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	8)	屋面及防水工程					
	500101001263	粘贴岩棉板屋面	m <sup>2</sup>	91.77			
	500101001264	水泥珍珠岩屋面	m <sup>2</sup>	226.63			
	500101001265	水泥砂浆楼地面	m <sup>2</sup>	91.77			
	500101001266	改性沥青卷材	m <sup>2</sup>	107.93			
	500101001267	水泥砂浆楼地面厚25	m <sup>2</sup>	91.77			
	9)	室外台阶					
	500101001268	砖砌台阶	m <sup>3</sup>	8.3			
	500101001269	台阶陶瓷地面砖	m <sup>2</sup>	8.3			
	10)	屋顶排水					
	500101001270	阳台、雨篷排水短管	m <sup>3</sup>	8.3			
(2)		文化室安装工程					
	1)	强电工程					
	500101001271	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m以内	台	1			
	500101001272	剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	10m	9.29			
	500101001273	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	100m	0.84			
	500101001274	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	100m	0.09			
	500101001275	穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm <sup>2</sup> 以内	100m 单线	2.51			

## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001276	穿动力线(动力线路)铜芯 导线截面4mm <sup>2</sup> 以内	100m单线	0.28			
	500101001277	暗装开关(插座)盒	10个	0.3			
	500101001278	跷板暗开关安装 单控 三联以下	10套	0.3			
	500101001279	普通插座安装 单相 暗插座电流15A以下	10套	0.8			
	500101001280	空调插座安装 单相带接地 暗插座电流 30A以下	10套	0.2			
	500101001281	荧光灯具安装 吸顶式 双管	10套	0.6			
	500101001282	吸顶灯具安装 灯罩周长 800mm以内	10套	0.3			
	500101001283	照明控制箱	台	1			
	500101001284	照明控制箱安装	台	1			
	500101001285	断路器C65N-3P/50A	个	1			
	500101001286	脚手架搭拆费(电气设备安装工程)	元	1			
	500101001287	脚手架搭拆费(给排水、采暖、燃气工程)	元	1			
	2)	弱电工程					
	500101001288	安装接线箱 半周长 700以内	个	1			
	500101001289	管内穿放视频同轴电缆 ≤φ9	100m	0.14			
	500101001290	电话线 管内穿放 ≤4对	100m	0.22			



## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001291	网络线 管内穿放 ≤4对	100m	0.19			
	500101001292	电视插座 暗装	个	1			
	500101001293	安装电话插座 单口	10个	0.2			
	500101001294	安装网络插座 单口	10个	0.2			
	500101001295	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	元	1			
	3)	防雷工程					
	500101001296	避雷网安装 沿混凝土块 敷设	10m	4.12			
	500101001297	避雷引下线敷设 沿建筑物构筑物 引下	10m	2.08			
	500101001298	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 竖土	根	4			
	500101001299	接地系统测试 接地网	系统	1			
	500101001300	脚手架搭拆费(电气设备安装工程)	元	1			
	4)	其它配套					
	500101001301	文化桌6*1.5m(带20把椅子)(含安装)	套	1			
	500101001302	65寸显示屏(含安装)	套	1			
	500101001303	灭火器箱	个	2			
2		景观工程					
(1)		2#文化广场	m <sup>2</sup>	1306			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001304	清杂	m <sup>2</sup>	1306			
	500101001305	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	313.44			
	500101001306	土方回填	m <sup>3</sup>	391.8			
	500101001307	原土夯实	m <sup>2</sup>	1306			
	500101001308	级配碎石垫层 厚15cm	m <sup>3</sup>	195.9			
	500101001309	C15混凝土基础 厚15cm	m <sup>3</sup>	195.9			
	500101001310	面层铺60*30*3芝麻灰	m <sup>2</sup>	1282			
	500101001311	铺40*20*3芝麻黑波打线	m <sup>2</sup>	24			
		花岗岩路缘石	m	193			
	500101001312	花岗岩路缘石(100*20*10)	m	193			
	500101001313	路缘石C15砼基础 厚10cm	m <sup>3</sup>	3.86			
	500101001314	成品靠背石椅(含安装及喷字)	套	3			
	500101001315	成品石桌椅(含安装)	套	1			
		防腐木凉亭4*4m	个	1			
	500101001316	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	6.5			
	500101001317	平地机平土	m <sup>3</sup>	25			
	500101001318	原土夯实 坑槽	m <sup>2</sup>	25			
	500101001319	级配碎石垫层 厚10cm	m <sup>3</sup>	2.5			
	500101001320	C15混凝土垫层 厚10cm	m <sup>3</sup>	2.5			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001321	波打线40x20x3厚 海南黑火烧面	m <sup>2</sup>	4			
	500101001322	面铺2厚12-18火山岩碎拼(5-7边)	m <sup>2</sup>	16			
	500101001323	砖砌台阶	m <sup>3</sup>	1.19			
	500101001324	砖砌矮墙	m <sup>3</sup>	1.92			
	500101001325	预制成品樟子松防腐木凉亭4*4m(包含安装)	座	1			
		4#排水沟(0.2*0.2m)	m	38			
	500101001326	人工挖沟槽	m <sup>3</sup>	43.32			
	500101001327	原土人工夯实	m <sup>2</sup>	37.24			
	500101001328	回填土人工夯实	m <sup>3</sup>	27.36			
	500101001329	级配碎石垫层 厚10cm	m <sup>3</sup>	3.42			
	500101001330	排沟C20砼现浇	m <sup>3</sup>	7.6			
	500101001331	铸铁雨水篦子400*500*30	块	76			
		花池	m	92			
	500101001332	C15砼基础	m <sup>3</sup>	8.1			
	500101001333	M7.5浆砌砖墙	m <sup>3</sup>	19.87			
	500101001334	15x15x2 蜂窝石贴面	m <sup>2</sup>	119.6			
	500101001335	回填种植土	m <sup>2</sup>	11.04			
	500101001336	健身器材	套	1			
(2)		篮球场(32m*19m)	m <sup>2</sup>	464			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001337	清杂	m <sup>2</sup>	928			
	500101001338	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	92.8			
	500101001339	原土夯实	m <sup>2</sup>	464			
	500101001340	土方回填	m <sup>3</sup>	464			
	500101001341	土方外购	m <sup>3</sup>	486.4			
	500101001342	级配碎石垫层 厚15cm	m <sup>3</sup>	99			
	500101001343	C20混凝土基础-厚10cm	m <sup>3</sup>	60.8			
	500101001344	钢筋制作、安装	t	2.5			
	500101001345	1:2水泥砂浆厚2cm	m <sup>3</sup>	9.28			
	500101001346	球场面层铺3mm硅PU胶	m <sup>2</sup>	464			
	500101001347	分缝人工填灌缝塑料油膏	m <sup>2</sup>	18.56			
	500101001348	移动篮球架	套	2			
	500101001349	移动排球架	套	1			
	500101001350	球场地面喷漆画线	项	1			
	500101001351	篮球场围网立柱 C25砼基础	m <sup>3</sup>	12.24			
	500101001352	篮球场围网	m <sup>2</sup>	408			
		弧形坐凳	m	29			
	500101001353	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	3.48			
	500101001354	基础原土夯实	m <sup>2</sup>	17.4			
	500101001355	C15砼基础	m <sup>3</sup>	1.74			
	500101001356	M7.5浆砌火山岩块石(浆不外露)	m <sup>3</sup>	4.64			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001357	伸缩缝-闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	0.46			
	500101001358	弧形磨光黄锈石压顶(300×420×50mm)	m <sup>2</sup>	12.18			
(3)		路侧停车位	m <sup>2</sup>	80			
	500101001359	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	19.2			
	500101001360	原土夯实	m <sup>2</sup>	19.2			
	500101001361	级配碎石垫层 厚15cm	m <sup>3</sup>	12			
	500101001362	C20混凝土垫层 厚10cm	m <sup>3</sup>	8			
	500101001363	铺20x10x6cm黄色透水砖波打线	m <sup>2</sup>	6			
	500101001364	铺80厚绿色双“8”字型植草砖	m <sup>2</sup>	74			
	500101001365	植草砖孔内 植草	m <sup>2</sup>	80			
	500101001366	花岗岩路缘石(100*20*10)	m	32			
	500101001367	路缘石C15砼垫层厚10cm	m <sup>3</sup>	0.38			
(4)		宣传栏	个	1			
	500101001368	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	18.64			
	500101001369	土方回填夯实	m <sup>3</sup>	11.12			
	500101001370	C20混凝土基础	m <sup>3</sup>	4			
	500101001371	宣传栏(长高12m*2.5m)	个	30			
(5)		圆形树池	m	70			
	500101001372	C15砼基础	m <sup>3</sup>	4.9			
	500101001373	M7.5浆砌砖墙	m <sup>3</sup>	12.6			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001374	15x15x2 蜂窝石贴面	m <sup>2</sup>	35			
	500101001375	弧形磨光黄锈石压顶(300×420×50mm)	m <sup>2</sup>	29.4			
	500101001376	回填种植土	m <sup>2</sup>	14.32			
	500101001377	面铺2层2-5黑白鹅卵石	m <sup>2</sup>	71.6			
(6)		方形树池	个	10			
	500101001378	花岗岩路缘石(100*20*10)	m	10			
	500101001379	路缘石C15砼基础厚10cm	m <sup>3</sup>	0.2			
3		路灯工程	盏	8			
(1)		路灯土建工程	盏	8			
	500101001380	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	19.2			
	500101001381	土方回填夯实	m <sup>3</sup>	15.44			
	500101001382	余土外运	m <sup>3</sup>	3.76			
	500101001383	C20混凝土基础	m <sup>3</sup>	3.74			
	500101001384	钢筋制作安装	t	0.01			
	500101001385	320*320定位板厚2	块	8			
	500101001386	镀锌角钢5*5*0.5	m	2			
(2)	500101001387	6m杆50W太阳能路灯(含安装)	盏	2			
(3)	500101001388	8m杆500W太阳能球场灯(含安装)	盏	6			
4		绿化工程					
(1)		灌木					

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		植灌木—苏铁	株	5			
	500101001389	栽植 苏铁 自然高：0.8-0.9m 冠幅70-80cm	株	5			
	500101001390	树木支撑 长单桩	株	5			
	500101001391	绑扎草绳	m	5			
		植灌木—鸳鸯茉莉	株	2			
	500101001392	栽植 鸳鸯茉莉 自然高0.8-0.9m 冠幅70-8cm	株	2			
	500101001393	树木支撑 长单桩	株	2			
	500101001394	绑扎草绳	m	2			
		栽植 红花继木(球)	株	19			
	500101001395	栽植 红花继木(球) 自然高0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	19			
	500101001396	树木支撑 长单桩	株	19			
	500101001397	绑扎草绳	m	19			
		植灌木—变叶木	株	4			
	500101001398	栽植 变叶木 自然高0.6-0.8m 冠幅60-80cm	株	4			
	500101001399	树木支撑 长单桩	株	4			
	500101001400	绑扎草绳	m	4			
		植灌木—琴叶珊瑚	株	108			
	500101001401	栽植琴叶珊瑚 自然高1.2-1.5m 冠幅70-100cm	株	108			

## 分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市和庆镇岭仔脚、美朗村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	500101001402	树木支撑 长单桩	株	108			
	500101001403	绑扎草绳	m	108			
(2)		地被					
	500101001404	整地-全面整地 机械施工 I~II类土	公顷	0.1			
		满铺草皮	m <sup>2</sup>	996			
	500101001405	满铺草皮	m <sup>2</sup>	996			
		第四部分 临时工程					
1		临时房屋建筑工程					
1.1	500101001406	施工仓库	项	30			
1.2	500101001407	生活工棚	项	40			
2		临时围堰	m	80			
2.1	500101001408	土石袋围堰填筑、拆除	m <sup>3</sup>	120			
2.2	500101001409	铺设彩条布	m <sup>2</sup>	120			
3	500101001410	其他临时工程	项	0.02			
合 计							









海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式  
海南省建设工程造价管理协会编制