

(清-封面)

档案号:

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册, 共一册)

建设工程名称: 儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

招标单位名称: 儋州市水务项目建设管理中心

(单位盖章)

编制单位名称: 万兴德项目管理有限公司

(单位盖章)

编制日期: 2024年1月

(清-签署页)

儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

招标工程量清单

招 标 人： 儋州市水务项目建设管理中心 造价咨询人： 万兴德项目管理有限公司
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023 年 月 日 复 核 时 间： 2023 年 月 日

编制说明

一、工程概况：

1、项目名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

2、建设单位：

3、项目地点：儋州市

4、工程内容：本工程为儋州市东方村生态清洁小流域建设工程，主要建设内容有村庄整治工程、林草措施、封育措施、农业耕作措施等及其他工程等，具体详见施工图纸。

二、编制范围：

编制范围主要为儋州市东方村生态清洁小流域建设工程。

三、编制依据：

1、根据建设单位提供的施工图纸及批复文件；

2、《关于颁发<海南省水利水电工程设计概（估）算编制办法及费用标准>的通知》（海南省水利局 琼水利基[2000]103号）；

3、《关于颁发<水土保持工程概（估）算编制规定和定额>的通知》（水利部水总[2003]67号）；

4、《海南省水利水电建筑工程预算定额》（海南省水利局[2000]103号）；

5、《关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（国家计委 计价格[2002]1980号）；

6、《关于开征地方教育附加后调整建筑安装工程税率的通知》（海南省住房和城乡建设厅 琼建定[2011]131号）；

7、《关于调整<海南省水利水电工程设计概（估）算编制办法及费用标准>

部分项目组成与划分及计算标准的通知》(海南省水务厅 琼水建管[2013]404号)；

8、关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知（办水总[2016]132号）；

9、《海南省水务厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知》（琼水建管[2017]216号）；

10、海南省发展改革厅、海南省建设厅《关于规范工程造价咨询服务收费有关问题的通知》（琼发改收费[2007]170号）；

11、海南省物价局转发《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（琼价营字[1999]344号）；

12、水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）；

13、《海南省水务厅关于切实做好项目法人第三方质量检测工作的通知》（琼水建管[2017]398号）；

14、《关于海南省建设工程造价咨询服务收费参考价格的通知》（琼价协[2020]01号）

15、《土地开发整理项目预算定额》（财政部、国土资源部，2012）；

16、《海南省市政工程综合定额》（海南省住房与城乡建设厅，2017）。

17、海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》（2023年第11月）儋州市地区主要材料信息价，缺项部分材料价按市场价计取。

四、编制方法:

1、本项目工程量是根据设计图纸计取工程量。

五、投标报价说明:

1、投标报价应按招标文件要求填写；

2、工程量清单中所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的价差以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用；

3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中；

4、投标人应参照海南省相关计价规定、企业定额或市场价格自主报价；

5、投标报价要求提供主要材料设备价格表；

6、投标报价的单价将作为今后设计变更、增减项目的相应综合单价；

7、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
一		工程措施					
(一)		村庄整治工程					
1	501000000001	村庄清理费	项	1			
2		1#人行步道	m	130			
(1)	501000000002	土方开挖	m ³	65			
(2)	501000000003	素土夯实	m ²	325			
(3)	501000000004	土方运输	m ³	52			
(4)	501000000005	100厚级配碎石垫层	m ³	26			
(5)	501000000006	100厚C15混凝土层	m ³	26			
(6)	501000000007	60*30*3 火山岩板	m ²	182			
(7)	501000000008	20*20*2.5自然面海南黑波打线	m ²	52			
(8)	501000000009	花岗岩路缘石100*25*10	m	260			
(9)	501000000010	路缘石C20混凝土基础	m ³	5.2			
3		2#人行步道	m	191			
(1)		2#步道(K0+000-K0+062、K0+140-K0+191)	m	113			
(1)	501000000011	土方开挖	m ³	45.2			
(2)	501000000012	土方运输(运距3km)	m ³	45.2			
(3)	501000000013	素土夯实	m ²	244.08			
(4)	501000000014	150厚级配碎石垫层(压实)	m ³	33.9			
(5)	501000000015	30厚砂滤层	m ³	6.78			
(6)	501000000016	50厚10mm粒径C25透水混凝土	m ²	226			
(7)	501000000017	30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土	m ²	226			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(8)	501000000018	双丙聚氨酯密封处理	m ²	226			
(9)	501000000019	500x80x200厚C25预制混凝土道牙	m	226			
(10)	501000000020	路缘石C25混凝土基础	m ³	7.006			
(2)		2#步道(K0+062-K0+140)	m	78			
	501000000021	土方开挖	m ³	31.2			
	501000000022	土方运输(运距3km)	m ³	31.2			
	501000000023	素土夯实	m ²	168.48			
	501000000024	150厚级配碎石垫层(压实)	m ³	23.4			
	501000000025	30厚砂滤层	m ³	4.68			
	501000000026	50厚10mm粒径C25透水混凝土	m ²	156			
	501000000027	30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土	m ²	156			
	501000000028	双丙聚氨酯密封处理	m ²	156			
	501000000029	500x80x200厚C25预制混凝土道牙	m	156			
	501000000030	路缘石C25混凝土基础	m ³	4.836			
		边坡护岸	m	78			
(1)	501000000031	清杂	m ²	140.4			
(2)	501000000032	土方开挖 挖掘机挖土	m ³	42.12			
(3)	501000000033	土方回填 蛙夯夯实	m ³	56.16			
(4)	501000000034	300厚级配碎石垫层	m ³	11.7			
(5)	501000000035	浆砌老房基石	m ³	18.72			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(3)	501000000036	混凝土护栏	m	191			
(4)	501000000037	混凝土护栏喷涂真石漆(棕色)	m ²	323.4			
4		村庄改造道路(B=3.0m)	m	185			
(1)	501000000038	清杂	m ²	962			
(2)	501000000039	土方开挖	m ³	64.75			
(3)	501000000040	土方回填	m ³	50.616			
(4)	501000000041	土方运输	m ³	78.884			
(5)	501000000042	原土夯实	m ²	629			
(6)	501000000043	12cm厚级配碎石垫层	m ³	75.48			
(7)	501000000044	16cm厚C30砼路面	m ²	555			
5		场地整治	m ²	2080			
(1)		1#场地整治	m ²	53			
	501000000045	土方开挖	m ³	10.6			
	501000000046	素土夯实	m ²	53			
	501000000047	土方运输	m ³	10.6			
	501000000048	100厚级配碎石垫层	m ³	5.12			
	501000000049	100厚C15混凝土层	m ³	5.12			
	501000000050	60*30*3 火山岩板	m ²	42.4			
	501000000051	20*20*2.5自然面海南黑波打线	m ²	8.8			
	501000000052	花岗岩路缘石100*25*10	m	18			
	501000000053	路缘石C20混凝土基础	m ³	0.36			
		古井修复	座	1			
(1)	501000000054	600*600*50厚光面中国黑压顶	m ²	1.884			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	501000000055	块径100-300*30厚火山石板岩	m ²	3.14			
(3)	501000000056	定制304不锈钢安全盖(含安装)	个	1			
(2)		2#场地整治	m ²	69			
(1)	501000000057	土方开挖	m ³	13.8			
(2)	501000000058	素土夯实	m ²	69			
(3)	501000000059	土方运输	m ³	13.8			
(4)	501000000060	100厚级配碎石垫层	m ³	6.38			
(5)	501000000061	100厚C15混凝土层	m ³	6.38			
(6)	501000000062	60*30*3 火山岩板	m ²	53.5			
(7)	501000000063	20*20*2.5自然面海南黑波打线	m ²	10.3			
(8)	501000000064	花岗岩路缘石100*25*10	m	52			
(9)	501000000065	路缘石C20混凝土基础	m ³	1.04			
(3)		3#场地整治	m ²	395			
	501000000066	土方开挖	m ³	79			
	501000000067	素土夯实	m ²	395			
	501000000068	土方运输	m ³	79			
	501000000069	100厚级配碎石垫层	m ³	39.31			
	501000000070	100厚C15混凝土层	m ³	39.31			
	501000000071	60*30*3 火山岩板	m ²	377.5			
	501000000072	20*20*2.5自然面海南黑波打线	m ²	15.6			
	501000000073	花岗岩路缘石100*25*10	m	19			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	501000000074	路缘石C20混凝土基础	m ³	0.38			
		树池	个	2			
		1#树池坐凳 (H=40m)	个	2			
(1)	501000000075	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	0.2752			
(2)	501000000076	C15混凝土基础-厚10cm	m ³	0.2434			
(3)	501000000077	浅红色花岗岩凳脚	m ³	0.2394			
(4)	501000000078	角铁L50*5	t	0.0241			
(5)	501000000079	进口防腐硬木漆板	m ²	2.205			
(6)	501000000080	铺装面层-红砖	m ²	1.764			
(7)	501000000081	满铺陶粒	m ³	5.445			
		坐凳	m	48.6			
(1)	501000000082	土方机械开挖	m ³	52.488			
(2)	501000000083	原土夯实	m ²	64.152			
(3)	501000000084	土方人工回填	m ³	36.45			
(4)	501000000085	余土外运	m ³	16.038			
(5)	501000000086	级配碎石垫层 厚15cm	m ³	5.2488			
(6)	501000000087	C20混凝土基础 厚10cm	m ³	3.4992			
(7)	501000000088	砖砌	m ³	14.094			
(8)	501000000089	600*600*50厚光面中国黑压顶	m ²	29.16			
(9)	501000000090	块径100-300*30厚火山石板岩	m ²	19.44			
	501000000091	成品石桌椅(含安装)	套	2			
	501000000092	成品靠椅(含安装)	张	2			
(4)		4#场地整治	m ²	1278			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	501000000093	土方开挖	m ³	255.6			
	501000000094	素土夯实	m ²	1278			
	501000000095	土方运输	m ³	255.6			
	501000000096	100厚级配碎石垫层	m ³	126.75			
	501000000097	100厚C15混凝土层	m ³	126.75			
	501000000098	60*30*3 火山岩板	m ²	1214.1			
	501000000099	20*20*2.5自然面海南黑波打线	m ²	53.4			
	501000000100	花岗岩路缘石 100*25*10	m	105			
	501000000101	路缘石C20混凝土基础	m ³	2.1			
		树池	个	2			
		1#树池坐凳 (H=40m)	个	2			
(1)	501000000102	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	0.2752			
(2)	501000000103	C15混凝土基础-厚10cm	m ³	0.2434			
(3)	501000000104	浅红色花岗岩凳脚	m ³	0.2394			
(4)	501000000105	角铁L50*5	t	0.0241			
(5)	501000000106	进口防腐硬木漆板	m ²	2.205			
(6)	501000000107	铺装面层-红砖	m ²	1.764			
(7)	501000000108	满铺陶粒	m ³	5.445			
		坐凳	m	94			
(1)	501000000109	土方机械开挖	m ³	101.52			
(2)	501000000110	原土夯实	m ²	124.08			
(3)	501000000111	土方人工回填	m ³	70.5			
(4)	501000000112	余土外运	m ³	31.02			
(5)	501000000113	级配碎石垫层 厚15cm	m ³	10.152			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(6)	501000000114	C20混凝土基础 厚10cm	m ³	6.768			
(7)	501000000115	砖砌	m ³	27.26			
(8)	501000000116	600*600*50厚光面中国黑压顶	m ²	56.4			
(9)	501000000117	块径100-300*30厚火山石板岩	m ²	37.6			
	501000000118	成品健身器材(含安装)	件	6			
	501000000119	成品石桌椅(含安装)	套	2			
	501000000120	成品靠椅(含安装)	张	2			
(5)		5#场地整治	m ²	285			
(1)	501000000121	土方开挖	m ³	57			
(2)	501000000122	素土夯实	m ²	285			
(3)	501000000123	土方运输	m ³	57			
(4)	501000000124	100厚级配碎石垫层	m ³	27.59			
(5)	501000000125	100厚C15混凝土层	m ³	27.59			
(6)	501000000126	60*30*3 火山岩板	m ²	257.7			
(7)	501000000127	20*20*2.5自然面海南黑波打线	m ²	18.2			
(8)	501000000128	花岗岩路缘石 100*25*10	m	91			
(9)	501000000129	路缘石C20混凝土基础	m ³	1.82			
(10)	501000000130	成品健身器材(含安装)	件	6			
(11)	501000000131	成品石桌椅(含安装)	套	2			
(12)	501000000132	成品靠椅(含安装)	张	2			
6	501000000133	古井翻修	宗	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
7		篮球场修复	座	1			
(1)	501000000134	清杂	m ²	900			
(2)	501000000135	凿毛	m ²	88.61			
(3)		篮球场面层	m ²	525.69			
(1)	501000000136	1: 2水泥砂浆厚2cm	m ³	10.5136			
(2)	501000000137	5mm厚硅PU面层	m ²	525.69			
(3)	501000000138	球场地面喷漆画线	项	1			
(4)	501000000139	移动梯式凹箱篮球架	套	2			
(4)		排球场柱	根	2			
(1)	501000000140	土方机械开挖	m ³	1.2			
(2)	501000000141	原土机械夯实	m ³	2			
(3)	501000000142	级配碎石垫层厚20	m ³	0.108			
(4)	501000000143	C20砼混凝土	m ³	0.096			
(5)	501000000144	DN100x2550x5厚钢管网柱	根	2			
(6)	501000000145	排球网(威安AP-357)	张	1			
(5)	501000000146	移动篮球架	座	2			
8		垃圾收集站	座	2			
(1)	501000000147	土方机械开挖	m ³	1.2			
(2)	501000000148	机械夯实	m ²	5.52			
(3)	501000000149	余土外运	m ³	1.2			
(4)	501000000150	10厚碎石垫层	m ³	0.6			
(5)	501000000151	10厚C20砼地面	m ³	0.6			
(6)	501000000152	预制C20砼立缘石(100*30*12)	m	10			
(7)	501000000153	立缘石基础C15垫层厚10	m ³	0.12			
(8)	501000000154	成品垃圾屋	座	2			
(9)	501000000155	垃圾桶	个	8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
9		篱笆	m	64			
(1)	501000000156	土方机械开挖	m ³	44.16			
(2)	501000000157	原土机械夯实	m ²	70.4			
(3)	501000000158	蛙式打夯机 坑槽	m ³	32.64			
(4)	501000000159	余土外运	m ³	11.52			
(5)	501000000160	级配碎石垫层 厚15cm	m ³	4.8			
(6)	501000000161	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	3.2			
(7)	501000000162	DN100-200x30火山石板岩	m ²	56.32			
(8)	501000000163	砖砌	m ³	6.08			
(9)	501000000164	50xL50x3厚304不锈钢角钢	t	0.0203			
(10)	501000000165	地脚螺栓	t	0.0128			
(11)	501000000166	20宽竹不锈钢(201)木片	m ²	76.8			
10		定制工程简介牌	座	2			
(1)	501000000167	机械土方开挖	m ³	0.75			
(2)	501000000168	机械原土夯实	m ²	1.5			
(3)	501000000169	余土外运	m ³	0.366			
(4)	501000000170	C25混凝土基础	m ³	0.448			
(5)	501000000171	成品工程简介牌	座	2			
11	501000000172	定制村牌指示牌(含安转)	座	1			
12	501000000173	景观圆石点缀(粒径大于80cm)	t	4			
13		6m杆50W太阳能路灯	盏	15			
(1)	501000000174	立金属杆(含其他小型设施)	根	15			
(2)	501000000175	钢管接地极	根	15			
(3)	501000000176	杆座安装 成套型	只	15			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(4)	501000000177	蓄电池安装	件	15			
(5)	501000000178	LED灯50W	套	15			
(6)	501000000179	太阳能电池板安装	块	15			
(7)		路灯土建工程	盏	15			
(1)	501000000180	土方开挖 坑槽	m ³	36			
(2)	501000000181	土方回填夯实	m ³	28.95			
(3)	501000000182	余土外运	m ³	7.05			
(4)	501000000183	C20混凝土基础	m ³	7.02			
(二)		截排水工程	m	816			
1		排水沟 (0.5*0.6m)	m	482			
(1)	501000000184	挖掘机挖土渠	m ³	751.92			
(2)	501000000185	原土夯实 蛙式打夯机 坑槽	m ²	327.76			
(3)	501000000186	土方回填--蛙式打夯机	m ³	274.1616			
(4)	501000000187	余土外运	m ³	477.7584			
(5)	501000000188	C15砼基础	m ³	68.2512			
(6)	501000000189	砖砌排沟--蒸压砂砖MU10 235×113×50	m ³	138.816			
(7)	501000000190	M7.5砌体砂浆抹面	m ²	809.76			
(8)	501000000191	C25混凝土预制排沟盖板	m ³	19.4805			
(9)	501000000192	钢筋制作安装	t	6.3311			
2		新建巷道截排水沟 (0.3*0.3m)	m	334			
(1)		1#新建巷道截排水沟 (0.3*0.3m)	m	132			
(1)	501000000193	拆除混凝土	m ³	24.75			
(2)	501000000194	挖掘机挖土渠(不装车)	m ³	29.7			
(3)	501000000195	原土夯实	m ²	132			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(4)	501000000196	人工回填	m ³	29.04			
(5)	501000000197	余土外运	m ³	0.66			
(6)	501000000198	建筑垃圾往外运	m ³	24.75			
(7)	501000000199	排沟C20砼现浇	m ³	20.196			
(8)	501000000200	修复路 级配碎石路基 厚12cm	m ²	92.4			
(9)	501000000201	修复路 砼路面 厚16cm	m ²	92.4			
(10)	501000000202	铸铁雨水篦子 500*500*30	块	264			
(2)		2#新建巷道截排水沟(0.3*0.3m)	m	115			
(1)	501000000203	拆除混凝土	m ³	21.5625			
(2)	501000000204	挖掘机挖土渠(不装车)	m ³	25.875			
(3)	501000000205	原土夯实	m ²	115			
(4)	501000000206	人工回填	m ³	25.3			
(5)	501000000207	余土外运	m ³	0.575			
(6)	501000000208	建筑垃圾往外运	m ³	21.5625			
(7)	501000000209	排沟C20砼现浇	m ³	17.595			
(8)	501000000210	修复路 级配碎石路基 厚12cm	m ²	80.5			
(9)	501000000211	修复路 砼路面 厚16cm	m ²	80.5			
(10)	501000000212	铸铁雨水篦子 500*500*30	块	230			
(3)		3#新建巷道截排水沟(0.3*0.3m)	m	87			
(1)	501000000213	拆除混凝土	m ³	16.3125			
(2)	501000000214	挖掘机挖土渠(不装车)	m ³	19.575			
(3)	501000000215	原土夯实	m ²	87			
(4)	501000000216	人工回填	m ³	19.14			
(5)	501000000217	余土外运	m ³	0.435			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(6)	501000000218	建筑垃圾往外运	m ³	16.3125			
(7)	501000000219	排沟C20砼现浇	m ³	13.311			
(8)	501000000220	修复路 级配碎石路基 厚12cm	m ²	60.9			
(9)	501000000221	修复路 砼路面 厚16cm	m ²	60.9			
(10)	501000000222	铸铁雨水篦子 50*50*3	块	174			
3		DN400排水圆管涵	m	20			
(1)	501000000223	开挖沟槽	m ³	43.2			
(2)	501000000224	土方人工回填	m ³	128.327			
(3)	501000000225	C25钢筋砼排水管基础	m ³	6.25			
(4)	501000000226	C25钢筋砼排水管 DN400安装	m	20			
(5)	501000000227	破除穿路涵砼路面	m ²	28			
(6)	501000000228	修复路 级配碎石路基 厚12cm	m ²	28			
(7)	501000000229	修复路 砼路面 厚16cm	m ²	28			
(8)		沉砂池	座	8			
(1)	501000000230	人工挖坑	m ³	29.648			
(2)	501000000231	原土夯实	m ²	22.5792			
(3)	501000000232	土方人工回填	m ³	17.808			
(4)	501000000233	余土外运	m ³	11.84			
(5)	501000000234	沉砂池C15砼基础	m ³	2.3667			
(6)	501000000235	沉砂池M7.5浆砌砖墙	m ³	7.68			
(7)	501000000236	M7.5砌体砂浆抹面	m ²	34.48			
(8)	501000000237	铸铁雨水篦子 148*118*3	块	8			
(三)		生态塘整治工程					
1		便民亭	座	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)		凉亭	座	1			
	501000000238	机械土方开挖	m ³	23.13			
	501000000239	土方回填夯实	m ²	20.26			
	501000000240	余土外运	m ³	2.87			
	501000000241	C15混凝土基础-厚14cm	m ³	2.1076			
		地面铺装	m ²	15.996			
(1)	501000000242	火山岩石板	m ²	9.18			
(2)	501000000243	铺30*30*3芝麻黑波打线	m ²	6.816			
		(Z1) 柱					
(1)	501000000244	C30混凝土	m ³	2.0906			
(2)	501000000245	C15混凝土垫层	m ³	0.576			
(3)	501000000246	钢筋制作、安装	t	0.3905			
		(JL1) 地梁					
(1)	501000000247	C30混凝土	m ³	0.784			
(2)	501000000248	C15混凝土基础	m ³	0.4032			
(3)	501000000249	钢筋制作、安装	t	0.0079			
		L1-1					
	501000000250	C25混凝土	m ³	0.2765			
	501000000251	钢筋制作、安装	t	0.108			
		外墙面喷涂真石漆(米黄色)	m ²	10.8134			
(1)	501000000252	砂浆抹面	m ²	8.6016			
(2)	501000000253	外墙面喷涂真石漆(米黄色)	m ²	8.6016			
		方钢管, 外喷仿木漆	m				
(1)	501000000254	50*50*2.0方钢管	t	0.103			
(2)	501000000255	80*80*3.2方钢管	t	0.1865			
(3)	501000000256	外喷仿木漆	m ²	224			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		木屋顶					
(1)	501000000257	20厚梢木板	m ³	1.1136			
(2)	501000000258	外喷仿木漆	m ²	26.88			
	501000000259	凳子	张	3			
	501000000260	340*290*40烧面锈黄花岗岩	m ²	1.52			
	501000000261	460*300*80烧面锈黄花岗岩	m ²	2.944			
	501000000262	450*300*20烧面锈黄花岗岩	m ²	6.576			
	501000000263	960*50*30厚光面紫红麻花岗岩	m ²	0.768			
	501000000264	440*150*100光面锈黄花岗岩按形切割	m ²	1.008			
(2)		栈道(B=1.7m)	m	3			
	501000000265	机械挖运淤泥(运距3km)	m ³	10.86			
	501000000266	土方回填夯实	m ³	8.178			
	501000000267	机械原土夯实	m ²	8.55			
	501000000268	C15混凝土垫层	m ³	0.5329			
		钢筋砼C25基础		3			
(1)	501000000269	C25混凝土	m ³	1.9688			
(2)	501000000270	钢筋制作、安装	t	0.0652			
		250钢筋砼C25柱		3			
(1)	501000000271	C25混凝土	m ³	0.9105			
(2)	501000000272	钢筋制作、安装	t	0.0478			
(3)	501000000273	混凝土护栏喷涂仿木漆真石漆(棕色)	m ²	3.276			
		钢筋砼C25梁		3			
(1)	501000000274	C25混凝土	m ³	0.4163			
(2)	501000000275	钢筋制作、安装	t	0.0304			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		钢筋砼C25板		3			
(1)	501000000276	C25混凝土	m ³	0.612			
(2)	501000000277	钢筋制作、安装	t	0.1242			
(3)	501000000278	外喷仿木漆	m ²	2.22			
	501000000279	预制仿木护栏	m	6			
		地面铺装		3			
(1)	501000000280	2厚 12-18火山岩碎拼(5-7边)	m ²	3.6			
(2)	501000000281	铺40x20x2厚海南黑火烧面	m ²	1.5			
2		平台	座	1			
(1)	501000000282	土方开挖	m ³	60			
(2)	501000000283	原土夯实	m ²	56			
(3)	501000000284	土方人工回填	m ³	40.5123			
(4)	501000000285	C20砼垫层	m ³	2.747			
(5)	501000000286	C30砼基础、柱	m ³	10.6226			
(6)	501000000287	C30砼柱现浇	m ³	1.5625			
(7)	501000000288	C30砼梁、板现浇	m ³	8.5676			
(8)	501000000289	栈道栏杆	m	33.4			
(9)	501000000290	钢筋制安	t	1.9808			
(10)	501000000291	成品户外靠椅	套	3			
(11)	501000000292	柱子、梁、底板刷中国红	m ²	94.9			
(12)	501000000293	60*30*2.0 火山岩板	m ²	47			
(13)	501000000294	铺装面层-自然面海南黑20*20*2.5cm	m ²	1.4			
3		栈道	m	54			
(1)	501000000295	土方开挖	m ³	344.655			
(2)	501000000296	原土夯实	m ²	283.176			
(3)	501000000297	土方人工回填	m ³	718.2			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(4)	501000000298	C15砼垫层	m ³	6.615			
(5)	501000000299	C25砼基础	m ³	22.8336			
(6)	501000000300	C25砼柱现浇	m ³	2.0647			
(7)	501000000301	C25砼梁,板现浇	m ³	22.634			
(8)	501000000302	木栈道地板(含龙骨、刷漆、钢配件等)	m ²	81			
(9)	501000000303	混凝土护栏	m	108			
(10)	501000000304	混凝土护栏喷涂真石漆(棕色)	m ²	183.96			
(11)	501000000305	钢筋制安	t	1.8487			
4		生态塘护脚	m	133			
(1)	501000000306	清杂	m ²	1310.05			
(2)	501000000307	土方开挖 挖掘机挖土	m ³	262.01			
(3)	501000000308	土方回填 蛙夯夯实	m ³	71.82			
(4)	501000000309	抛自然圆石护坡	m ³	125.02			
(5)	501000000310	土工布铺设	m ²	332.5			
5	501000000311	(清淤厚30cm)	m ³	720.6			
二		林草措施					
(一)		植草护坡工程		10539			
1	501000000312	整地-全面整地 机械施工 I~II类土	公顷	1.0539			
2	501000000313	垃圾外运	m ³	1053.9			
3		满铺大叶油草	m ²	10539			
(1)	501000000314	满铺草皮	m ²	10539			
(二)		村庄美化工程					
1		场地清理	m ²	602			
(1)	501000000315	整地-全面整地 机械施工 I~II类土	公顷	0.0602			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	501000000316	垃圾外运	m ³	60.2			
(3)	501000000317	乔木穴状整地	个	148			
(4)	501000000318	灌木穴状整地	个	231			
2		乔木种植	株	148			
(1)		栽植—粉花风铃木	株	7			
(1)	501000000319	栽植 粉花风铃木	株	7			
(2)		栽植—凤凰木	株	141			
(1)	501000000320	栽植 凤凰木	株	141			
3		灌木	株	273			
(1)		栽植 红花三角梅	株	79			
(1)	501000000321	栽植 红花三角梅 高度0.8-1.1m, 冠幅70-100cm	株	79			
(2)		栽植—苏铁	株	4			
(1)	501000000322	栽植—苏铁 高 0.8-0.9, 冠幅 80-90cm	株	4			
(3)		栽植 红花继木 (球)	株	141			
(1)	501000000323	栽植 红花继木 (球) 自然高0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	141			
(4)		栽植 鸳鸯茉莉	株	26			
(1)	501000000324	栽植 鸳鸯茉莉 自然高0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	26			
(5)		栽植—琴叶珊瑚	株	23			
(1)	501000000325	栽植—琴叶珊瑚 1.2-1.5m, 70-100cm	株	23			
4		水生花卉	株	4242			
(1)	501000000326	栽植	株	4242			
(2)		苗木	株	4242			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：儋州市东方村生态清洁小流域建设工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	501000000327	再力花 苗高40-50cm 小袋	袋	378			
(2)	501000000328	水生美人蕉 苗高25-30小袋	袋	3136			
(3)	501000000329	荷花 苗高20-30cm 盆	盆	728			
5		养护	月				
(1)	501000000330	乔木养护3个月	株/月	444			
(2)	501000000331	灌木单株养护3个月	株/月	819			
(3)	501000000332	水生植物3个月养护	m ² /月	2437			
三		封育措施					
(一)	501000000333	封禁标识牌	座	5			
(二)		补植补种	株	600			
(1)	501000000334	穴状整地	个	300			
(2)	501000000335	栽植台湾相思	株	300			
(3)	501000000336	台湾相思0.6-0.8m	株	306			
(4)	501000000337	栽植木麻黄	株	300			
(5)	501000000338	木麻黄0.6-0.8m	株	306			
四		农业耕作措施					
(一)		保土耕作					
1		等高耕作	hm ²				
(1)	501000000339	沟垄整地(含施肥、深耕)	hm ²	6.5			
(2)		草田轮作	kg	780			
(1)	501000000340	撒播草籽	hm ²	6.5			
(2)	501000000341	紫花苜蓿草籽	kg	780			
合 计							

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制