

(清-封面)

档案号:

海南省工程建设项目

招标工程量清单

(第一册, 共一册)

建设工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

招标单位名称: 儋州市水务项目建设管理中心
(单位盖章)

编制单位名称: 万兴德项目管理有限公司
(单位盖章)

编制日期: 2024年2月

(清-签署页)

2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

招标工程量清单

招标人： 儋州市水务项目建设管理中心 造价咨询人： 万兴德项目管理有限公司
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人或其授权人： _____ 法定代表人或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编制人： _____ 复核人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2024 年 月 日 复核时间： 2024 年 月 日

编制说明

一、工程概况：

1、项目名称：2024 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

2、建设单位：

3、项目地点：儋州市

4、工程内容：本工程为 2024 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目，主要建设内容有道路工程、排水沟工程、挡土墙工程、村庄美化工程、绿化工程等及其他工程等，具体详见施工图纸。

二、编制范围：

编制范围主要为 2024 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目。

三、编制依据：

1、根据建设单位提供的施工图纸及批复文件；

2、建筑工程及施工机械台班费执行琼水利基（2000）42 号文颁布的《海南省水利水电建筑工程预算定额》。

3、安装工程执行琼水利（2000）43 号文颁布的《海南省水利水电设备安装工程预算定额》。

4、2007 年颁布的《水利工程量清单计价规范》。

5、海南省水务厅关于印发《海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知 琼水建管[2017]215 号文。

6、海南省水务厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知琼水建管

[2017]216 号文。

7、《海南工程造价信息》（2023 年第 12 月）儋州市地区建设工程主要材料信息价，缺项部分材料价按市场价计取。

四、编制方法:

1、本项目工程量是根据设计图纸计取工程量。

五、投标报价说明:

1、投标报价应按招标文件要求填写;

2、工程量清单中所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的价差以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用;

3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中;

4、投标人应参照海南省相关计价规定、企业定额或市场价格自主报价;

5、投标报价要求提供主要材料设备价格表;

6、投标报价的单价将作为今后设计变更、增减项目的相应综合单价;

7、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		第一部分 建筑工程					
一		道路工程					
(一)		1#道路 (B=3m)	m	20			
1	501000000001	土方机械开挖	m ³	4.2			
2	501000000002	路床碾压	m ²	70			
3	501000000003	土方回填	m ³	2.6			
4	501000000004	余土外运	m ³	1.6			
5	501000000005	级配碎石路基 厚12cm	m ²	80			
6	501000000006	砼路面厚16cm	m ²	70			
(二)		2#道路 (B=3m)	m	30			
1	501000000007	土方机械开挖	m ³	6.3			
2	501000000008	路床碾压	m ²	105			
3	501000000009	土方回填	m ³	3.9			
4	501000000010	余土外运	m ³	2.4			
5	501000000011	级配碎石路基 厚12cm	m ²	115			
6	501000000012	砼路面厚16cm	m ²	100			
(三)		3#道路 (B=3m)	m	10			
1	501000000013	土方机械开挖	m ³	2.1			
2	501000000014	路床碾压	m ²	35			
3	501000000015	土方回填	m ³	1.3			
4	501000000016	余土外运	m ³	0.8			
5	501000000017	级配碎石路基 厚12cm	m ²	45			
6	501000000018	砼路面厚16cm	m ²	40			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(四)		4#道路(村委会门口)	m ²	165			
1	501000000019	挖除旧路面	m ³	54.45			
2	501000000020	路床碾压	m ²	165			
3	501000000021	弃渣外运	m ³	54.45			
4	501000000022	级配碎石路基 厚15cm	m ²	165			
5	501000000023	砼路面厚18cm	m ²	165			
二		排水沟工程					
(一)		1#排水沟-清淤	m	73			
1	501000000025	人工挖运淤泥	m ³	6.57			
(二)		2#排水沟(0.5*0.5m)(新建80m)	m	153			
1	501000000026	人工挖运淤泥	m ³				
2	501000000027	挖掘机挖土渠	m ³	134.4			
3	501000000028	原土夯实 蛙式打夯机 坑槽	m ²	136			
4	501000000029	土方回填--人工夯实	m ³	70.4			
5	501000000030	余土外运	m ³	64			
6	501000000031	C15砼基础	m ³	8.8			
7	501000000032	排沟底板C20砼现浇	m ³	14.4			
8	501000000033	排沟侧墙C20砼现浇	m ³	16			
9	501000000034	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	2.03			
10	501000000035	球墨铸铁雨水篦子 600*600*30	块	408			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
11	501000000036	外购铺草皮	m ²	153			
(三)		3#排水沟 (0.3*0.3m)	m	52			
1	501000000037	挖掘机挖土渠	m ³	56.16			
2	501000000038	原土夯实 蛙式打夯机 坑槽	m ²	78			
3	501000000039	土方回填--蛙式打夯机	m ³	34.32			
4	501000000040	余土外运	m ³	21.84			
5	501000000041	C15砼基础	m ³	4.68			
6	501000000042	排沟底板C20砼现浇	m ³	7.28			
7	501000000043	排沟侧墙C20砼现浇	m ³	6.24			
8	501000000044	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	0.9			
9	501000000045	球墨铸铁雨水篦子 400*500*30	块	156			
10	501000000046	外购铺草皮	m ²	52			
(四)		4#排水沟 (0.3*0.3m)	m	61			
1	501000000047	挖掘机挖土渠	m ³	65.88			
2	501000000048	原土夯实 蛙式打夯机 坑槽	m ²	91.5			
3	501000000049	土方回填--蛙式打夯机	m ³	40.26			
4	501000000050	余土外运	m ³	25.62			
5	501000000051	C15砼基础	m ³	5.49			
6	501000000052	排沟底板C20砼现浇	m ³	8.54			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
7	501000000053	排沟侧墙C20砼现浇	m ³	7.32			
8	501000000054	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	1.06			
9	501000000055	球墨铸铁雨水篦子400*500*30	块	183			
10	501000000056	外购铺草皮	m ²	61			
(五)		5#排水沟(0.3*0.3m)	m	15			
1	501000000057	挖掘机挖土渠	m ³	16.2			
2	501000000058	原土夯实 蛙式打夯机 坑槽	m ²	22.5			
3	501000000059	土方回填--蛙式打夯机	m ³	9.9			
4	501000000060	余土外运	m ³	6.3			
5	501000000061	C15砼基础	m ³	1.35			
6	501000000062	排沟底板C20砼现浇	m ³	2.1			
7	501000000063	排沟侧墙C20砼现浇	m ³	1.8			
8	501000000064	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	0.26			
9	501000000065	球墨铸铁雨水篦子400*500*30	块	45			
10	501000000066	外购铺草皮	m ²	15			
(六)		DN300排水圆管涵(每宗长4m)	m	8			
1	501000000067	开挖沟槽	m ³	15.4			
2	501000000068	基础原土夯实	m ²	27.2			
3	501000000069	坑槽土方回填	m ³	51.33			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
4	501000000070	C25钢筋砼排水管基础	m ³	2.5			
5	501000000071	II级 C25钢筋砼排水管DN300 安装	m	8			
(七)		DN500排水圆管涵(每m)	m	25			
1	501000000072	开挖沟槽	m ³	54			
2	501000000073	土方人工回填	m ³	160.41			
3	501000000074	C25钢筋砼排水管基础	m ³	7.81			
4	501000000075	II级 C25钢筋砼排水管DN500 安装	m	25			
5	501000000076	破除穿路涵砼路面	m ²	70			
6	501000000077	修复路 级配碎石路基 厚12cm	m ²	70			
7	501000000078	修复路 砼路面 厚16cm	m ²	70			
(八)		沉砂池	个	1			
1	501000000079	土方机械开挖	m ³	2.88			
2	501000000080	原土夯实 蛙式打夯机 坑槽	m ²	4.33			
3	501000000081	土方回填--蛙式打夯机	m ³	1.47			
4	501000000082	余土外运	m ³	1.41			
5	501000000083	沉砂池C15砼基础	m ³	2.3			
6	501000000084	沉砂池M7.5浆砌砖墙	m ³	0.8			
7	501000000085	M7.5砌体砂浆抹面	m ²	6.66			
8	501000000086	球墨铸铁方井盖盖 100*100 B125	块	1			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
三		挡土墙工程					
(一)		景观矮墙h=0.5m	m	132			
1	501000000087	土方机械开挖	m ³	7.92			
2	501000000088	余土外运	m ³	7.92			
3	501000000089	基础原土夯实	m ²	79.2			
4	501000000090	C15砼基础	m ³	7.92			
5	501000000091	M7.5浆砌火山岩块石(浆不外露)	m ³	26.4			
6	501000000092	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	2.64			
7	501000000093	陶罐底部抹M7.5水泥砂浆	m ²	39.6			
8	501000000094	陶罐	个	28			
(二)		1#挡土墙h=0.8m	m	30			
1	501000000095	土方机械开挖	m ³	1.8			
2	501000000096	余土外运	m ³	1.8			
3	501000000097	基础原土夯实	m ²	18			
4	501000000098	C15砼基础	m ³	1.8			
5	501000000099	M7.5浆砌火山岩块石(浆不外露)	m ³	9.6			
6	501000000100	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	0.96			
(三)		2#挡土墙(平均h=1.5m)	m	45			
1	501000000101	清杂	m ²	225			
2	501000000102	土方机械开挖	m ³	217.69			
3	501000000103	基础原土夯实	m ²	87.75			
4	501000000104	土方回填	m ³	161.78			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
5	501000000105	余土外运	m ³	72			
6	501000000106	C15混凝土垫层 厚10cm	m ³	6.19			
7	501000000107	C20砼现浇挡土墙	m ³	74.31			
8	501000000108	碎石、砂反滤层	m ³	0.23			
9	501000000109	土工布300g/m ²	m ²	1.58			
10	501000000110	De50PVC排水管	m	22.5			
11	501000000111	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	7.43			
12	501000000112	成品仿木水泥护栏(含刷仿木漆、安装)	m	45			
(四)		3#挡土墙(h=2.5m)	m	63			
1	501000000113	清杂	m ²	315			
2	501000000114	土方机械开挖	m ³	539.28			
3	501000000115	基础原土夯实	m ²	122.85			
4	501000000116	土方回填	m ³	348.39			
5	501000000117	余土外运	m ³	190.89			
6	501000000118	C15混凝土垫层 厚15cm	m ³	18.9			
7	501000000119	C20砼现浇挡土墙	m ³	176.4			
8	501000000120	碎石、砂反滤层	m ³	0.63			
9	501000000121	土工布300g/m ²	m ²	4.41			
10	501000000122	De50PVC排水管	m	63			
11	501000000123	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	17.64			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
12	501000000124	成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安装)	m	63			
(五)		4#挡土墙 (h=1.5m)	m	10			
1	501000000125	清杂	m ²	50			
2	501000000126	土方机械开挖	m ³	48.38			
3	501000000127	基础原土夯实	m ²	19.5			
4	501000000128	土方回填	m ³	35.95			
5	501000000129	余土外运	m ³	16			
6	501000000130	C15混凝土垫层 厚10cm	m ³	1.38			
7	501000000131	C20砼现浇挡土墙	m ³	16.51			
8	501000000132	碎石、砂反滤层	m ³	0.05			
9	501000000133	土工布300g/m ²	m ²	0.35			
10	501000000134	De50PVC排水管	m	5			
11	501000000135	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	1.65			
12	501000000136	成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安装)	m	10			
(六)		5#挡土墙 (平均h=2.2m)	m	25			
1	501000000137	清杂	m ²	125			
2	501000000138	土方机械开挖	m ³	214			
3	501000000139	基础原土夯实	m ²	48.75			
4	501000000140	土方回填	m ³	138.25			
5	501000000141	余土外运	m ³	75.75			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
6	501000000142	C15混凝土垫层 厚15cm	m ³	7.05			
7	501000000143	C20砼现浇挡土墙	m ³	65.5			
8	501000000144	碎石、砂反滤层	m ³	0.25			
9	501000000145	土工布300g/m ²	m ²	1.75			
10	501000000146	De50PVC排水管	m	25			
11	501000000147	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	6.63			
12	501000000148	成品仿木水泥护栏(含刷仿木漆、安装)	m	25			
(七)		6#挡土墙(h=2.5m)	m	48			
1	501000000149	清杂	m ²	240			
2	501000000150	土方机械开挖	m ³	410.88			
3	501000000151	基础原土夯实	m ²	93.6			
4	501000000152	土方回填	m ³	265.44			
5	501000000153	余土外运	m ³	145.44			
6	501000000154	C15混凝土垫层 厚15cm	m ³	14.4			
7	501000000155	C20砼现浇挡土墙	m ³	134.4			
8	501000000156	碎石、砂反滤层	m ³	0.48			
9	501000000157	土工布300g/m ²	m ²	3.36			
10	501000000158	De50PVC排水管	m	48			
11	501000000159	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	13.44			
12	501000000160	成品仿木水泥护栏(含刷仿木漆、安装)	m	48			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(八)		7#挡土墙h=0.6m	m	28			
1	501000000161	土方机械开挖	m ³	1.68			
2	501000000162	余土外运	m ³	1.68			
3	501000000163	基础原土夯实	m ²	16.8			
4	501000000164	C15砼基础	m ³	1.68			
5	501000000165	M7.5浆砌火山岩块石(浆不外露)	m ³	6.72			
6	501000000166	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	0.67			
(九)		8#挡土墙h=0.6m	m	53			
1	501000000167	土方机械开挖	m ³	3.18			
2	501000000168	余土外运	m ³	3.18			
3	501000000169	基础原土夯实	m ²	31.8			
4	501000000170	C15砼基础	m ³	3.18			
5	501000000171	M7.5浆砌火山岩块石(浆不外露)	m ³	12.72			
6	501000000172	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	1.27			
(十)		9#挡土墙(h=1.8m)	m	45			
1	501000000173	清杂	m ²	225			
2	501000000174	土方机械开挖	m ³	217.69			
3	501000000175	基础原土夯实	m ²	87.75			
4	501000000176	土方回填	m ³	161.78			
5	501000000177	余土外运	m ³	72			
6	501000000178	C15混凝土垫层 厚10cm	m ³	6.66			
7	501000000179	C20砼现浇挡土墙	m ³	91.08			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
8	501000000180	碎石、砂反滤层	m ³	0.23			
9	501000000181	土工布300g/m ²	m ²	1.58			
10	501000000182	De50PVC排水管	m	22.5			
11	501000000183	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	9.11			
12	501000000184	成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安装)	m	45			
(十一)		10#挡土墙 (h=2m)	m	48			
1	501000000185	清杂	m ²	240			
2	501000000186	土方机械开挖	m ³	232.2			
3	501000000187	基础原土夯实	m ²	93.6			
4	501000000188	土方回填	m ³	172.56			
5	501000000189	余土外运	m ³	76.8			
6	501000000190	C15混凝土垫层 厚10cm	m ³	7.44			
7	501000000191	C20砼现浇挡土墙	m ³	109.92			
8	501000000192	碎石、砂反滤层	m ³	0.24			
9	501000000193	土工布300g/m ²	m ²	1.68			
10	501000000194	De50PVC排水管	m	24			
11	501000000195	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	10.99			
12	501000000196	成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安装)	m	48			
(十二)		11#挡土墙 (h=0.5m)	m	67			
1	501000000197	土方机械开挖	m ³	4.02			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2	501000000198	余土外运	m ³	4.02			
3	501000000199	基础原土夯实	m ²	40.2			
4	501000000200	C15砼基础	m ³	4.02			
5	501000000201	M7.5浆砌火山岩块石(浆不外露)	m ³	13.4			
6	501000000202	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	1.34			
(十三)		12#挡土墙h=1m	m	28			
1	501000000203	土方机械开挖	m ³	1.68			
2	501000000204	余土外运	m ³	1.68			
3	501000000205	基础原土夯实	m ²	16.8			
4	501000000206	C15砼基础	m ³	1.68			
5	501000000207	M7.5浆砌火山岩块石(浆不外露)	m ³	11.2			
6	501000000208	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	1.12			
(十四)		13#挡土墙(平均h=2.5m)	m	23			
1	501000000209	清杂	m ²	115			
2	501000000210	土方机械开挖	m ³	196.88			
3	501000000211	基础原土夯实	m ²	44.85			
4	501000000212	土方回填	m ³	127.19			
5	501000000213	余土外运	m ³	69.69			
6	501000000214	C15混凝土垫层 厚15cm	m ³	6.9			
7	501000000215	C20砼现浇挡土墙	m ³	64.4			
8	501000000216	碎石、砂反滤层	m ³	0.23			
9	501000000217	土工布300g/m ²	m ²	1.61			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
10	501000000218	De50PVC排水管	m	23			
11	501000000219	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	6.44			
12	501000000220	成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安装)	m	23			
(十五)		14#挡土墙 (H=1.8m)	m	18			
1	501000000221	清杂	m ²	90			
2	501000000222	土方机械开挖	m ³	87.08			
3	501000000223	基础原土夯实	m ²	35.1			
4	501000000224	土方回填	m ³	64.71			
5	501000000225	余土外运	m ³	28.8			
6	501000000226	C15混凝土垫层 厚10cm	m ³	2.66			
7	501000000227	C20砼现浇挡土墙	m ³	36.43			
8	501000000228	碎石、砂反滤层	m ³	0.09			
9	501000000229	土工布300g/m ²	m ²	0.63			
10	501000000230	De50PVC排水管	m	9			
11	501000000231	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	3.64			
12	501000000232	成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安装)	m	18			
(十六)		15#挡土墙 (h=2.9m)	m	50			
1	501000000233	清杂	m ²	250			
2	501000000234	土方机械开挖	m ³	428			
3	501000000235	基础原土夯实	m ²	97.5			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
4	501000000236	土方回填	m ³	276.5			
5	501000000237	余土外运	m ³	151.5			
6	501000000238	C15混凝土垫层 厚15cm	m ³	16.2			
7	501000000239	C20砼现浇挡土墙	m ³	152			
8	501000000240	碎石、砂反滤层	m ³	0.5			
9	501000000241	土工布300g/m ²	m ²	3.5			
10	501000000242	De50PVC排水管	m	50			
11	501000000243	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	15.2			
12	501000000244	成品仿木水泥护栏(含刷仿木漆、安装)	m	50			
(十七)		16#挡土墙(h=2m)	m	65			
1	501000000245	清杂	m ²	325			
2	501000000246	土方机械开挖	m ³	314.44			
3	501000000247	基础原土夯实	m ²	126.75			
4	501000000248	土方回填	m ³	233.68			
5	501000000249	余土外运	m ³	104			
6	501000000250	C15混凝土垫层 厚10cm	m ³	10.08			
7	501000000251	C20砼现浇挡土墙	m ³	148.85			
8	501000000252	碎石、砂反滤层	m ³	0.33			
9	501000000253	土工布300g/m ²	m ²	2.28			
10	501000000254	De50PVC排水管	m	32.5			
11	501000000255	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	14.89			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
12	501000000256	成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安装)	m	65			
(十八)		17#挡土墙 (h=2.9m)	m	68			
1	501000000257	清杂	m ²	340			
2	501000000258	土方机械开挖	m ³	582.08			
3	501000000259	基础原土夯实	m ²	132.6			
4	501000000260	土方回填	m ³	376.04			
5	501000000261	余土外运	m ³	206.04			
6	501000000262	C15混凝土垫层 厚15cm	m ³	22.03			
7	501000000263	C20砼现浇挡土墙	m ³	206.72			
8	501000000264	碎石、砂反滤层	m ³	0.68			
9	501000000265	土工布300g/m ²	m ²	4.76			
10	501000000266	De50PVC排水管	m	68			
11	501000000267	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	20.67			
12	501000000268	成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安装)	m	68			
(十九)		18#挡土墙 (h=0.5m)	m	40			
1	501000000269	土方机械开挖	m ³	2.4			
2	501000000270	余土外运	m ³	2.4			
3	501000000271	基础原土夯实	m ²	24			
4	501000000272	C15砼基础	m ³	2.4			
5	501000000273	M7.5浆砌火山岩块石 (浆不外露)	m ³	8			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
6	501000000274	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	0.8			
四		村庄美化工程					
(一)		1#文化广场	m ²	270			
1	501000000275	土方机械开挖	m ³	64.8			
2	501000000276	原土夯实	m ²	270			
3	501000000277	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	27			
4	501000000278	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	27			
5	501000000279	波打线40x20x3厚海南黑火烧面	m ²	10.8			
6	501000000280	面层铺芝麻灰40x20x3	m ²	259.2			
7		芝麻灰花岗岩路沿石(1000*300*120)	m	25			
(1)	501000000281	路缘石	m	25			
(2)	501000000282	预制路缘石C20砼基础	m ³	0.3			
8		台阶					
(1)	501000000283	原土夯实 蛙式打夯机 坑槽	m ²	20			
(2)	501000000284	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	2			
(3)	501000000285	C20混凝土基础 厚10cm	m ³	2			
(4)	501000000286	50*30*3烧面海南黑 踏步	m ²	17.6			
(5)	501000000287	海南黑20*10*2	m ²	5.17			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
9	501000000288	成品靠背石椅(含安装及喷字)	套	4			
10	501000000289	成品石桌椅(含安装及喷字)	套	2			
(二)		2#文化广场	m ²	210			
1	501000000290	土方机械开挖	m ³	50.4			
2	501000000291	原土夯实	m ²	210			
3	501000000292	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	21			
4	501000000293	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	21			
5	501000000294	波打线40x20x3厚 海南黑火烧面	m ²	28.8			
6	501000000295	面层铺芝麻灰 40x20x3	m ²	181.2			
7		芝麻灰花岗岩路沿石(1000*300*120)	m	70			
(1)	501000000296	路缘石	m	70			
(2)	501000000297	预制路缘石C20砼基础	m ³	0.84			
8		防腐木凉亭4*4m	个	1			
(1)	501000000298	土方机械开挖	m ³	6.5			
(2)	501000000299	平地机平土	m ³	25			
(3)	501000000300	原土夯实 坑槽	m ²	25			
(4)	501000000301	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	2.5			
(5)	501000000302	C15混凝土垫层 厚10cm	m ³	2.5			
(6)	501000000303	波打线40x20x3厚 海南黑火烧面	m ²	4			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(7)	501000000304	面铺2厚?12-18火山岩碎拼(5-7边)	m ²	16			
(8)	501000000305	砖砌台阶	m ³	1.19			
(9)	501000000306	砖砌矮墙	m ³	1.92			
(10)	501000000307	预制成品樟子松防腐木凉亭4*4m(包含安装)	座	1			
9	501000000308	成品靠背石椅(含安装及喷字)	套	1			
10	501000000309	成品石桌椅(含安装及喷字)	套	1			
(三)		3#文化广场	m ²	735			
1	501000000310	土方机械开挖	m ³	176.4			
2	501000000311	原土夯实	m ²	735			
3	501000000312	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	73.5			
4	501000000313	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	73.5			
5	501000000314	波打线40x20x3厚海南黑火烧面	m ²	40			
6	501000000315	面层铺芝麻灰40x20x3	m ²	695			
7		芝麻灰花岗岩路沿石(1000*300*120)	m	70			
(1)	501000000316	路缘石	m	70			
(2)	501000000317	预制路缘石C20砼基础	m ³	0.84			
8		台阶					

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	501000000318	原土夯实 蛙式打夯机 坑槽	m ²	25			
(2)	501000000319	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	2.5			
(3)	501000000320	C20混凝土基础 厚10cm	m ³	2.5			
(4)	501000000321	50*30*3烧面海南黑 踏步	m ²	22.5			
(5)	501000000322	海南黑20*10*2	m ²	7.5			
9	501000000323	成品靠背石椅(含安装及喷字)	套	5			
10	501000000324	成品石桌椅(含安装及喷字)	套	2			
11		防腐木凉亭4*4m	个	1			
(1)	501000000325	土方机械开挖	m ³	6.5			
(2)	501000000326	平地机平土	m ³	25			
(3)	501000000327	原土夯实 坑槽	m ²	25			
(4)	501000000328	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	2.5			
(5)	501000000329	C15混凝土垫层 厚10cm	m ³	2.5			
(6)	501000000330	波打线40x20x3厚海南黑火烧面	m ²	4			
(7)	501000000331	面铺2厚?12-18火山岩碎拼(5-7边)	m ²	16			
(8)	501000000332	砖砌台阶	m ³	1.19			
(9)	501000000333	砖砌矮墙	m ³	1.92			
(10)	501000000334	预制成品樟子松防腐木凉亭4*4m(包含安装)	座	1			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
12	501000000335	健身器材10件套	套	1			
13	501000000336	玻璃钢仙鹤雕塑	个	1			
(四)		4#文化广场	m ²	150			
1	501000000337	土方机械开挖	m ³	36			
2	501000000338	原土夯实	m ²	150			
3	501000000339	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	15			
4	501000000340	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	15			
5	501000000341	波打线40x20x3厚海南黑火烧面	m ²	20			
6	501000000342	面层铺芝麻灰40x20x3	m ²	130			
7		芝麻灰花岗岩路沿石(1000*300*120)	m	50			
(1)	501000000343	路缘石	m	50			
(2)	501000000344	预制路缘石C20砼基础	m ³	0.6			
8	501000000345	成品石桌椅(含安装及喷字)	套	2			
9		长廊	m	20			
(1)		长廊地面及基础	m ²	44.24			
	501000000346	土方机械开挖	m ³	3.14			
	501000000347	原土夯实	m ²	5.23			
	501000000348	土方回填	m ³	2.57			
	501000000349	C15砼垫层厚10	m ³	2			
	501000000350	地面铺青石板60*30*2	m ²	44.24			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
	501000000351	M10浆砌水泥砂砖基础	m ³	5.36			
	501000000352	C25混凝土柱基	m ³	1.5			
(2)	501000000353	圆柱DN200*4.5热镀锌钢管	6m/支	10			
(3)	501000000354	梁DN150*4热镀锌钢管	m	72			
(4)	501000000355	60*60*1.5热镀锌钢方管	t	1.21			
(5)	501000000356	80*40*1.5热镀锌钢方管	t	0.14			
(6)	501000000357	60*40*1.5热镀锌钢方管	t	0.14			
(7)	501000000358	60*40*1.5热镀锌钢方管挂落	项	1			
(8)	501000000359	钢管连接(焊接或法兰)	项	1			
(9)	501000000360	1.5厚镀锌钢板	m ²	60			
(10)	501000000361	刷素水泥浆一遍内掺建筑胶	m ²	60			
(11)	501000000362	铺设钢丝网	m ²	60			
(12)	501000000363	50厚细石混凝土	m ²	60			
(13)	501000000364	30厚水泥砂浆铺2#布板瓦和2#布筒瓦	m ²	60			
10	501000000365	玻璃钢座椅	个	1			
(五)		1#--4#路侧铺砖	m ²	250			
1	501000000366	土方机械开挖	m ³	60			
2	501000000367	原土夯实	m ²	250			
3	501000000368	级配碎石垫层 厚10cm	m ³	25			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
4	501000000369	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	25			
5	501000000370	面层铺荷兰透水砖 20x10x6cm	m ²	250			
(六)		垃圾收集亭	个	3			
1	501000000371	土方机械开挖	m ³	1.9			
2	501000000372	原土夯实 坑槽	m ²	24			
3	501000000373	级配碎石垫层厚20	m ³	0.9			
4	501000000374	C20砼混凝土	m ³	0.9			
5	501000000375	预制路缘石(1000*300*120)	m	15			
6	501000000376	预制路缘石C20砼基础	m ³	0.83			
7	501000000377	成品垃圾屋	座	3			
8	501000000378	垃圾桶	个	12			
(七)		新建围墙(H=1.6m)	m	30			
1	501000000379	土方机械开挖	m ³	19.54			
2	501000000380	原土夯实	m ²	37.8			
3	501000000381	拆除危墙	m ³	8.64			
4	501000000382	土方回填	m ³	13.73			
5	501000000383	弃渣外运	m ³	14.34			
6	501000000384	C15混凝土基础 厚10cm	m ³	2.16			
7	501000000385	砌砖基础	m ³	3.07			
8	501000000386	砌砖墙墩	m ³	12.28			
9	501000000387	C25砼压顶	m ³	0.72			
10	501000000388	仿古ASA树脂瓦	m	36			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(八)		围墙彩绘、标语(含新建围墙彩绘)	m	195			
1	501000000389	砂浆抹面	m ²	457.5			
2	501000000390	刷棕红色漆	m ²	58.5			
3	501000000391	围墙彩绘	m ²	399			
(九)		1#--3#花池	m	188			
1	501000000392	C15砼基础	m ³	3.76			
2	501000000393	成品仿石护栏(高25*长40*厚6cm)	m	188			
3	501000000394	回填种植土	m ²	49.35			
(十)		八角亭	座	1			
1	501000000395	土方机械开挖	m ³	16.05			
2	501000000396	土方回填	m ³	14.73			
3	501000000397	M7.5浆砌石挡土墙	m ³	25.96			
4	501000000398	挡土墙C15砼垫层厚10cm	m ³	2.47			
5		亭内地面	m ²	32.1			
(1)	501000000399	100厚6%水泥石粉垫层	m ²	32.1			
(2)	501000000400	100厚C20混凝土	m ³	3.21			
(3)	501000000401	素水泥浆	m ²	64.2			
(4)	501000000402	20厚1:3水泥砂浆	m ³	6.42			
(5)	501000000403	10厚1:2.5水泥磨石面层	m ³	3.21			
(6)	501000000404	淡黄色面砖	m ²	32.1			
6		C25砼圆柱					
(1)	501000000405	C15素砼柱垫层	m ³	0.8			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	501000000406	C25砼圆柱	m ³	4.54			
(3)	501000000407	钢筋	t	0.05			
(4)	501000000408	白色喷涂饰面	m ²	23.36			
7		C25砼梁					
(1)	501000000409	C25砼梁	m ³	0.84			
(2)	501000000410	钢筋	t	0.12			
(3)	501000000411	白色喷涂饰面	m ²	8			
8		C25砼制挂落					
(1)	501000000412	C25砼制挂落	m ³	0.08			
(2)	501000000413	钢筋	t	0.04			
(3)	501000000414	白色喷涂饰面	m ²	6.7			
9		C25砼屋面					
(1)	501000000415	C25砼屋面	m ³	42.55			
(2)	501000000416	钢筋	t	0.86			
(3)	501000000417	黄色琉璃瓦屋面	m ²	37.38			
(4)	501000000418	黄色琉璃瓦脊屋面	m ²	23.04			
(5)	501000000419	黄色琉璃瓦檐口线	m	37.2			
(6)	501000000420	琉璃宝顶	座	1			
10		台阶					
(1)	501000000421	100厚6%水泥石粉垫层	m ²	5.28			
(2)	501000000422	M7.5土色耐磨砖	m ²	4.32			
(3)	501000000423	1:2.5水泥砂浆勾缝	m ³	0.09			
11		靠椅					
(1)	501000000424	C25砼	m ³	0.07			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	501000000425	钢筋	t	0.1			
(3)	501000000426	白色喷涂饰面	m ²	7.95			
(4)	501000000427	粉红色水磨石面	m ²	6.21			
(十一)		方形树池（20个）	m	20			
1	501000000428	C15砼基础	m ³	0.4			
2	501000000429	成品仿石护栏（高25*长40*厚6cm）	m	20			
3	501000000430	回填种植土	m ²	4.5			
(十二)		圆形树池（10个）	m	20.1			
1	501000000431	C15砼基础	m ³	1.41			
2	501000000432	M7.5浆砌砖墙	m ³	3.62			
3	501000000433	15x15x2 蜂窝石贴面	m ²	10.05			
4	501000000434	磨光黄锈石压顶（300×420×50mm）	m ²	8.44			
5	501000000435	回填种植土	m ²	14.32			
6	501000000436	面铺2层?2-5黑白鹅卵石	m ²	71.6			
(十三)		路灯工程	盏	28			
1		路灯土建工程	盏	28			
(1)	501000000437	土方机械开挖	m ³	67.2			
(2)	501000000438	土方回填夯实	m ³	54.04			
(3)	501000000439	余土外运	m ³	13.16			
(4)	501000000440	C20混凝土基础	m ³	13.1			
(5)	501000000441	机械制作安装	t	0.01			
(6)	501000000442	320*320定位板厚2	块	28			

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(7)	501000000443	镀锌角钢5*5*0.5	m	2			
2	501000000444	6m杆100W太阳能路灯(含安装)	盏	28			
(十四)		村牌石	座	1			
1	501000000445	土方机械开挖	m ³	15.28			
2	501000000446	原土夯实 坑槽	m ²	13.85			
3	501000000447	土方回填--蛙式打夯机	m ³	12.86			
4	501000000448	余土外运	m ³	2.42			
5	501000000449	级配碎石垫层厚20	m ³	1.14			
6	501000000450	2cm厚火山岩碎拼(20`40)	m ²	11.19			
7	501000000451	C20砼混凝土基础	m ³	6.77			
8	501000000452	自然真石:高200-240,宽130-160,厚80-130	块	1			
9	501000000453	石头刻字	项	1			
(十五)		工程简介牌1.2m*1.45m	个	1			
1	501000000454	土方开挖 坑槽	m ³	9.42			
2	501000000455	土方回填夯实	m ³	8.34			
3	501000000456	余土外运	m ³	1.08			
4	501000000457	C20混凝土基础	m ³	0.19			
5	501000000458	成品不锈钢工程简介牌1.2m*1.45m	m ²	1.74			
五		绿化工程					
(一)		灌木					
1		植灌木—红花三角梅	株	6			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	501000000459	栽植 红花三角梅 自然高: 0.7-0.9m 冠幅50-80cm	株	6			
2		植灌木—多色三角梅	株	4			
(1)	501000000460	栽植 多色三角梅 自然高: 1.2-1.4m 冠幅80-100cm	株	4			
3		植灌木—苏铁	株	13			
(1)	501000000461	栽植 苏铁 自然高0.8-0.9m 冠幅70-80cm	株	13			
4		植灌木—鸳鸯茉莉	株	10			
(1)	501000000462	栽植 鸳鸯茉莉 自然高0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	10			
5		栽植 红花继木	株	117			
(1)	501000000463	栽植 红花继木 自然高0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	117			
6		植灌木—变叶木	株	37			
(1)	501000000464	栽植 变叶木 自然高: 0.8-1m 冠幅60-80cm	株	37			
7		植灌木—小叶紫薇	株	3			
(1)	501000000465	栽植 小叶紫薇 自然高1.5-1.8m 冠幅80-90cm	株	3			
8		植灌木—琴叶珊瑚	株	101			

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2024年大中型水库移民后期扶持资金儋州市兰洋镇那奄村美丽移民村建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	501000000466	栽植琴叶珊瑚 自然高1.5-1.8m 冠幅80-90cm	株	101			
9		植灌木—红/黄花美人蕉	株	96			
(1)	501000000467	栽植 红/黄花美人蕉 自然高0.5-0.7m 冠幅35-40cm	株	96			
(二)		地被					
1	501000000468	整地-全面整地 机械施工 I~II类土	公顷	0.28			
2		满铺台湾草	m ²	2825			
(1)	501000000469	满铺草皮	m ²	2825			
		第四部分 临时工程					
1		临时房屋建筑工程					
1.1	501000000470	施工仓库30m ²	项	30			
1.2	501000000471	生活工棚40m ²	项	40			
2		临时围堰					
2.1	501000000472	土石袋围堰填筑、拆除	m ³	171			
2.2	501000000473	铺设彩条布	m ²	171			
3	501000000474	其他临时工程		0.02			
合 计							

海南省建设工程造价咨询成果文件统一格式
海南省建设工程造价管理协会编制