

2024年秀英区市政基础设施管养项目-道路工程 招标清单编制说明

一、工程概况

- 1、项目名称：2024年秀英区市政基础设施管养项目-道路工程
- 2、建设单位：海口市秀英市政维修管理中心
- 3、项目地点：海口市
- 4、建设规模：本项目为2024年秀英区市政基础设施管养项目-道路工程。主要为翻修道路、人行道板、广场砖、侧平石、阻车柱、花岗岩阻车石等。

二、编制范围

本次招标范围2024年秀英区市政基础设施管养项目-道路工程,具体内容详见招标工程量清单。

三、编制依据

- 1、《2024年秀英区市政基础设施管养项目-道路工程》前期资料。
- 2、住房和城乡建设部颁发的GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》。
- 3、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省市政设施养护维修工程定额(2014)》。
- 4、其它有关的法律、法规、政策、规范文件。

四、投标报价说明

- 1、投标报价应按招标文件的内容要求填写；
- 2、工程量清单中所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的价差以及采用固定价格的工程所测算的风险金等

全部费用；

3、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中；

4、投标人应参照海南省相关计价规定、企业定额或市场价格自主报价；

5、投标报价的单价将作为今后设计变更、增减项目的相应综合单价。

建设项目投标报价汇总表

工程名称2024年秀英区市政基础设施管养项目-道路工程

单位：元

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额	其中		
			暂估价	安全文明施工费	规费
一	2024年秀英区市政基础设施管养项目-道路工程				
合计					

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2024年秀英区市政基础设施管养项目-道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费		
二	措施项目费		
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费		
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年秀英区市政基础设施管养项目-道路工程 标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除混凝土路面	1. 材质: 拆除路面混凝土20cm, 基层碎石垫层15cm	m ²	3200			
2	041001001002	拆除沥青类路面	1. 材质: 拆除沥青类路面7cm	m ²	6500			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 道路拆除垃圾外弃 2. 运距: 由投标方综合考虑	m ³	1575			
4	040202011001	碎石基层	1. 石料规格: 级配碎石	m ²	3200			
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 铺筑混凝土路面 2. 混凝土等级: C30 3. 厚度: 20cm	m ²	3200			
6	040203007002	局部修补混凝土路面	1. 混凝土强度等级: 局部修补混凝土路面 2. 混凝土等级: C30 3. 厚度: 20cm	m ²	1300			
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种: 中粒式沥青混凝土 2. 厚度: 7cm	m ²	6500			
8	040203006002	局部修补沥青混凝土	1. 沥青品种: 局部修补中粒式沥青混凝土 2. 厚度: 7cm	m ²	900			
9	040203008001	翻修人行道板	1. 块料品种、规格: 40cm*40cm*4cm 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级: 水泥稳定砂垫层	m ²	1800			
10	040203008002	翻修广场砖	1. 块料品种、规格: 面包砖 2. 垫层: 材料品种、厚度、强度等级: 20mm厚1:3水泥砂浆	m ²	1400			
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 混凝土侧平石	m	290			
12	080505003001	翻修阻车柱	1. 类型: 翻修阻车柱	处	250			
13	080505003002	翻修花岗岩阻车石球形	1. 类型: 翻修花岗岩阻车石球形	处	360			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年秀英区市政基础设施管养项目-道路工程 标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		措施项目							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年秀英区市政基础设施
管养项目-道路工程

标段：

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1	安全施工基本费						
2	1.1	安全施工基本费1千万以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.46				
3	1.2	安全施工基本费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.88				
4	1.3	安全施工基本费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.4	安全施工基本费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	2	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	50				
7	3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;
8	4	临时设施费						
9	4.1	临时设施费1千万以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.95				
10	4.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.17				
11	4.3	临时设施费5千万~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.78				
12	4.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.39				
13	5	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+	0.89				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：2024年秀英区市政基础设施管
养项目-道路工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	分部分项人工费+技术措施项目人工费+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-人工价差-机上人工价差	RGF+JSCS_RGF+JSRGF+JSCS_JS RGF-RGJC- JSRGJC	23.5	
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。